

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ

k. ú. Brumov, Bynice, Sidonie, Svatý Štěpán



Zak. č.: 22/2019
Arch. č.: 903/2019

Ing.
červenec 2019
**HEDVIKA
PSOTOVÁ**

Digitálně podepsal Ing.
HEDVIKA PSOTOVÁ
DN: c=CZ, cn=Ing. HEDVIKA
PSOTOVÁ, st=Zlínský,
l=Tlumačov, Dolní 10, 76362,
givenName=HEDVIKA,
sn=PSOTOVÁ,
serialNumber=ICA - 10329008
Datum: 2019.08.07 14:45:06
+02'00'

1

OBSAH DOKUMENTACE:

1 Průvodní zpráva

2 Výkresová část

3 Tabulková část

4 Přílohy

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ

k. ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán

PRŮVODNÍ ZPRÁVA



Obsah:

1 I	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
1.1	ÚVOD	3
1.2	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	3
1.3	CÍLE STUDIE.....	3
2 I	POUŽITÉ PODKLADY A METODIKA ZPRACOVÁNÍ	4
2.1	POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA	4
2.2	METODIKA HODNOCENÍ STAVU SYSTÉMU ZELENĚ.....	4
2.3	ZPŮSOB ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI.....	8
3 I	VÝCHODISKA ANALÝZY A NÁVRHU.....	9
3.1	PŘÍRODNÍ PODMÍNKY	9
3.1.1	Klimatické poměry.....	9
3.1.2	Geologické poměry.....	9
3.1.3	Geomorfologické poměry	10
3.1.4	Půdní poměry	10
3.1.5	Hydrologické poměry	10
3.2	ROZBOR HISTORICKÝCH SOUVISLOSTÍ FORMOVÁNÍ SÍDLA	11
3.3	ŠIRŠÍ VZTAHY	14
3.3.1	ÚSES	14
3.3.2	Ochrana přírody.....	15
3.3.3	Krajinný ráz	15
3.4	ÚZEMNÍ PLÁN	17
4 I	ROZBOROVÁ ČÁST - STAV SÍDELNÍ ZELENĚ	18
4.1	SOUČASNÝ STAV ZELENĚ V SÍDLĚ	18
4.2	ZHODNOCENÍ STAVU ZELENĚ V BRUMOVĚ - BYLNICI	19
4.2.1	Celková stabilita FKJZ.....	19
4.2.2	Struktura vegetačních prvků	20
4.2.3	Biologická hodnota FKJZ	21
4.2.4	Kvalita porostů v plochách FKJZ	21
4.2.5	Kvalita udržovací péče	21
4.2.6	Provozní řešení a vybavení hodnocených FKJZ	22
4.3	VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚSES A VODNÍCH PRVKŮ Z HLEDISKA VYUŽÍVÁNÍ ČLOVĚKEM V KOEXISTENCI S CÍLOVÝM EKOSYSTÉMEM.....	22
4.4	MOŽNOSTI A OMEZENÍ ROZVOJE ZELENĚ, STŘETY ZÁJMŮ A DISPROPORCE	23
4.5	BILANCE SOUČASNÉHO STAVU ZELENĚ.....	23
5 I	NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	25
5.1	ÚVOD	25
5.2	NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ.....	25
5.2.1	Vazby sídla na krajinu	25
5.3	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY.....	26

5.3.1	Makrokompozice systému zeleně	26
5.3.2	Specifikace a vymezení ploch zeleně dle FKJZ	26
5.3.3	Požadavky na vybavenost	27
5.3.4	Individuální požadavky na intenzitu údržby.....	28
5.4	NÁVRH DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ	29
5.4.1	Dřeviny pro využití v parcích a uličním parteru	29
5.4.2	Dřeviny pro využití pro výsadby v nezastavěném území.....	29
5.4.3	Další požadavky na strukturu vegetace	30
5.5	NÁVRH OPATŘENÍ	31
5.5.1	Doporučení realizačních postupů	31
5.5.2	Etapizace	33
5.5.3	Údržba zeleně.....	33
5.6	VYMEZENÍ PLOCH VHODNÝCH PRO OBNOVU	36
5.7	ZÁVĚR	36
6 I	DOKLADOVÁ ČÁST	37

1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 ÚVOD

Město Brumov – Bylnice leží v jihovýchodní části Zlínského kraje na hranici se Slovenskem. Zahrnuje čtyři katastrální území – Brumov, Bylnice, Sidonie a Svatý Štěpán.

Město leží v náruči krajinné zeleně a příhraničních lesů. Zástavba se v členitém území soustřeďuje do údolí vodních toků Vlárky, Brumovky, Nedašovky, Vlárky a Bukovského potoka.

Studie se věnuje zastavěnému území města v návaznosti na zeleň v krajině. Pozornost je věnována zejména kompaktní zástavbě, samoty a izolované plochy jsou řešeny v rámci návaznosti na krajinu.

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

DÍLO	: Územní studie sídelní zeleně, k. ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán
OBJEDNATEL	: Město Brumov - Bylnice H. Synkové 942 763 31 Brumov-Bylnice
KRAJ	: Zlínský
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán
ZPRACOVATEL	: ARVITA P spol. s r.o. Příčná 1541 765 02 Otrokovice tel.: 577 938 161 e-mail: arvita@arvita.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	: Ing. Pavla Lorenzová autorizovaný krajinářský architekt, ČKA 04 581
PROJEKTANT	: Mgr. Kristýna Marvanová
SPOLUPRACOVALI:	: Ing. Hedvika Psotová Mgr. Pavel Křek

1.3 CÍLE STUDIE

Cílem studie je vytvořit komplexní podklad pro záměry týkající se plánování ve městě Brumov - Bylnice a přidružených obcích Sidonie a Svatý Štěpán, s ohledem na plochy zeleně. V předkládané dokumentaci jsou formulovány požadavky na systém zeleně, na základě kterých bude komplex zeleně v obci rozvíjen do funkčního systému.

Předkládaný dokument eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologickou stabilitu. Navrhnout zeleň v sídle jako funkčně a prostorově spojitý systém zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině včetně zajištění průchodnosti území.

Kategorizace veškerých ploch zeleně je uskutečněna dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality. V rámci dokumentace budou mapované plochy označeny jako funkčně-kompoziční jednotky zeleně (FKJZ). Každá FKJZ bude podrobena rozboru - část analytická, tj. popis současného stavu a na ni naváže část návrhová, kdy bude navržena revitalizace řešené plochy příp. další úpravy zeleně. V návrhové části budou vymezeny také další plochy určené k zařazení do systému zeleně. Pro analyzované jednotky, které nevyžadují nutnou obnovu, budou doporučeny regulativy a opatření.

2 I POUŽITÉ PODKLADY A METODIKA ZPRACOVÁNÍ

2.1 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

ŠIMEK, P. 2001. Městská zeleň. In: ŠRYTR, P. Městské inženýrství 2. Academia. Praha.

PEŠOUT, P. et al., 2018. Ochrana biotopů ohrožených druhů v územním plánování - Limity využití území z důvodu ochrany přírody. Ochrana přírody 02/2018, s.16.

STRNAD, A., 2011. Památná místa farnosti Brumovské. Junák - svaz skautů a skautek ČR.

MAREČEK, J., 2005. Krajinářská architektura venkovských sídel. ČZU – FAPPZ. Praha.

MAŠLÁŇ, P., PLEVOVÁ, L., 2015. Svatý Štěpán, historie sklářské osady. Muzeum regionu Valašsko. Vsetín.

MAŠLÁŇ, P., PLEVOVÁ, L., 2014. Sidonie, historie a příroda sklářské osady. Muzeum regionu Valašsko. Vsetín.

Územní plán Brumov - Bylnice, 2014. Ing. arch. LUDÍK, J. Urbanistický ateliér Zlín s.r.o.

Národní památkový ústav. Památkový katalog [online]. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: <https://pamatkovykatalog.cz/>

Město Brumov - Bylnice, Historie místních částí města [online]. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: <https://brumov-bylnice.cz/>

Likvidace vybraných invazních druhů rostlin [online]. SPPK D02 007. AOPK ČR. 2016. Dostupné z: <http://www.dotace.nature.cz/res/data/004/000793.pdf>

Územní studie sídelní zeleně [online]. Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně. [cit. 2019-03-04]. Dostupné z: <https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1661>

Zdroje obrázků:

- www.cestovatel.cz
- <http://grandma-in-lapland.com>
- <https://www.montgomerycountymd.gov>
- <https://www.c-ville.com>
- www.swcd.net
- <http://www.fotohistorie.cz>

archivní materiály zpracovatele

terénní průzkumy

2.2 METODIKA HODNOCENÍ STAVU SYSTÉMU ZELENĚ

Pojem "sídelní zeleň" není právní úpravou definován. V souladu s metodickým doporučením je vnímán jako soubor ploch, jejichž hlavní využití je vázáno přímo na zeleň (resp. vegetační prvky), nebo v nichž je zeleň důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu využití těchto ploch, který se vymezuje v zastavěném území a zastavitelných plochách a případně v nezastavěném území v bezprostřední vazbě na zastavitelné plochy. Prostorovým a funkčním uspořádáním stávajících a navržených ploch sídelní zeleně do pokud možno spojitě sítě vzniká systém sídelní zeleně.

Základní kategorií a skladebním jednotkou studie je tzv. funkčně-kompoziční jednotka zeleně 'FKJZ'. Jde o prostorovou jednotku vymezenou z hlediska kompozičního (role v prostorovém uspořádání sídla) a funkčního (hlavní společenská funkce plochy v organismu sídla, např. park, hřbitov a pod.).

Pro hodnocení byla použita metodika zpracovaná doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D a metodika AOPK ČR (vydaná v rámci OPŽP 2014 – 2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech). Na základě individuality řešeného území doplněny a upraveny. Byly shromážděny dostupné podklady o řešeném území a ústně a písemně sesbírány místě specifické informace, základem pak byly vlastní terénní průzkumy.

Hodnocení bylo provedeno na plochách řešeného území, které bylo stanoveno jako souhrn zastavěného a zastavitelného území s dílčími plochami, které logicky k sídlu náleží, ač jsou dle územního plánu součástí nezastavěného území.

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

Do systému sídelní zeleně byly zahrnuty tyto plochy:

- **Krajinná zeleň** zahrnuje plochy zeleně v zastavěném nebo zastavitelném území, případně související plochy, které mají charakter krajinné zeleně – přírodě blízký porost dřevin (stromů a keřů). Krajinná zeleň je vymezena jako samostatný funkční typ zeleně.

- **Lesy** zahrnují plochy PUPFL v sídle. Jsou vymezeny jako samostatný funkční typ zeleně, ale nejsou hodnoceny ani dále kategorizovány (s výjimkou lesů v okolí hradu Brumov, jejichž poloha vylučuje jejich vyjmutí z podrobněji řešených ploch).

- **Veřejná zeleň** je dále dělena dle funkčních typů. Jedná se o hlavní řešenou kategorii ploch podléhající hodnocení a návrhu doporučení. Tato zeleň je většinou v majetku města nebo státu, místy ale také v soukromém vlastnictví.

- **Soukromá zeleň** je tvořena zelení rodinných domů, soukromých zahrad a sadů, komerčních objektů. Je dále dělena dle funkčních typů, ale ve většině případů není dále hodnocena.

- **Zemědělsky obhospodařovaná půda** zahrnuje plochy luk a polí v řešeném území, není dále hodnocena.

KRITÉRIA HODNOCENÍ FUNKČNĚ – KOMPOZIČNÍ JEDNOTKY ZELENĚ (FKJZ)

Podrobně řešené FKJZ jsou dále hodnoceny dle následujících kritérií:

A | ČÍSLO PLOCHY ZELENĚ

B | FUNKČNÍ TYP ZELENĚ

Kategorizuje zeď dle typu do příbuzných skupin. Dle vazby většiny funkcí ploch na zeď, jsou dále rozděleny (Šimek, 2001) na plochy se zelení v hlavní funkci (většina rozhodujících funkcí vázána na zeď) a plochy se zelení v doplňkové funkci (dominuje funkce zastavitelných území a zeď tuto funkci doplňuje nebo doprovází - bydlení, vybavenost, doprava).

- krajinná zeď

Ozn.	Název typu FKJZ	Charakteristické znaky
KR	Krajinná zeď	Zařazena je zeď přírodě blízkého charakteru v zastavěném a zastavitelném území. Dále zeď prostorově nebo funkčně navazující na intravilán a přesahující hranice intravilánu např. meze, remízy, lesíky a lesy mimo PUPFL, louky, doprovodná vegetace cest.

- lesy

Ozn.	Název typu FKJZ	Charakteristické znaky
L	Lesy	Lesní porosty (PUPFL), navazující na zastavěné a zastavitelné území. Jsou důležitou součástí funkčního uceleného systému zeleně, nejsou však většinou předmětem hodnocení ani kategorizace.

- veřejná zeď

Ozn.	Název typu FKJZ	Charakteristické znaky
PU	Parkově upravené plochy	Menší plochy, u kterých převažuje dekorativní funkce. Na rozdíl od parku tyto plochy neposkytují možnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek a možnost všestranně rozvíjet kompozici a program plochy. Jejich funkce v systému zeleně města je významná - vytváří mozaiku drobných ploch, která významně ovlivňuje upravenost (charakter) a specifičnost městských částí i celého sídla, jsou volně přístupné.
ST	Stromořadí v zástavbě	Liniová zeď s různým charakterem podrostu.
R	Rekreační zeď	Funkční typ může mít dva odlišné charaktery. Část ploch je lokalizovaná v silně urbanizovaném prostředí a tyto plochy představují značný rozvojový potenciál. V jiných případech se jedná o plochy na okrajích intravilánu s minimální vybaveností. Plochy často navazují na krajinnou zeď (lesní porosty). Lesoparky, hřiště, volnočasové areály a pod.
OS	Zeď obytných souborů	Veřejně přístupná zeď sídlišť, polyfunkčních domů, předzahrádky. Charakteristická vybavenost - hřiště, pískoviště, ...
H	Hřbitovy	Zeď různého rozsahu a intenzity údržby.
V	Doprovodná zeď vodotečí	Porosty kolem vodních toků, dřevinné, trávobylinné. Také zeď upravených koryt.
ŠK	Zeď školských zařízení	Vyhrazená zeď s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející k areálům všech typu škol.

KZ	Zeď kulturních zařízení	Zeď přiléhající ke kulturním centrům či církevním objektům. Může být oplocena či nikoli.
SA	Zeď sportovních areálů	Plochy zeleně uvnitř sportovních areálů s upraveným režimem přístupu, např. stadiony, fotbalová hřiště, tenisové kurty aj. Vzhledem k rozloze sportovišť je zeď uplatněna v menší míře.
D	Zeď dopravních staveb	Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby (kolem silnic, železnic, nádraží, veřejných parkovišť, čerpacích stanic). Většinou jde o travnaté plochy, pouze místy o vyšší zeď (liniová zeď mimo obytnou zástavbu, u odpočívadel).
ZZ	Zeď zdravotnických zařízení	Vyhrazená zeď s omezeným přístupem náležící k areálům nemocnic, zdrav. středisek, středisek sociálních služeb.
O	Ostatní	Často neupravené plochy, bez aktuální údržby nebo s minimální péčí. Spontánně vzniklé porosty (bylin nebo dřevin)

- soukromá zeď

Ozn.	Název typu FKJZ	Charakteristické znaky
ZA	Zahrada	Zeď s širokou škálou funkcí - užitková, odpočinková, okrasná, edukační, ... Zeď je vždy nositelem funkce plochy. Může být oplocena. Zahrnuje také sady.
B	Zeď individuální obytné zástavby	Zeď soukromého charakteru, obvykle oplocená, okrasná a / nebo užitková, předzahrádka.
RZ	Zeď rekreační zástavby	Veřejně nepřístupná zeď chat, chalup, zahrádkářských osad.
PR	Zeď průmyslových areálů	Zeď ve vyhrazených výrobních areálech, zpravidla jen ve zbytkových plochách, částečně kompenzující negativní vliv těchto ploch.
KO	Zeď komerce	Drobná prostranství zeleně v parkovištích a blízkosti nákupních center, prodejen, restaurací, hotelů, a pod.
N	Nehodnocená zeď	Zeď podrobně nehodnocená, z důvodu nepřístupnosti uzavřených areálů a pod.

- zemědělsky obhospodařovaná půda

Ozn.	Název typu FKJZ	Charakteristické znaky
Z	Zemědělsky obhospodařovaná plocha	Plochy rozsáhlejších luk, polí a pastvin..

C | VÝMĚRA PLOCHY FKJZ

D | PŘÍSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH FKJZ

Specifikuje možnosti přístupu na jednotlivé plochy.

Ozn.	Popis
S	Soukromá (veřejně nepřístupná plocha)
P	Poloveřejná (časově omezený přístup na plochu)
V	Veřejná (plocha přístupná bez omezení)

E | MAJETKOPRÁVNÍ VZTAH

Specifikuje možnosti přístupu na jednotlivé plochy.

Ozn.	Popis
o	Plocha ve vlastnictví obce
ČR	Plocha ve vlastnictví státu
SR	Plocha ve vlastnictví Slovenské republiky
Z	Plocha ve vlastnictví Zlínského kraje
S	Plocha v soukromém vlastnictví

F | PROVOZNÍ ŘEŠENÍ A VYBAVENÍ

Indikátor zohledňuje vazby plochy na okolní prostředí a provozní nároky prostoru s ohledem na plnění funkce dané plochy a reflektování nároků uživatelů. Přístupnost ploch, hustota a kvalita cestní sítě, mobiliář a pod.

Body	Kvalita	Charakteristické znaky
1	Vyhovující	Plně respektuje provozní nároky prostoru a vazby na okolní prostředí - napomáhá prostoru plnit jeho funkci a odpovídá nárokům uživatelů.
2	Téměř vyhovující	Částečně respektuje nároky prostoru a vazby na okolní prostředí - částečně napomáhá prostoru plnit jeho funkci
3	S nedostatky	Vazby na okolí a vybavení pouze základní - z části odpovídá současným nárokům uživatelů.
4	S velkými nedostatky	Vazby na okolí a vybavení nejsou dostatečné - nepodporuje funkci plochy a neodpovídá nárokům uživatelů.
5	Nevyhovující	Nerespektuje provozní nároky prostoru a vazby na okolí, vybavení zcela nevyhovující nebo bez vybavení, rozhodně neodpovídá nárokům uživatelů.

G | STRUKTURA VEGETAČNÍCH PRVKŮ**G1 | Prostorová struktura vegetačních prvků**

Body	Struktura	Charakteristické znaky
1	Výborná	Zcela odpovídá charakteru funkčního typu zeleně, plně podporuje jeho funkci.

2	Vhodná	Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky, plně podporuje funkci plochy.
3	Průměrná	Struktura ne zcela vhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Potřebná částečná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.).
4	Nevhodná	Struktura nevhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Nutná významná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.).
5	Zcela nevhodná	Struktura zcela nevhodná, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.

G2 | Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků

Body	Struktura	Charakteristické znaky
1	Výborná	Zcela odpovídá charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám.
2	Vhodná	Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky. Odpovídá funkci plochy i stanovištním podmínkám.
3	Průměrná	Struktura ne zcela vhodná. Druhová struktura vyžaduje částečnou úpravu (částečná výměna druhů/doplnění druhů).
4	Nevhodná	Druhové složení je nevhodné pro plnění požadovaných funkcí funkčního typu. nebo pro zajištění stabilní kostry plochy. Nutná významná úprava (výměna druhů / doplnění druhů).
5	Zcela nevhodná	Struktura zcela neodpovídá charakteru funkčního typu a / nebo stanovištním podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.

G3 | Věková struktura dřevinných vegetačních prvků

Body	Struktura	Charakteristické znaky
1	Výborná	Rozložená věková struktura, na celé ploše zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. Zaručen kontinuální vývoj a obměna generací dřevin. Popřípadě se jedná o nově založenou plochu.
2	Vhodná	Rozložená věková struktura, zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. V ojedinělých segmentech plochy generační obměna zajištěna není (výsadby chybí).
3	Průměrná	Převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není zajištěna celoplošně.
4	Nevhodná	Zcela převažují dospělé či přestálé stromy. Nové výsadby pouze ojedinělé nebo v jen v některých segmentech, bez vlivu na kontinuální generační obnovu plochy jako celku.
5	Zcela nevhodná	Zcela převažují dospělí nebo přestálí jedinci. Postupný rozpad. Případné individuální dosadby nemohou ovlivnit rozpad plochy (aktuální, budoucí).

H | KVALITA POROSTŮ

Body	Kvalita	Charakteristické znaky
1	Výborná	Porost plně vitální, zdravý, typického či požadovaného tvaru, bez symptomů poškození, perspektivní a stabilní, a současně bez výpadků či mezer.
2	Vysoká	Porost vykazuje drobné nedostatky oproti předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu a stabilitu, a/nebo porost s ojedinělými výpadky či mezerami.
3	Průměrná	Porost se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození a zhoršeným zdravotním stavem. Perspektiva a stabilita pouze částečně snížena, a/ nebo v segmentech porostu výpadky či mezery.
4	Nízká	Porost v důsledku stárí, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. Perspektiva i stabilita je významně snížena, a/nebo porost s významnými výpadky či mezerami.
5	Nevyhovující	Porost v důsledku stárí, poškození, chorob či škůdců, s natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že chybí předpoklady bytí jen krátkodobé existence. Nestabilní porost, a/nebo porost se zcela rozpadlou vnitřní prostorovou strukturou.

I | BIOLOGICKÁ HODNOTA

Hodnotí biologický potenciál porostů - jejich stav z hlediska plnění ekologických funkcí.

Body	Hodnota	Charakteristické znaky
1	Vysoká	Velmi hodnotný porost s vysokou biologickou hodnotou.
3	Průměrná	Biologická hodnota zeleně v ploše je průměrná.
5	Nízká	Biologická hodnota neodpovídá funkci plochy.

J | KVALITA UDRŽOVACÍ PÉČE

Hodnotí kvalitu, smysluplnost a úspěšnost zásahů, přítomnost náletů, intenzitu zanedbání porostů, nutnost zásahu.

Body	Kvalita péče	Charakteristické znaky
1	Výborná	Žádné znaky nedostatků v udržovací péči, zeleň v dobrém stavu vzhledem k funkci plochy zeleně.
2	Vysoká	Prvky vykazují znaky dílčích, nezávažných nedostatků v udržovací péči.
3	Průměrná	Prvky vykazují znaky dílčích, závažných nedostatků v udržovací péči.
4	Nízká	Prvky vykazují znaky významných nedostatků v udržovací péči.
5	Nevyhovující	Prvky vykazují znaky velmi významných nedostatků v udržovací péči nebo její úplnou absenci.

K | STROMOŘADÍ

Nadstavbová hodnotící kritéria pro stromořadí

K1 | Počet stran stromořadí

Ozn.	Popis
J	Jednostranné stromořadí
O	Oboustranné stromořadí

K2 | Úplnost stromořadí

Body	Kvalita	Charakteristické znaky
1	Výborná	Úplné stromořadí - výpadek stromů je menší než 20 %
2	Vysoká	Mezernaté stromořadí - výpadek stromů od 20 - 40 %
3	Nízká	Mezernaté stromořadí - výpadek stromů od 40 - 60 %
4	Nevyhovující	Rozpadlé stromořadí - výpadek větší než 60 %

L | CELKOVÁ STABILITA PLOCHY

Celková stabilita plochy je dána součtem hodnot předchozích kategorií.

Body	Hodnota	Charakteristické znaky
1	Stabilní	Vhodná koncepce plochy, plocha zeleně plní svou funkci. V rámci managementu provádět revize vhodnosti péče.
2	Částečně stabilní	Nutná opatření bez změny celkové koncepce plochy, změny péče. Plocha částečně plní svou funkci.
3	Nestabilní	Opatření se změnou koncepce, nutný projekt rekonstrukce vč. návrhu následné péče. Plocha neplní svou funkci.

M | INTENZITNÍ TŘÍDA ÚDRŽBY

Požadavky na údržbu vegetačních prvků - orientační zařazení do intenzitních tříd (IT).

Intenzitní třída	Popis stavu
I.	nejintenzivnější údržba reprezentativních ploch zeleně
II.	intenzivní údržba využívaných ploch
III.	extenzivní údržba okrajových ploch

2.3 ZPŮSOB ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

V průběhu rozborové fáze zpracování studie bylo provedeno také šetření mezi obyvateli města Brumov – Bylnice. Byl zpracován dotazník, který byl distribuován v místním zpravodaji. Online verze dotazníku byla vyvěšena na stránkách vyplnto.cz a šířena mezi obyvateli zejména prostřednictvím sociálních sítí a také bylo možné vyplnit dotazník prostřednictvím mobilní aplikace.

S výsledky dotazníku bylo dále pracováno a byly důležitým podkladem, doplňujícím terénní průzkumy. Vyhodnocení dotazníku je předmětem přílohy č. 1.

3 I VÝCHODISKA ANALÝZY A NÁVRHU

3.1 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

3.1.1 Klimatické poměry

Klimaticky leží řešené území v mírně teplé a chladné oblasti (varianty MT 5 a CH 7) a je charakteristické normálně dlouhým, mírně teplým a mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká až normálně dlouhá, mírně teplá až mírně chladná a suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Některé vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	MT 5	CH7
POČET LETNÍCH DNŮ	30 - 40	10 - 30
POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE	140 - 160	120 - 140
POČET MRAZOVÝCH DNŮ	110 - 130	140 - 160
POČET LEDOVÝCH DNŮ	40 - 50	50 - 60
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA	-2 - -3	-3 - -4
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE	16 - 17	15 - 16
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA	6 - 7	4 - 6
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA	7 - 8	6 - 7
PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A VÍCE	100 - 120	120 - 130
SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ	400 - 450	350 - 400
SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ	250 - 300	250 - 300
POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU	60 - 100	100 - 120
POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH	120 -150	150 - 160
POČET DNŮ JASNÝCH	40 - 50	40 - 50

LETNÍ DEN	: $t_{\max} \geq 25^{\circ}\text{C}$
MRAZOVÝ DEN	: $t_{\min} \leq -0,1^{\circ}\text{C}$
LEDOVÝ DEN	: $t_{\max} \leq -0,1^{\circ}\text{C}$
VEGETAČNÍ OBDOBÍ	: měsíce IV - IX
ZIMNÍ OBDOBÍ	: měsíce X - III
JASNÝ DEN	: $N_d \leq 2/10$
ZAMRAČENÝ DEN	: $N_d \leq 8/10$
[N_d : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)]	

Sluneční záření a oblačnost

Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem hodnoty 3700 MJ.m^{-2} . Průměrná roční oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem 6,5, přičemž nejvyšší oblačnost pozorujeme v prosinci, nejnižší v srpnu. Roční úhrny slunečního svitu se pohybují kolem 1600 hodin, přičemž maximum je v červenci, minimum v prosinci.

Teplota vzduchu

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 6,5 až 8°C , přičemž nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec.

Průměrné měsíční a roční teploty za období 1951 - 1980 pro stanici Brumov-Bylnice [$^{\circ}\text{C}$]:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Roč. Ø
-2,6	-0,8	2,9	7,8	12,7	16,1	17,4	16,7	13,1	8,6	3,8	-0,6	7,9

Průměrná denní maxima teploty vzduchu se v nejteplejším měsíci pohybují kolem hodnoty 21°C . Průměrná denní minima teploty vzduchu klesají v nejchladnějším měsíci zimy na -5 až -6°C . V červenci se průměrná denní minima pohybují kolem 10°C .

Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu

Průměrná denní teplota vzduchu $\leq 0^{\circ}\text{C}$ charakterizuje nástup a $\geq 0^{\circ}\text{C}$ konec zimy. V průměru zde začíná zima začátkem druhé prosincové dekády a končí v poslední dekádě února.

Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara a konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší. V řešeném území začíná koncem března a končí v první dekádě listopadu.

Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném území koncem dubna a končí v první polovině první říjnové dekády.

Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná začátkem června a končí na přelomu srpna a září.

Vlhkost vzduchu

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 78 %, přičemž nejvyšších hodnot dosahuje v prosinci, nejnižších v dubnu.

Atmosférické srážky

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem hodnoty 800 mm, přičemž nejvíce srážek spadne v červnu až červenci, nejméně v únoru.

3.1.2 Geologické poměry

Geologický podklad území je budován výhradně třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurský flyš). Charakteristické je flyšové střídání jílovců zčásti vápnatých a pískovců převážně glaukonitických s převahou složky pelitické. Slínovce a vápnité jílovce vystupují ve vrstvách několik málo decimetrů až 90 cm silných. Jsou šedé, zelenošedé, šedozelené, olivově zelené, světle šedozelené, hnědošedé, šedohnědavé až čokoládově hnědé. Občas jsou žlutohnědé, okrově žluté jílovce vápnité tmavošedě proužkované. Hnědé jílovce vápnité i nevápnité vystupují porůznu ve vrstvách 5 - 350 cm silných. Jsou většinou proměnlivě jemně písčité a drobně slídnaté, místy až silně jemně písčité, přecházejí v jílovité břidličnaté pískovce (5 - 15 cm). Odlučnost mají někdy lavičkovitou (3 - 4 cm) nebo ploše lasturnatou, nedokonale břidličnatou nebo kusovitou. Jílovce a slínovce různých barev se střídají buď ve vrstvách až 1 -2 cm silných, nebo proužkovitě ve vrstvách nejčastěji 2 až 20 cm silných. Nejvíce rozšířené pískovce jsou glaukonitické jemnozrné až středně zrnité, vzácně i hrubě zrnité, nejčastěji v lavicích 0,1 - 700 cm, ojediněle až 10 m, nejčastěji 50 - 400 cm silných. Jsou světle šedé, zelenošedé i šedozelené, nevápnité, křemitovápnité i vápnité. Některé lavice bývají naspodu hrubozrné, arkózovité. Jsou masivní nebo s lavicovitou dělitelností (10 - 30 cm), při navětrání deskovitě odlučné, v nejvyšší poloze lavic někdy křivolupenné. Silné lavice glaukonitických pískovců nebo plochy s jejich

nahloučenými lavicemi se dají někdy směrně sledovat na vzdálenosti až několika kilometrů a místy tvoří v terénu morfologicky nápadné drobné hřbítky. Pískovce jsou jednoduše nebo vícenásobně zvrstvené, gradačně nebo i laminovaně, někdy s laminací konvolutní. Mocnost flyšových vrstev je silně proměnlivá, ovlivněná poecenní denudací (odhaduje se na 1700 - 2300 m).

Kvartérní sedimenty řešeného území jsou fluvialního (náplavy vodních toků) a svahového původu.

3.1.3 Geomorfologické poměry

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do provincie Západní Karpaty.

Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:

Subprovincie	:	Vnější Západní Karpaty
Oblast	:	Slovensko - moravské Karpaty
Celek	:	Bílé Karpaty
Podcelek	:	Chmelovská hornatina
Okrsek	:	Vlárská hornatina
Subprovincie	:	Vnější Západní Karpaty
Oblast	:	Slovensko - moravské Karpaty
Celek	:	Bílé Karpaty
Podcelek	:	Chmelovská hornatina
Okrsek	:	Študlovská hornatina
Subprovincie	:	Vnější Západní Karpaty
Oblast	:	Slovensko - moravské Karpaty
Celek	:	Bílé Karpaty
Podcelek	:	Chmelovská hornatina
Okrsek	:	Bylnická kotlina
Subprovincie	:	Vnější Západní Karpaty
Oblast	:	Slovensko - moravské Karpaty
Celek	:	Bílé Karpaty
Podcelek	:	Lopenická hornatina
Okrsek	:	Starohrozenkovská hornatina

Jihozápadní část řešeného území vyplňuje Starohrozenkovská hornatina s erozně denudačním reliéfem širokých rozsochových hřbetů a hluboce zařezaných, radiálně se rozbíhajících údolí v úzké závislosti na strukturně litologických poměrech. Na rozvodích nacházíme zbytky stupňovitě uspořádaných zarovnaných povrchů.

Severní část zájmového území vyplňuje Študlovská hornatina. Jedná se široký masivní, hluboce rozčleněný hřbet, podmíněný strukturně litologicky (inverze reliéfu) se zbytky zarovnaných povrchů a suky.

Centrální část řešeného území tvoří podélná, erozně denudační, strukturně litologicky podmíněná sníženina směru JZ - SV - Bylnická kotlina, která má charakter ploché pahorkatiny se zbytky zarovnaných povrchů, asymetrickými údolími a širokými údolními nivami. Hojné jsou sesuvy.

Jihovýchodní část řešeného území tvoří Vlárská hornatina s masivním hřbetem rozčleněným hluboce zařezanými podélnými a příčnými údolími s úzkou závislostí na strukturně litologických poměrech (inverze reliéfu).

Nacházíme zde zbytky zarovnaných povrchů, při ústí potoků do hlavní nivy náplavové kužely, hojné jsou sesuvy. Výrazným geomorfologickým rysem je zde průlomové údolí Vlárý.

Geomorfologický vývoj území:

Vnější Západní Karpaty byly vyvrásněny v tzv. sávske fázi na rozhraní mezi staršími a mladšími třetihorami. Následné dlouhé období působení erozně denudačních procesů, přerušované etapovitými tektonickými zdvihy, vedlo ke vzniku zarovnaných povrchů, jejichž zbytky dnes nacházíme v podobě plošin a široce zaoblených hřbetů. Období kvartéru se svými četnými klimatickými změnami se vyznačovalo intenzivním zahlubováním vodních toků a rozčleňováním staršího reliéfu. Ze současných procesů se nejvíce uplatňuje akcelerovaná eroze (vodní i větrná). Významným reliéfortvorným činitelem je také člověk (antropogenní reliéf).

3.1.4 Půdní poměry

MATEČNÍ PŮDNÍ MATERIÁLY:

Karpatský flyš:

Pro karpatský flyš je typické střídání jílovců a pískovců, většinou slabě vápnitých. Půdy vyvinuté na karpatském flyši mají v závislosti na procesu zvětrávání různě hloubkově omezený půdní profil. Povaha flyšových zvětralin je rovněž rozmanitá - písčité až jílovité. Všeobecně jsou v půdách rozšířeny pískovcové úlomky, neboť vločky pískovců se vyskytují i v břidlicových souvrstvích. Půdy vzniklé na takovémto podkladu mají horší fyzikální i chemické vlastnosti, písčitou až písčito - hlinitou zrnitost s nejrozumnější příměsí skeletu. Jedná se o půdy vysychavé se slabě kyselou reakcí.

PŮDNÍ TYPY:

Největší plochu řešeného území zaujímají kambizemě. Podél vodních toků jsou zastoupeny i fluvizemě.

Kambizem

Tyto půdy se vytvořily zvětráváním pevných hornin (karpatský flyš). Jejich typickým znakem je tomu odpovídající chemické složení, struktura a textura hornin a pokročilost zvětrávacího procesu. Rozhodujícími vlastnostmi a znaky těchto půd jsou zrnitost, hloubka půdního profilu, velikost, tvar a obsah skeletu. Ty jsou pro každou HPJ specifické. Humusová vrstva je mělká, totožná s ornici (kromě poloh s akumulací). Obsahem humusu nedosahují úrovně hnědozemí.

Fluvizem

Do této skupiny zahrnujeme půdy vytvořené na naplaveninách vodních toků. Zaujímají tedy nejnižší polohy území. Charakteristickým znakem je rozdílná mohutnost humusové vrstvy a rozdílné zrnitostní složení v závislosti na původu a vytrídění zemin, které voda přinášela. Jsou to nejmladší půdy, a protože půdotvorný proces netrval dlouho, nevytvořil se u nich kvalitní humus ani v příznivých půdotvorných podmínkách - při stejné teplotě a obsahu vápníku jako při vývoji černozemí. Obsahem humusu se vyrovnají černozemím, kvalita humusu je však střední. Fyzikálně-chemické vlastnosti typických fluvizemí, zvláště schopnost poutat živiny a uvolňovat je pro rostliny, jsou velmi dobré. Téměř se vyrovnají černozemím.

3.1.5 Hydrologické poměry

Podzemní vody:

Řešené území je na podzemní vody chudé, protože je budováno téměř nepropustnými horninami karpatského flyše. Pramenné vývěry se většinou vyznačují malou a v průběhu roku kolísavou vydatností. Vydatnější prameny jsou zde vázané na sutě a málo mocné vrstvy rozpukaných pískovců flyšových souvrství. Z hlediska chemického složení jsou vody flyšových hornin kalcium-hydrogenuhličitanového typu.

Zásoby podzemních vod jsou zde doplňovány sezónně. Nejvyšších úrovní dosahují v květnu až červenci, nejnižší většinou říjnu až listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod je nižší než $1 \text{ l.s}^{-1}.\text{km}^{-2}$.

Povrchové vody:

Hydrologicky patří zájmové území k povodí řeky Váhu. Územím protéká vodohospodářsky významný vodní tok Vlára (průměrný roční průtok před soutokem s Brumovkou $1,88 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$). Jejím největším přítokem je zde Brumovka vznikající soutokem Návojského a Klobouckého potoka. Na stanici v Brumově má Brumovka průměrný roční průtok $0,79 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$. Všechny vodní toky mají značně rozkolísaný průtok, poněvadž retenční schopnost povodí je poměrně nízká. Nejvyšší odtok je v březnu až dubnu, nejnižší je koncem léta do zimních měsíců.

3.2 ROZBOR HISTORICKÝCH SOUVISLOSTÍ FORMOVÁNÍ SÍDLA

Území Vlárského průsmyku a přilehlého okolí bylo osídleno již během starší doby kamenné. Bylo místem přechodu z Moravy do Povolží a později mělo význam také jako naleziště radiolaritu, používaného k výrobě štípaných nástrojů. Toto osídlení bylo doloženo také nálezem popelnicového pohřebiště (z 15. - 6. st. př. n. l.) z území Sidonie.

V keltské době laténské existovalo v místě zvaném nyní Kramolišovy újezdky sídliště půchovské kultury (1. st. př. n. l.) a v místě později zbudovaného středověkého hradu pak výšinné hradiště.

Brumov

Obec leží v údolí říčky Brumovky v nadmořské výšce kolem 330 m. Ve 13. století byl na ostrožně zbudován celokamenný pozdněrománský královský hrad s cílem zabezpečit ostrahu východní hranice země s Uhrami. Ve 13. století byl také pravděpodobně založen kostel sv. Václava.

V 16. století se již o Brumovu mluví jako o městu, 1611 zde vznikla první škola.

V 17. a 18. století byl Brumov postižen častými vpády nepřátelských vojsk.

Po r. 1894 byly pod hradem založeny rybníky. Brumov byl známý chovem koní a včel.

Během 2. světové války byl Brumov zasažen spojeneckým letectvem a při odchodu Němců pak bylo zničeno několik mostů.

1945 byl založen Lesní závod Brumov, 1946 pak elektrotechnický závod MEZ Brumov, půda velkostatku byla rozparcelována a přidělena drobným zájemcům. 1952 bylo založeno zemědělské družstvo.

1964 byl Brumov sloučen s Bylnicí a nově vytvořený celek získal statut města, 1976 byly připojeny také osady Sidonie a Štěpán.

Z dalších památek - barokní sousoší Trojice z roku 1777 na náměstí, kde jsou dále dochovány další sochy, sv. Gothard z roku 1773 a sv. Florián z roku 1755. Při silnici do Val. Klobouk stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730, která stála původně před hradem. Za městem ve směru na Val. Klobouky je na nevysokém návrší židovský hřbitov, jediný svého druhu na zlínském okrese.

Obrázek 1: Část Brumova v r. 1941:



Bylnice

Obec Bylnice se nachází v nadmořské výšce kolem 315 m. První písemná zmínka o Bylnici pochází z roku 1424. Bylnice byla součástí Brumovského panství a jako první ves po přechodu hranic značně trpěla vpády nepřátelských vojsk.

Do 19. století měla obec zejména zemědělský ráz s místním průmyslem. Významný byl chov ovcí a včel.

V letech 1889 - 1900 zde byla založena škola.

Bylnice je významným železničním uzlem Brno - Slovenská Trenčianská Teplá, Bylnice - Vsetín.

Během 2. světové války byla obec několikrát postižena nálety.

1952 zde bylo založeno zemědělské družstvo, které bylo později připojeno ke státnímu statku Valašské Klobouky. Významné byly dřevařské závody se sídlem v Bylnické pile.

Od roku 1964 místní část města Brumov - Bylnice.

V současné době zde žije přes 2000 obyvatel.

Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1830.

Obrázek 2: Bylnice v r. 1928:



Svatý Štěpán

Trvalejší osídlování osady začalo až v 18. století, kdy ustaly vojenské vpády a v průmysku se začalo více hospodařit, lidé zakládali osamocené usedlosti.

V roce 1815 založil hrabě Štěpán Ilesházy v údolí Bukovského potoka sklářskou huť, aby lépe zhodnotil bukové dřevo z tamních lesů. V osadě byla založena škola, nejspíš r. 1836. Během 1. sv. války došlo k zastavení provozu huti.

Provoz sklárny byl opět obnoven v roce 1919, ale v době hospodářské krize 1932 šla firma do konkurzu. Následující pokusy o obnovení provozu již nebyly úspěšné.

Díky své dělnické profesi, která nesouvisela tolik s během roku a počasí jako život lidí v zemědělství, měli zdejší obyvatelé odlišné zvyky, oblečení i nářečí než jejich sousedé. Skláři také byli zvyklí se za prací stěhovat. Modernizací společnosti přestávaly být rozdíly v životě mezi dělníky a rolníky patrné. Staré zvyky a tradice upadaly.

V první polovině 20. století byl na panském dvoře Petrostudna zahájen chov koní, který trval až do konce 2. světové války.

Osada byla správně rozdělena mezi obce Štítná a Bylnice, což přinášelo mnoho komplikací a v 1. polovině 20. století se objevily snahy o osamostatnění. V roce 1951 byla ustanovena samostatná obec Svatý Štěpán, roku 1964 byla přejmenována na Štěpán. 1976 byla osada připojena k městu Brumov - Bylnice a 1989 opět přejmenována na Svatý Štěpán. Díky průmyslu rostla osada ve 2. pol. 20. století až k 500 obyvatel a údolí Bukovského potoka tak bylo do značné míry zastavěno.

Obrázek 3: Svatý Štěpán v r. 1937:



Obrázek 4: Část Sidonie v r. 1911:



Sidonie

Z 16. století, když už byla situace na hranici klidnější, je zde zmíněna existence osady Vlár, která je ale vzápětí označena jako pustá. V 18. století se hranice zklidnila, byla zde založena panská vápenka a hostinec. Roku 1788 zde tehdejší majitel Brumovského panství Jan Křtitel Ilesházy založil skelnou huť, kterou pojmenoval Svatá Sidonie. Každý, kdo se na stavbě huti podílel, dostal necelých pět měřic půdy. Takže u huti se hned v jejím počátku usídlilo několik rodin kopaničářů, kteří se živili skromným zemědělstvím a těžbou dřeva pro sklárny.

Od roku 1820 zde začala fungovat malá škola.

Začátkem 20. století byla Sidonie hojně turisticky navštěvovaná.

Během 1. světové války byl provoz huti zastaven, po založení Československého státu byl opět obnoven, ale již nedosáhl dřívějšího rozsahu. K definitivnímu uzavření skláren došlo během hospodářské krize, r. 1932, firma upadla do konkurzu, dluhy skláren byly konkurencí zaplacený pod podmínkou zbourání budovy hutě.

R. 1954 se Sidonie správně osamostatnila od Bylnice, r. 1964 byla Svatá Sidonie přejmenována na Sidonii. 1976 byla osada připojena k Brumovu - Bylnici.

V důsledku nedostatku pracovních příležitostí se osada vylidňovala. Snahy o založení JZD zde ztroskotaly. Na významu nabývá rekreace.

3.3 ŠIRŠÍ VZTAHY

3.3.1 ÚSES

Nadregionální ÚSES je v širším území reprezentován osovou částí nadregionálního biokoridoru, který zahrnuje příhraniční lesy.


Regionální ÚSES je zastoupen rozsáhlými biocentry, zahrnujícími příhraniční lesy (RBC 91 Radošín a RBC 346 Jurů vrch) a dále biocentry v lesním komplexu Jelenovská - Královec (RBC 89 Matka). Biokoridor regionálního významu propojuje RBC Matka a RBC Radošín.

Do řešeného území pak zasahuje LKB 17, LBK 11, LBK 12, LBK 13, LBK 15, LBK 16, LBC Podsedky a LBC Soutok a LBC Pod Klobouckou. Z regionálních prvků ÚSES je to RBC 346 Jurů vrch.

ÚSES je graficky znázorněn ve výkrese č. 1 Širší vztahy a v obrázku č. 5. Podrobnější informace o prvcích ÚSES, zasahujících do řešeného území viz následující tabulka:

úroveň prvku	název / číslo	podrobnosti
RBC	346 Jurů vrch	Řešené území zasahuje do návrhových i stávajících částí prvku
LBC	Podsedky	Prvek je v řešeném území označen za stávající
LBC	Soutok	Prvek je v řešeném území označen za stávající
LBC	Pod Klobouckou	Řešené území zasahuje do návrhové části prvku
LBK	17	Prvek je v řešeném území označen za stávající
LBK	11	Prvek je v řešeném území označen za stávající
LBK	12	Řešené území zasahuje do návrhových i stávajících částí prvku
LBK	13	Řešené území zasahuje do návrhových i stávajících částí prvku
LBK	15	Prvek je v řešeném území označen za stávající
LBK	16	Prvek je v řešeném území označen za stávající
LBK	22.5	Řešené území zasahuje do návrhové části prvku

Obrázek 5: ÚSES v řešeném území




3.3.2 Ochrana přírody

VELKOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Celé řešené území leží v **CHKO Bílé Karpaty**, která je zvláště cenná velkou druhovou diverzitou a zachovalostí lesních i lučních společenstev. V roce 1996 byla vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. Zonaci CHKO v řešeném území znázorňuje obrázek č. 6.

Obrázek 6: Zonace CHKO Bílé Karpaty v řešeném území



MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

V katastrálních územích řešených sídel se nachází celkem 5 maloplošných zvláště chráněných území (viz výkres č. 1), žádné z nich však nezasahuje do řešeného území:

PR Lazy leží v k.ú. Bylnice, jedná se o jedno z nejlépe zachovaných společenstev karpatských přepásaných luk s výskytem ohrožených druhů rostlin, především orchidejí.

PR Sidonie leží v k.ú. Sidonie, jde o reprezentativní bukový porost.

PP Okrouhlá ležící v k.ú. Svatý Štěpán, představuje přirozený smíšený listnatý porost s bohatým bylinným patrem.

PP Hluboče v k.ú. Bylnice chrání zbytek typické bělokarpatské louky s bohatou květenou.

PP Chladný Vrch v k.ú. je tvořena dvěma starými bukovými porosty s výskytem tesaříka alpského.

NATURA 2000

V širším území jsou prvky soustavy NATURA 2000 reprezentovány EVL Hrušovská dolina (viz výkres č. 1), do řešených katastrů pak zasahují následující EVL:

EVL Bílé potoky zasahuje do řešeného území ve střední části k.ú. Brumov. Jedná se o polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnatých podložích, význačná naleziště vstavačovitých, petrifikujících prameny s tvorbou pěnovců; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; bučiny, dubohabřiny.

EVL Hodňovská dolina, k.ú. Brumov, se nachází mimo řešené území. Jedná se o lokality výskytu starčeku dlouholistého moravského - mezofilní louky s remízky listnatých dřevin a smíšený les podél potoka.

EVL Vlárský průsmyk zasahuje do k.ú. Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán i Sidonie a zahrnuje částečně i řešené území. Jde o rozsáhlý komplex přirozených bučin v S části Bílých Karpat, s enklávami pralesovitého charakteru. Odlesněné části lokality hostí vegetaci mezofilních luk a pastvin s pěnovcem a orchidejemi a oplývají mimořádnou krajinnou hodnotou a vegetační diverzitou.

EVL Vlára, k.ú. Bylnice, Svatý Štěpán, zasahuje částečně do řešeného území, představuje neregulované koryto řeky Vlárky se štěrkovými lavicemi. V toku převažuje štěrko-kamenitý substrát, v okolí jsou porosty jasanovo - olšových luhů. Vodní tok obývá sekavík horský, v okolí se vyskytují také břehule říční, rybák obecný, hrabalky *Anoplus concinnus* a *Mimusa atratina*.

PAMÁTNÉ STROMY


V řešeném území ani v katastrálních územích dotčených sídel se nenachází žádné památné stromy.

3.3.3 Krajinný ráz


Dle dokumentace "Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty" se v řešeném území nachází pozitivní dominantu hradu Brumov a dále ochranná pásma pohledových horizontů regionálního významu (viz výkres č. 1).

V řešeném území se nachází řada drobných, ale také významných sakrálních objektů a kulturních památek. Jsou zaznamenány na obrázku č. 7 a 8:

Obrázek 7: Významné architektonické objekty v místních částech Brumov a Bylnice



Obrázek 8: Významné architektonické objekty v místních částech Sidonie a Svatý Štěpán



Dále se je v řešeném území vymezena městská památková zóna (obrázek č. 9).

BRUMOV
městská památková zóna
měřítko 1 : 2 000

ZPRACOVALI PRACOVNÍCI OKRESNÍHO ÚŘÁDU ZÚJ. SPOLU
S PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V BRNĚ.
ODOBORNÁ REDAKCE: INS. ARCH. DANA NOVOTNÁ
DUBĚN 1996

LEGENDA:

- CHRAMSKÉ PAMÁTKOVÉ OBLASTI
- CHRAMSKÉ PLOCHY
- PLOCHY PAMÁTKOVÉHO ZNÁMÍ
- OBLASTI VYNOVENÉ A PAM. SOUVISEJÍ
- OBLASTI PAMÁTKOVÉHO ZNÁMÍ
- HRADEČ PAMÁTKOVÉ ZNÁMÍ
- ČÁST A JEDNOTLIVÝ CHRAMSKÝ PČ
- ČÁST A JEDNOTLIVÝ CHRAMSKÝ PČ
- ČÁST I DOKUMENTOVANÝ CHRAMSKÝ PČ
- PROSTOROVÝ ÚSTAVOVÝ CHRAMSKÝ PČ
- PROSTOROVÝ DOKUMENTOVANÝ CHRAMSKÝ PČ
- PROSTOROVÝ PČ
- KOMPLEXOVÝ CHRAMSKÝ PČ
- PROSTOROVÝ ÚSTAVOVÝ CHRAMSKÝ PČ

Územní plán Brumov - Bylnice vymezuje plochy s funkcí zeleně jako hlavním využitím a dále plochy, kde je zeleň přípustným využitím:

4 I ROZBOROVÁ ČÁST - STAV SÍDELNÍ ZELENĚ

4.1 SOUČASNÝ STAV ZELENĚ V SÍDLĚ

Systém sídelní zeleně Brumova - Bylnice má rozdílný charakter v jednotlivých místních částech.


V Sidonii a Svatém Štěpánu je tvořena plochami veřejnými a poloveřejnými situovanými zejména v okolí významných budov (kaple, školka, ...), které jsou doplněny plochami drobnějšími (např. okolí autobusových zastávek, drobných sakrálních objektů a pod.) a propojeny zelení vodotečí a liniovou zelení dopravních staveb. Velmi důležité z hlediska zeleně v obci jsou pak také plochy soukromé zeleně, tvořené zahradami a sady (viz obrázek č. 10). Ty tvoří předěl mezi zastavěným územím a zemědělsky využívanou půdou (v našem případě louky a pastviny) nebo přímo mezi zastavěným územím a lesem.

V Brumově a Bylnici již nabírají na důležitosti větší veřejně přístupné plochy zeleně (zeleň náměstí, dětských hřišť, obytných souborů, hřbitovů a pod.), které jsou doplněny plochami souvisejícími s významnými budovami (hrad, kostel, škola, školka, ...) a propojeny zelení vodotečí a dopravních staveb. Na významu zde nabírají také předzahrádky, umístěné často na obecních pozemcích, a uliční zeleň. I zde však plní významnou roli prstenec soukromých zahrad a sadů kolem sídla a také větší plochy zeleně individuálního bydlení uvnitř sídla a vytváří tak specifický charakter města zasazeného do krajinného rámce. Předěl mezi zastavěným územím a zemědělsky využívanými plochami je tak pozvolný a nenásilný. Výrazněji zachované sady a zahrady v těsné návaznosti na sídlo se nacházejí na východním okraji řešeného území.

Spojnicemi mezi jednotlivými místními částmi a tím i mezi stěžejními částmi řešeného území je zejména řeka Vlára, silnice a železnice. Zejména kolem silnice v některých úsecích citelně chybí doprovodná liniová zeleň. Společným problémem všech spojovacích článků zástavby je pak nadměrný výskyt invazní křídlatky, kde právě vodní toky a okraje komunikací bývají obecně nejohroženějšími lokalitami z hlediska jejího šíření.

Plochy zeleně v sídle byly kategorizovány dle jejich současného stavu (viz výkres č. 2). Hodnocené plochy FKJZ jsou pak znázorněny ve výkrese č. 4 a 5. Dále hodnocené plochy FKJZ jsou ty, jejichž hlavní využití je vázáno na zeleň nebo je zeleň důležitým doplňkovým prvkem. Tyto plochy jsou nositeli ekologické stability v sídle. Jednotlivé hodnocené FKJZ jsou popsány a vyhodnoceny v tabulce č. T.1 v tabulkové části dokumentace a následně také v příloze č. 2 Karty ploch FKJZ. Celkem bylo v rámci vymezeného řešeného území hodnoceno 156 FKJZ.

Obrázek 10: Sady a zahrady (FKJZ "ZA" = zahrady) a zemědělsky využívané plochy v řešeném území.



4.2 ZHODNOCENÍ STAVU ZELENĚ V BRUMOVĚ - BYLNICI


4.2.1 Celková stabilita FKJZ

Na základě provedeného hodnocení jednotlivých řešených ploch FKJZ byly zpracovány analýzy, obecně charakterizující zeď v řešeném území. Součtem hodnot jednotlivých hodnotících kritérií FKJZ byly plochy rozděleny do tří kategorií dle jejich celkové stability.

Zastoupení ploch, hodnocených jako stabilní (hodnota 1), je poměrně vysoké, jsou sem zahrnuty také plochy charakteru krajinné zeleně, které často již navazují na zeď volné krajiny mimo řešené území, jsou ponechávány samovolnému vývoji a nepodléhají téměř nebo vůbec žádné péči. Takové plochy jsou velmi významné z hlediska ekologické stability a biologické hodnoty.

Stabilita hodnocených FKJZ je graficky znázorněna ve výkrese č. 3 - Problémový výkres.

Analýza celkové stability hodnocených FKJZ:




Přibližně 2/5 ploch jsou celkově označeny za stabilní, to znamená, že plochy plní svou funkci a je třeba pouze provádět revize vhodnosti managementu a stavu ploch.


Další 2/5 FKJZ jsou hodnoceny jako částečně stabilní. Tyto plochy plní svou funkci částečně a je nutná úprava péče nebo částečná změna řešení plochy.

Téměř 1/5 FKJZ jsou celkově hodnoceny jako nestabilní. Tyto plochy neplní svou funkci, nevyhovují z hlediska koncepce ani péče o ně není adekvátní. Největší podíl těchto ploch je v místní části Brumov, nejméně jich je v Sidonii. Plochy FKJZ, hodnocené jako nestabilní, jsou pak předmětem podrobnějšího zpracování v rámci Karet FKJZ (viz příloha č. 2).


Analýza celkové stability hodnocených FKJZ v místní části Brumov:




Analýza celkové stability hodnocených FKJZ v místní části Bylnice:



Analýza celkové stability hodnocených FKJZ v místní části Sidonie:



Analýza celkové stability hodnocených FKJZ v místní části Svatý Štěpán:




4.2.2 Struktura vegetačních prvků

Z hlediska struktury vegetačních prvků byla věnována pozornost zejména prostorovým, druhovým a věkovým parametrům FKJZ.

Drobnější plošky v řešeném území jsou často pouze zatravněny a kvalita travního porostu zde většinou není optimální. Drobné zatravněné plošky jsou velmi náročné na údržbu z finančního, časového i organizačního hlediska a bývají také degradovány sešlapem nebo jinak mechanicky narušovány. Naproti tomu péče o dřeviny nebo travní porosty lučního typu jsou náročnější na založení a péči v prvních letech po realizaci, ale z dlouhodobého hlediska představují značnou úsporu financí a energie.


Struktura vegetačních prvků v hodnocených FKJZ:




Věková struktura, tedy převažující vývojové stádium, je zejména důležitá z hlediska potřeby obnovy nebo doplňování výsadb dřevin. Z analýzy je patrné, že věková struktura stávajících prvků dřevinné vegetace je uspokojivá, obecně se v sídle nachází množství nových výsadb a zajištěných porostů. Podrobná analýza stavu v jednotlivých místních částech však ukazuje, že na některých plochách, zejména v Brumově a Bylnici není

zajištěna kontinuální obnova zeleně na ploše (často kvůli nedostatečnému prostoru). V mnoha plochách sídelní zeleně došlo v minulosti k výraznému kácení dřevin bez adekvátní náhradní výsadby.


Analýza věkové struktury vegetačních prvků v Brumově:




Analýza věkové struktury vegetačních prvků v Bylnici:



Analýza věkové struktury vegetačních prvků v Sidonii:



Analýza věkové struktury vegetačních prvků v místní části Svatý Štěpán:



4.2.3 Biologická hodnota FKJZ

Biologická hodnota hodnocených FKJZ vychází z jejich struktury a posuzuje komplexně jejich stav z hlediska plnění ekologických funkcí.

Z hlediska ekologické stability a biologické hodnoty je důležitý důraz na pestrost, geografický původ zvoleného druhu dřeviny (výhodou jsou dřeviny druhově původní), poskytování potravní nabídky drobným živočichům (plody a nektar).


Z hlediska mikroklimatického a hlediska hospodaření se srážkovou vodou je pak velmi důležitá struktura prostorová - horizontální i vertikální.

Z pohledu věkové struktury porostů jde o vysokou biologickou hodnotu senescentních dřevin, o které musí být v sídle důkladně pečováno tak, aby při zachování biologických funkcí splňovaly také zvýšené požadavky na bezpečnost. Skloubení těchto požadavků lze dosáhnout správnou a včasnou péčí o stárnoucí stromy.

Čtvrtina hodnocených FKJZ jsou zařazeny do ploch s nízkou biologickou hodnotou vzhledem k funkčnímu zařazení plochy a představuje tak značný potenciál ve vztahu k podpoře ekologických funkcí.

V rámci jednotlivých hodnocených ploch FKJZ je pak hodnocen také biologický potenciál dřevin (viz tabulka č. T.1 v tabulkové části dokumentace).


Analýza biologické hodnoty řešených FKJZ:



4.2.4 Kvalita porostů v plochách FKJZ

Ukazatel zohledňuje estetické a bezpečnostní hledisko posuzování porostů a jejich perspektivu.

Analýza kvality porostů řešených FKJZ:




4.2.5 Kvalita udržovací péče

V Brumově - Bylnici je poměrně vysoký počet ploch sídelní veřejné zeleně a ne vždy je kvalita péče o tyto plochy odpovídající. V plochách řešených FKJZ se nachází nesmírný potenciál a možnost pozvednout estetickou kvalitu sídla, jeho mikroklima i biologickou hodnotu na velmi vysokou úroveň. Je však třeba detailně vyladit péči o zeleň a zejména organizaci a koncepci uspořádání ploch. Bude třeba volit takové typy vegetačních prvků, které nevyžadují intenzivní péči a zároveň jsou esteticky hodnotné - takové vegetační prvky bývají pak automaticky také hodnotné z biologického hlediska.

Je také nutné v rekonstrukci a zakládání vegetačních prvků a obnově FKJZ postupovat tak, aby bylo kapacitně možné zvládnout první náročnější roky péče.

Mnoho řešených ploch bylo z hlediska udržovací péče hodnoceno dobrými známkami, ale jejich koncepční řešení není optimální a přes kvalitní péči bude potřeba přistoupit k mnohdy razantnějším změnám.


Analýza kvality udržovací péče o řešené FKJZ:



4.2.6 Provozní řešení a vybavení hodnocených FKJZ

Vazby ploch na okolí a kvalita technických prvků je poměrně uspokojivá. Je však třeba mít na paměti že celkově dobré hodnocení ploch zeleně značně pozvedávají ty FKJZ, kde se nenachází žádný mobiliář a ani zde není vzhledem k funkci plochy nutný. Naopak řada ploch, kde je mobiliář podstatnou součástí řešení, vykazuje v tomto směru značné nedostatky, zejména stran kvality mobiliáře.

Analýza úrovně provozního řešení a kvality vybavení řešených FKJZ:



4.3 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚSES A VODNÍCH PRVKŮ Z HLEDISKA VYUŽÍVÁNÍ ČLOVĚKEM V KOEXISTENCI S CÍLOVÝM EKOSYSTÉMEM

Územní systém ekologické stability chrání (zachovává a obnovuje) stabilní ekosystémy a jejich vazby a posiluje tak ekologickou stabilitu krajiny. V současné době dramatického úbytku druhů představuje velký potenciál také pro druhovou ochranu - ochranou biotopů a propojováním populací (Pešout et al., 2018). Tyto funkce plní také v urbanizovaném prostředí, kde lze využívat jeho multifunkčního potenciálu a zajistit tak dlouhodobou právní stabilizaci přirozených ploch zeleně.

Převážná část prvků ÚSES, zasahujících do řešeného území, je vázána na vodní toky. Ve většině případů se jedná o stávající prvky ÚSES nebo jejich části (FKJZ 38, 46, 47, 121, 122, 136, 154).

V případě FKJZ 99, která je součástí LBC Pod Klobouckou, jde o návrhovou část biocentra.

Výraznější problém lze spatřit u LBC Soutok, které, ač je označeno za stávající, fyzicky prošlo v nedávné době zásadními změnami a aktuálně vyžaduje zvýšenou pozornost a obnovu.

Podrobné hodnocení a návrhy v jednotlivých FKJZ, které jsou součástí ÚSES (FKJZ 38, 46, 47, 99, 121, 122, 136, 154) jsou uvedeny v tabulce č. T.1 v tabulkové části dokumentace a dále v kartách ploch (karta FKJZ 47 a 99, v příloze č. 2).

Vodní prvky jsou reprezentovány vodními toky a soukromými rybníky v Hložeckém údolí. Vodní prvky jsou doplněny doprovodnou zelení a představují významný prvek sídelní zeleně, jsou proto řešeny samostatně v rámci hodnocených FKJZ. Vzhledem k reliéfu řešeného území je zástavba soustředěna kolem vodních toků Brumovky (FKJZ 38), Nedašovky (FKJZ 122), Vlárky (FKJZ 136), Vlárky (FKJZ 135) a Bukovského potoka (FKJZ 39) a drobnějších přítoků (FKJZ 56, 57, 71, 109, 111, 137, 139, 140).

Zejména řeka Brumovka je v místních částech Brumov a Bylnice intenzivně propojena se sídlem nejen prostorově, ale také funkčně. Její břehy jsou využívány pěšími i cyklisty. Často jsou však využívány také k ukládání odpadu, což platí také pro ostatní vodní toky v sídle (zejména Vlára, Nedašovka, Vlárka). Jedná se zejména o bioodpad a stavební odpad (posekaná tráva, větve z ořezaných stromů, staré kachle a stavební drť). Takové plochy pak kromě znečištění vodního toku a degradaci estetického vjemu se podílejí také na šíření invazivních rostlin, ničí přirozené koryto a břehové porosty.

4.4 MOŽNOSTI A OMEZENÍ ROZVOJE ZELENĚ, STŘETY ZÁJMŮ A DISPROPORCE

Z grafického znázornění celkové stability ploch zeleně (výkres č. 3) vyplývá, že nejvyšší zastoupení stabilních ploch zeleně je v Sidonii. Naproti tomu velké množství nestabilních ploch se nachází v Brumově a Bylnici.

Obecně zásadním omezením rozvoje zeleně, zejména pak dřevinné, je v řešeném území nedostatek dalšího volného **prostoru**. Ten je způsoben místy hustotou zpevněných ploch a zástavby, hojně také sítěmi technické infrastruktury a zejména v místních částech Sidonie a Svatý Štěpán nedostatkem pozemků ve vlastnictví města. Rozvoj zeleně se tak musí soustředit zejména na kvalitativní parametry stávajících ploch. Nedostatek prostoru se také projevuje v zakládání náhradních výsadeb až po vykácení starých stromů. Tento přístup je velmi drastický, ale místy bohužel nezbytný. Vždy by tak měla být na zřeteli zeď v širším kontextu a nepřístupovat k plošnému jednorázovému kácení, není-li to nezbytné.

Řada ploch zeleně také není evidována územním plánem a nachází se v jiných typech ploch se zelení jako přípustnou činností. Zde je pak **riziko zvyšování podílu zpevněných ploch** na úkor zeleně. Stávající plochy zeleně jsou evidovány v rámci jednotlivých FKJZ, pro které jsou zpracována doporučení a návrhy (viz tabulka č. T.1 v tabulkové části dokumentace a příloha č. 2 Karty FKJZ). U ploch s nejnižší mírou stability jsou samostatně zpracovány příležitosti a omezení pro každou tuto FKJZ (viz příloha č. 2 Karty ploch).

Vzhledem k velikosti sídel jednotlivých místních částí a jejich zasazení do krajinného kontextu je v místních částech Sidonie a Svatý Štěpán třeba věnovat pozornost zejména kvalitě stávajících ploch zeleně, celkové úpravě veřejných prostranství a estetické stránce a dále udržování a rozvoji zeleně podél komunikací. Naproti tomu v Brumově a Bylnici již roste **potřeba krátkodobé rekreace** obyvatel přímo v sídle a jeho bezprostředním okolí a tím také stoupá poptávka po odpovídajících plochách zeleně. To vyplývá také z provedeného průzkumu mezi obyvateli (viz. příloha č. 1 Vyhodnocení dotazníku). V místních částech Brumov a Bylnice lze tak říci, že velikost ploch zeleně s rekreační funkcí neodpovídá potřebám obyvatel.

Územní plán také vymezuje velké množství **návrhových ploch**, obzvláště ploch bydlení. Ty jsou často navrženy v plochách stávajících zahrad nebo zemědělsky obhospodařovaných ploch, tedy v plochách zeleně, která sice není veřejná, ale zejména z hlediska estetického, mikroklimatického a biologického plní důležitou funkci.

Další podstatnou disproporcí je množství zeleně versus **možnosti péče a údržby**. Je proto nutné volit takové vegetační prvky v zeleni, které jsou méně náročné, ale je třeba balancovat také estetickou stránku a nezabředávat do unifikovanosti ploch ve snaze šetřit finance a energii.

Velkým střetem zájmu je **ochrana stromů**. V minulosti bylo v Brumově - Bylnici vykáceno velké množství stromů (jak vyplývá z terénních šetření a také postřehů obyvatel). Bezpečnostní hlediska jsou v sídle samozřejmě na prvním místě, nicméně kvalitní odbornou péčí lze v bezpečném stavu udržet i odumírající stromy a získat tím čas pro zapěstování náhradních výsadeb, je - li k tomu prostor. Staré stromy mají zcela nenahraditelnou funkci nejen pro lidi, ale také pro biodiverzitu.

Celkově se v řešeném území nachází poměrně velké množství ploch zeleně. Ty, ačkoli nejsou prostorově rozsáhlé, významně utváří vnímání obce a podílí se značnou měrou na stavu mikroklimatu. V plochách řešených FKJZ se nachází **nesmírný potenciál** a možnost pozvednout estetickou kvalitu sídla, jeho mikroklima i biologickou hodnotu na velmi vysokou úroveň.

4.5 BILANCE SOUČASNÉHO STAVU ZELENĚ

Celková výměra hodnocených FKJZ - 886 698 m²

Plocha zeleně na 1 obyvatele - 160 m²

Celkové výměry jednotlivých FKJZ v řešeném území uvádí následující tabulka:


FKJZ	Výměra [m ²]
Zeď dopravních staveb (D)	209 930
Doprovodná zeď vodotečí (V)	152 735
Krajinná zeď (KR)	103 109
Zeď obytných souborů (OS)	87 837
Zeď sportovních areálů (SA)	85 725
Rekreační zeď (R)	64 106
Parkově upravená plocha (PU)	60 076
Ostatní (O)	29 263
Zeď školských zařízení (ŠK)	26 413
Zeď komerce (KO)	25 423
Hřbitovy (H)	20 115
Zeď kulturních zařízení (KZ)	14 754
Zeď zdravotnických zařízení (ZZ)	4 529
Lesy (L)	2 004
Stromořadí (ST)	679

Procentuální zastoupení FKJZ v řešeném území uvádí následující tabulka:

FKJZ	Zastoupení [%]
Zeď dopravních staveb (D)	23,7
Doprovodná zeď vodotečí (V)	17,2
Krajinná zeď (KR)	11,6
Zeď obytných souborů (OS)	9,9
Zeď sportovních areálů (SA)	9,7
Rekreační zeď (R)	7,2
Parkově upravená plocha (PU)	6,8
Ostatní (O)	3,3
Zeď školských zařízení (ŠK)	3,0
Zeď komerce (KO)	2,9
Hřbitovy (H)	2,3
Zeď kulturních zařízení (KZ)	1,7

Zeleň zdravotnických zařízení (ZZ)	0,5
Lesy (L)	0,2
Stromořadí (ST)	0,1

Procentuální zastoupení jednotlivých typů FKJZ v řešeném území je graficky znázorněno v následujícím výšečovém grafu:



Podrobné hodnocení jednotlivých FKJZ je uvedeno v tabulkové části dokumentace (tabulka T.1).

5 I NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

5.1 ÚVOD

Návrh systému sídelní zeleně v Brumově - Bylnici je velmi specifický právě díky sloučení čtyř místních částí, které se vzájemně zásadně liší svým charakterem.

V místních částech spíše městského charakteru, jako jsou Brumov a Bylnice, se výrazněji projevila potřeba většího důrazu na provázanost sídla a krajiny a na uspokojení potřeb krátkodobé rekreace obyvatel přímo v zastavěném území nebo v jeho bezprostředním okolí.

Oproti tomu kompaktní zástavba Svatého Štěpána, umístěná podél Bukovského potoka, je úzce spjatá s krajinou, lemována prstencem zahrad. Sídelní zeleň je zde zastoupena především doprovodnou zelení vodního toku a také poměrně rozsáhlou rekreační zelení výletišť Chaloupky. Návrh se zde soustřeďuje na estetickou stránku drobnějších ploch zeleně.

Izolované shluky zástavby Sidonie jsou přímo propojeny s okolní krajinou. Zde je pak kladen důraz na zachování specifického charakteru obce, nezavlékání městských prvků a respekt k okolní přírodě.

Návrh systému sídelní zeleně je v souladu s územním plánem a byl projednán s objednatelem.

Samotné návrhy pak vychází z místních terénních průzkumů, průzkumů potřeb obyvatel a pravidelných projednávání s objednatelem a jsou shrnuty v tabulce T.2 v tabulkové části dokumentace a v příloze č. 2 Karty FKJZ.

5.2 NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

Zeleň sídla je v Brumově - Bylnici silně propojena s nezastavěným územím prostřednictvím vodních toků. Ve Svatém Štěpáně je velmi důležitý prstenec zahrad a v Sidonii pak je velmi podstatný lem sadů, zahrad, pastvin a luk mezi sídlem a lesem. V Brumově a Bylnici jsou kromě vodních toků stěžejní polní cesty, propojující sídlo s krajinou.

Obecně lze prstenec sadů a zahrad kolem zástavby označit za charakteristický znak sídla, který také díky morfologii terénu představuje zásadní faktor tvorby obrazu sídla. Je proto mimořádně důležité tento prstenec zachovat a pečovat o něj jako o dědictví a místní specifikum.

5.2.1 Vazby sídla na krajinu

Systém propojení sídelní a krajinné zeleně je v podmínkách venkovských sídel jednou z nejdůležitějších i nejtypičtějších zásad. Toto propojení musí být výrazně funkční. Vztah venkovských sídel je značně ovlivněn soustavou vnější i vnitřní zeleně, prostorovým měřítkem širší krajinné kompozice a úpravou příjezdových komunikací (Mareček, 2005).

Návrhy se zde zaměřují na doporučení obecných regulativů, návrhu ploch k doplnění a rekonstrukci zeleně:

- zachovat prstenec sadů a zahrad
- nepovolovat zalesňování dalších ploch v místní části Sidonie
- v rámci chybějících ploch ÚSES v místní části Sidonie zachovat jejich bezlesý charakter
- nepovolovat další výstavbu v plochách stávajících sadů a zahrad nad úroveň současné zástavby v místní části Svatý Štěpán
- rekonstruovat plochu u ČOV Bylnice (FKJZ 47), která je také součástí ÚSES
- rekonstruovat plochu ÚSES u Družby (FKJZ 121) - založit lesopark se skloubením funkce krátkodobé rekreace s funkcemi ÚSES
- doplnit část biocentra ÚSES v ploše "bývalé skládky" (FKJZ 99) - skloubení funkcí ÚSES s krátkodobou rekreací (cyklopoint)

Podstatnou součástí systému propojení sídla a krajiny jsou vstupy do sídla a vstupy do krajiny - znázorněny ve výkresu č. 4 Markokompozice systému zeleně. V následující tabulce jsou uvedena doporučení pro vstupy do sídla a krajiny:

Tabulka: Doporučení na úpravu vstupů do sídla (viz výkres č. 4 Makrokompozice systému zeleně)

Označení vstupu	Doporučení
I1	Vstup do sídla je zároveň vstupem do ČR, upravit prostor kolem autobusové zastávky a drážního domku (parkoviště, kontejnery na třídění odpadu), FKJZ 64 a 65
I3	Doplnit liniovou zeleň podél silnice, FKJZ 110
I6	Doplnit liniovou zeleň v prostoru se zatravnovacími dlaždicemi a v ploše před areálem Služeb města, FKJZ 45 a 115
I8	Doplnit výpadky ve výsadbě liniové zeleně, doplnit liniovou zeleň podél komunikace v sídle, FKJZ 100
I10	Úprava plochy kolem cyklostezky - dosadba zeleně, vytvoření cyklopointu, FKJZ 99

Tabulka: Návrhy na doplnění zeleně polních cest (viz výkres č. 4 Makrokompozice systému zeleně)

Označení polní cesty	Vlastník	Doporučení
V1	město	dosadba liniové zeleně
V2	město/stát	dosadba liniové zeleně
V4	město	doplnit výpadky ve stromořadí
V8	město	dosadba liniové zeleně - ovocné stromy
V9	město/soukromý	dosadba liniové zeleně
V12	město	částečně doplnit zeleň
V19	soukromý	dosadba liniové zeleně
V21	město	dosadba liniové zeleně
V22	město	dosadba liniové zeleně
V26	stát	doplnit liniovou zeleň stromů i keřů
V27	město	dosadba liniové zeleně
V31	ČR	dosadba liniové zeleně - ovocné stromy
V38	město/ ČR/soukromý	liniovou zelení vyznačit pokračování cesty dál do krajiny

5.3 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Systém zeleně v obci vytváří několik skladebných prvků, kterými jsou:

- základní plochy - funkčně-kompoziční jednotky zeleně (FKJZ)
- rozvojové osy - přírodní / městská / rekreační
- rozvojové uzly - přírodní / městský / rekreační

Definice FKJZ viz kap. 2.2 Metodika hodnocení stavu systému zeleně. Tento dokument dělí plochy dle jejich stability a vymezuje návrhové plochy k zařazení do systému zeleně nebo rekonstrukci. Jednotlivé plochy a návrhy k nim vztažené jsou předmětem tabulky č. T2 v tabulkové části dokumentace a přílohy č. 2.

Za pomoci rozvojových os je definována návaznost základních ploch – FKJZ, čímž vzniká systém, který je prostorově a funkčně spojitý. Na křížení os, nebo na místě kumulace FKJZ jsou vymezeny rozvojové uzly. Jedná se o místa, která jsou významná z hlediska prostorových souvislostí systému zeleně.

5.3.1 Makrokompozice systému zeleně

Makrokompozice systému zeleně je předmětem výkresu č. 4.

Páteří systému zeleně jsou vodní toky, které tvoří hlavní přírodní osy zeleně (Brumovka, Vlára, Bukovský potok, Vlárka). Víceméně rovnoběžně jdoucí silniční průtahy vytváří hlavní městskou osu. Rekreační osa zeleně kopíruje cyklostezku v Brumově a Bylnici a je doplněna oblíbenou výletní trasou Hložeckým údolím. Vnitřní systém zeleně pak rozvíjí osovou zeleň.

Rozvojové uzly jsou umístěny v místech křížení rozvojových os, ale také v místech vyšší koncentrace zeleně na rozvojových osách a případně také mimo ně.

Rozvojovým uzlem umístěným mimo křížení rozvojových os je zeleň sídliště Družba, která je zelení obytných souborů, ale nahrazuje funkce rekreační zeleně.

Propojení ploch zeleně je realizováno právě prostřednictvím těchto rozvojových os, v rámci nichž jsou vymezeny FKJZ s návrhy a doporučeními pro lepší funkčnost zeleně jako systému. Návrhy a konkrétní doporučení tak navazují na koncepční vymezení kompozice systému zeleně.

Jednotlivé FKJZ jsou přehledně graficky znázorněny ve výkrese č. 5 Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně. Návrhy a doporučení úprav v těchto plochách jsou přehledně seřazeny v tabulce č. T2 v tabulkové části dokumentace a také v příloze č. 2.

5.3.2 Specifikace a vymezení ploch zeleně dle FKJZ

Standards a specifiky jednotlivých typů FKJZ jsou zahrnuty v individuálních návrzích pro jednotlivé plochy, a to včetně požadavků na údržbu těchto ploch a jejich vybavenost.

Pro další typy FKJZ, které nejsou řešeny v rámci samostatných ploch pak navrhuje rámecové standardy a doporučení, a to zejména pro plochy s uvažovanou novou zástavbou:

Ozn.	Název typu FKJZ	Benefity	Doporučení	Údržba
KR	Krajinná zeleň	- zásadním způsobem zvyšují stabilitu systému zeleně a zadržování vody	- zachovat přirozený charakter porostů, keřové i stromové patro - pouze původní druhy dřevin - v rámci nových ploch zástavby zachovat v maximální míře - možno v nich realizovat prvky k zadržení	- bez dalších požadavků na údržbu

			vody	
L	Lesy	- zásadním způsobem zvyšují stabilitu systému zeleně a zadržování vody - rekreační potenciál	- zachovat přirozený charakter porostů, keřové i stromové patro - pouze původní druhy dřevin - možno v nich realizovat prvky k zadržení vody - lesy v zastavěném území převést na lesy zvláštního určení	- bez dalších požadavků na údržbu
OS	Zeleň obytných souborů	- zlepšení hygienických podmínek, mikroklimatu, estetického vjemu - rekreační potenciál	- v rámci nově zakládáných ploch vyžadovat realizaci veřejné zeleně min. ve 30 % plochy - zastoupení keřů a stromů ve vegetačních prvcích v min. 50 % ploch zeleně - přírodní charakter porostů dřevin v min. 50 % těchto porostů	Střední intenzita údržby
SA	Zeleň sportovních areálů	- zlepšení hygienických podmínek, mikroklimatu, estetického vjemu	- v rámci nově zakládáných ploch vyžadovat realizaci veřejné zeleně min. ve 20 % plochy - zastoupení keřů a stromů ve vegetačních prvcích v min. 50 % ploch zeleně - přírodní charakter porostů dřevin v min. 30 % těchto porostů	Střední intenzita údržby
D	Zeleň dopravních staveb	- zlepšení hygienických podmínek, mikroklimatu, estetického vjemu	- v rámci nově zakládáných ploch vyžadovat realizaci liniové výsadby dřevin	Nízká intenzita údržby
ZA	Zahrada	- zlepšení hygienických podmínek, mikroklimatu, estetického vjemu	- minimalizovat novou výstavbu v plochách stávajících zahrad a sadů - v maximální míře zachovat dřeviny při změnách v těchto plochách	Individuální intenzita údržby
B	Zeleň individuální obytné zástavby	- zlepšení hygienických podmínek, mikroklimatu, estetického vjemu	- osvětou dosahovat vysokého zastoupení ovocných stromů a vyššího zastoupení listnatých stromů obecně	Individuální intenzita údržby
PR	Zeleň průmyslových areálů	- zlepšení hygienických podmínek, mikroklimatu, estetického vjemu	- v rámci nově zakládáných ploch vyžadovat realizaci zeleně min. v 15 % plochy - zastoupení keřů a stromů ve vegetačních prvcích v min. 50 % ploch zeleně - přírodní charakter porostů dřevin v min. 50 % těchto porostů	Individuální intenzita údržby
KO	Zeleň komerce	- zlepšení hygienických podmínek, mikroklimatu, estetického vjemu	- v rámci nově zakládáných ploch vyžadovat realizaci zeleně min. v 15 % plochy - zastoupení keřů a stromů ve vegetačních prvcích v min. 50 % ploch zeleně - přírodní charakter porostů dřevin v min. 50 % těchto porostů	Střední intenzita údržby

Obecně v případě změn v jednotlivých plochách FKJZ (rozšiřování zástavby nebo zpevněných ploch) na úkor zeleně bude vždy tento zábor kompenzován:

A) rozšířením ploch zeleně v jiném místě. Tedy převod stávajících zpevněných ploch na nezpevněné nebo

polopropustné plochy s travním porostem doplněným dřevinami.

B) změnou vegetačního typu ve stávajících plochách zeleně, kdy bude posílen vertikální efekt. Tedy náhradou za zábor travního porostu může být realizace odpovídající plochy keřových porostů / odpovídající plochy s výsadbou stromů / realizace vysychavé tůně nebo dešťové zahrady a pod., vždy ve spolupráci s odborem ochrany přírody.

Důležitými body vstupu do sídla jsou **vlaková nádraží**. Ta jsou obecně ve velmi špatném stavu, zejména pak stav ŽST Brumov lze bez nadsázky označit za havarijní. Nejedná se "pouze" o samotné budovy železničních stanic, ale zejména o jejich nejbližší okolí a zeleň na ně vázanou. Pozemky jsou zde ve vlatnictví ČR a k nápravě bude třeba jednání s příslušnou správou pozemků.

5.3.3 Požadavky na vybavenost

Požadavky na doplnění mobiliáře a další vybavenost jsou individuálně pro řešené FKJZ uvedeny v rámci tabulky č. T.2 v tabulkové části dokumentace a také v kartách FKJZ v příloze č.2.

PŘÍSTŘEŠKY NA KONTEJNERY A POPELNICE

Zejména kontejnery na tříděný odpad bývají často umístěny na pohledově exponovaných místech a vzhledem k tomu, že nejsou nijak esteticky hodnotné, často zbytečně hyzdí vzhled obcí. Stání na kontejnery je vhodné řešit systematicky, v dané lokalitě nebo místní části ve stejném duchu. Vždy je třeba myslet na prostorovou rezervu pro případ potřeby dalšího navýšení množství kontejnerů. Konstrukce lze nechat porůst popínavými keři.

Příklady nevhodného řešení stání pro kontejnery:



Příklady realizací stání na popelnice a tříděný odpad:



5.3.4 Individuální požadavky na intenzitu údržby

Řešené FKJZ jsou rozděleny do tří intenzitních tříd údržby (podrobně viz tabulka č. T.2 v tabulkové části dokumentace a výkres č. 6 ve výkresové části):

I. intenzitní třída údržby: nejintenzivnější údržba reprezentativních ploch zeleně

Zahrnuje náměstí, plochy kolem významných sakrálních staveb, okolí hřbitova a smuteční síně. Travní porosty v těchto plochách budou sečeny až 6 x ročně (dle počasí). Okrasné záhony a další okrasné prvky jsou udržovány odplevelené, v případě potřeby je prováděna závlhka.

II. intenzitní třída údržby: intenzivní údržba využívaných ploch


Zahrnuje často využívané plochy nebo exponované plochy kolem dopravních tahů, plochy sídlišť a uliční zeleň, dětská hřiště apod. Travní porosty v těchto plochách budou sečeny až 4 x ročně (dle počasí). Trvalkové záhony a okrasné prvky jsou pravidelně odplevelovány.

III. intenzitní třída údržby: extenzivní údržba okrajových ploch

Travní porosty jsou sečeny 1 - 2 x ročně, aby se zabránilo jejich ruderalizaci. Péče o dřeviny je minimální a spočívá v bezpečnostním řezu.

NOCVIŠTĚ

Nouzové nocoviště pro turisty by mohlo být vhodným způsobem využití FKJZ 145 Koupaliště Svatý Štěpán. Možné příklady řešení nocovišť:



5.4 NÁVRH DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Návrh plošného zastoupení dřevinných vegetačních prvků je předmětem tabulky v kapitole 5.3.2. Dále je specifikován sortiment vhodných dřevin pro využití ve výsadbách v Brumově - Bylnici.

5.4.1 Dřeviny pro využití v parcích a uličním parteru

Dřeviny vhodné pro využití v parcích a uličním prostoru vychází z druhů dřevin vhodných dle přírodních podmínek. Uvedeny jsou některé kultivary původních druhů dřevin. Dle samotného místa výsadby, jeho prostorových možností, půdních podmínek, provozu a využití okolí je pak volen druh, případně kultivar. Tento seznam vychází z ohledem na lokalitu v CHKO z geograficky původních druhů. Při používání kultivarů je vhodné se vyvarovat pestrobarevných sortimentů – případně je využívat v parcích a ne v uličních stromořadích.

Bříza bělokorá (*Betula pendula*) – (citlivá na vedro, nesnáší zpevnění plochy, krátkověká) - ‘Fastigiata’, ‘Laciniata’,...’

Buk obecný (*Fagus sylvatica*) – citlivý na vedro a zhutnění půdy - ‘Asplenifolia’, ‘Dawyck’, ‘Dawych Gold’

Dub letní (*Quercus robur*) – statná dřevina, spíše kultivar ‘Fastigiata’, ‘Fastigiata Koster’,...

Habr obecný (*Carpinus betulus*) – citlivý na vedro, nesnáší zpevněné plochy - ‘Frans Fontaine’, ‘Quercifolia’, ‘Fastigiata’,...

Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) – vlhčí půdy - ‘Altena’, ‘Atlas’, ‘Jaspidea’, ...

Javor babyka (*Acer campestre*) – snáší zpevněné plochy, zasolení - ‘Elegant’, ‘Elsrijk’, ‘Queen Elisabeth’, ‘Red Shine’,...

Javor klen (*Acer pseudoplatanus*) – citlivý na zhutnění půdy - ‘Erectum’, ‘Negenia’, ‘Worley’,...

Javor mlec (*Acer platanooides*) – hůře snáší zpevněné plochy a zhutnění- ‘Cleveland’, ‘Deborah’, ‘Emerald Queen’, ‘Olmsted’,...

Jeřáb břek (*Sorbus torminalis*)- zpevněné povrchy nejsou vhodné

Jeřáb obecný (*Sorbus aucuparia*) – ne suché nebo přemokřené lokality ‘Edulis’, ‘Fastigiata’, ...

Lípa malokvětá (*Tilia cordata*) – ne do zpevněných povrchů - ‘Erecta’, ‘Greenspire’, ‘Rancho’, ‘Roelvo’, ...

Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) – ne do zpevněných ploch - ‘Fastigiata’, ‘Rubra’, ...

Olše lepkavá (*Alnus glutinosa*) – vlhké půdy - ‘Laciniata’,...

Střemcha obecná (*Prunus padus*) – vlhčí místa, nezpevněná ‘Colorata’, ‘Watereri’, ...

Hloh obecný (*Crataegus laevigata*) - ‘Alboplana’, ‘Paul Scarlet’, ..

Hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*) - ‘Stricta’

Mimo dřeviny geograficky původní, lze využívat také kultivary ovocných dřevin a omezeně také křížence původních druhů či jejich příbuzné druhy. Přednostně by měly být využívány druhy původní, případně klasické ovocné dřeviny.

Třešeň ptačí (*Prunus avium*) - ‘Plena’ a kultivary *Prunus cerasifera*, .. a využitelné jsou také vyšlechtěné druhy okrasných třešní a višní – *Prunus ‘Accolade’*, *Prunus sargentii ‘Rancho’*, *Prunus serrulata ‘Shirofugen’*,...

Hrušeň obecná (*Pyrus communis*) a její kultivary

Jabloň lesní (*Malus sylvestris*) a okrasné druhy jabloní – např. *Malus baccata ‘Street Parade’*, *Malus ‘Evereste’*, *Malus ‘Red Sentinel’*, ...

Jeřáb prostřední - *Sorbus intermedia ‘Brouwers’*

Jeřáb duryňský – *Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata*

Vzhledem k poloze řešeného území v CHKO bude třeba veškeré výsadby předem konzultovat s příslušnou AOPK.

5.4.2 Dřeviny pro využití pro výsadby v nezastavěném území

Dřeviny, navržené pro využití v nezastavěném území, lze samozřejmě použít také pro výsadby v zastavěném a zastavitelném území. Je však třeba individuálně zohledňovat vlastnosti a nároky dřevin ve vazbě na uvažované stanovištní podmínky, což ostatně platí i pro výsadby ve volné krajině.

Spektrum vhodných druhů dřevin bylo stanoveno na základě přírodních podmínek v území. Vzhledem k poloze řešeného území v CHKO bude třeba veškeré výsadby předem konzultovat s příslušnou AOPK.

Stromy vhodné pro využití pro výsadby v nezastavěném území:

	Brumov	Bylnice	Svatý Štěpán	Sidonie
borovice lesní	ne	ne	ano	Ano
bříza bělokorá	ne	ne	ano	ano
buk obecný	ano	ano	ano	ano
dub letní	ano	ano	ano	ano
dub zimní	ano	ano	ano	ano
habr obecný	ano	ano	ano	ano
jabloň lesní	ano	ano	ano	ano
jasan ztepilý*	ano	ano	ano	ano
javor babyka	ano	ano	ano	ano
javor klen	ano	ano	ano	ano
javor mléč	ano	ano	ano	ano
jeřáb břek	ano	ano	ano	ano
jeřáb ptačí	ano	ano	ano	ano
jilm horský	ano	ano	ano	ano
jilm vaz	ano	ano	ano	ano
lípa malokvětá	ano	ano	ano	ano

lípa velkolistá	ano	ano	ano	ano
olše lepkavá	ano	ano	ano	ano
střemcha obecná	ano	ano	ano	ano
topol černý	ano	ano	ano	ano
topol osika	ne	ne	ano	ano
třešeň ptačí	ano	ano	ano	ano
vrba bílá	ano	ano	ne	ne
vrba křehká	ano	ano	ano	ano

* jasan ztepilý v současné době intenzivně trpí na houbovité onemocnění, které rychle decimuje zejména mladé jedince, v současné době se proto jeho použití nedoporučuje, v budoucnu dle aktuální situace

Keře vhodné pro využití pro výsadby v nezastavěném území:

	Brumov	Bylnice	Svatý Štěpán	Sidonie
bez hroznatý	ne	ne	ano	ano
brslen evropský	ano	ano	ano	ano
hloh jednosemenný	ano	ano	ano	Ano
hloh obecný	ano	ano	ano	ano
jalovec obecný	ne	ne	ano	ano
janovec metlatý	ne	ne	ano	ano
kalina obecná	ano	ano	ne	ne
kalina tušalaj	ano	ano	ano	ano
krušina obecná	ano	ano	ano	ano
líška obecná	ano	ano	ano	ano
ptačí zob obecný	ano	ano	ano	ano
růže šípková	ano	ano	ano	Ano
řešetlák počistivý	ano	ano	ano	ano
svída krvavá	ano	ano	ano	ano
trnka	ano	ano	ano	ano
vrba jíva	ano	ano	ano	ano
vrba košíkářská	ano	ano	ne	ne
vrba mandlová	ano	ano	ne	ne
vrba nachová	ano	ano	ne	ne
zimolez obecný	ano	ano	ano	ano

5.4.3 Další požadavky na strukturu vegetace

Obecně pro jakékoli výsadby dřevin platí, že jednodruhové výsadby jsou náchylnější a méně stabilní. Díky zavlékání nepůvodních škůdců a chorob tak může dojít k likvidaci všech dřevin určitého druhu v lokalitě tak, jak v současné době vidíme např. u jasanu nebo zimostrázu. Je proto vhodné vždy zakládat výsadby složené z více druhů stromů či keřů

DŘEVINY VHODNÉ KE STABILIZACI SVAHU

V řešeném území se nachází množství zeleně na prudkých svazích, proto byla vytvořena tabulka druhů dřevin vhodných ke stabilizaci svahů. Dřeviny zpevňují svah kořenovým systémem. Při osazování volíme směsi těchto dřevin a ne monokulturu.

Výsadby do svahů provádíme celoplošně, ve skupinách nebo do pásů. Dřeviny je nutno vysadit tak, aby bylo možno provádět údržbu travních ploch a aby nezůstávaly neudržované plochy.

Při výběru konkrétních dřevin na určitou lokalitu bude vždy přihlíženo k umístění na úpalové ploše, expozici ke světovým stranám a půdním a vlhkostním podmínkám.

V následující tabulce jsou uvedeny dřeviny vhodné (vyloučeny byly dřeviny nepůvodní a geograficky nevhodné).

Acer campestre	Cornus alba	Juniperus sp.
Acer platanoides	Cornus mas	Pinus sylvestris
Acer pseudoplatanus	Cornus sanguinea	Taxus sp.
Alnus sp.	Corylus sp.	
Betula sp.	Euonymus europaeus	
Crataegus sp.	Ligustrum vulgare	
Fagus sylvatica	Lonicera sp.	
Fraxinus excelsior	Rhamnus sp.	
Populus alba	Ribes alpinum	
Populus tremula	Rosa canina	
Prunus mahaleb	Viburnum opulus	
Prunus padus	Viburnum lantana	
Quercus sp.		
Salix sp.		
Sorbus aucuparia		
Sorbus aria		
Sorbus torminalis		

5.5 NÁVRH OPATŘENÍ

5.5.1 Doporučení realizačních postupů

VODA VE MĚSTĚ

Vodní plochy

Zvýšit podíl vodních ploch v sídle je podstatné jak z hlediska mikroklimatického, hydrologického, tak biologického a estetického. Vodními plochami se rozumí jezírka, zasakovací tůň, průlehy. Ty je obvykle možné doplnit před zaústěním příkopů do kanalizací, v blízkosti budov s velkými plochami střech, parkovišť a pod. Hlavním cílem je zde zadržení vody na co nejdelší čas.

Pro zmírnění rizika povodní způsobených přívalovými srážkami, které může městské prostředí ohrožovat, je nutné zapojit také revitalizace vodních toků, obnovu a zřizování postranních ramen, tůní či mokřadů.

Budování zelených střech a dešťových zahrad

Zelená střecha nahrazuje volnou půdu, kterou stavba zabírá. Spotřebovává CO₂, filtruje škodlivé látky ze vzduchu a poskytuje životní prostor pro rostliny i zvířata, zpomaluje odtok srážkové vody a zároveň chrání konstrukci střechy před vlivy prostředí.

Příklady řešení dešťových zahrad:



Zachycovanou srážkovou vodu je pak možné využít jako vodu užitkovou (při splachování WC, praní, úklid,...) či na zalévání, obé zajistí úsporu pitné vody (až o 50%) i finančních prostředků. Dochází tím také k odlehčení kanalizace, která je často společná pro vodu splaškovou i dešťovou.



Střešní zahrada – zapojení sukulentních rostlin (Brno – Bohunice)



Retenční nádrž s vysazenými mokřadními rostlinami (Appenzell, Švýcarsko)




Povrchové vsakování dešťové vody z komunikací do zasakovacích průlehů (Berlín, Německo)



Průleh zasakující vodu sváděnou z plochy parkoviště



Plocha vhodná pro umístění zasakovacího průlehu nebo vysýchavé tůňky (u ZŠ Brumov)



Nevhodné rychlé svedení vody z krajiny do sídla (ul. Vlárská, Bylnice)

Dešťové zahrady využívají vody ze střech a zpevněných ploch, která je svedena do terénní deprese, kde pomalu zasakuje a odpařuje se. Dochází tak k regulaci povrchového odtoku, zvýšení kvality odtékající vody, zlepšení mikroklimatických podmínek. V případě málo propustného podloží bývá doplněna drenáží nebo přepadem do kanalizace. Jejich realizace bude vhodná na řadě ploch, kde je prostor pro jejich umístění a zdroj dešťové vody.

Podpora městského zemědělství a zahradničení

Městské zahradničení dává lidem možnost pěstovat si vlastní produkty a vytváří místo pro jejich setkávání. I volná půda má nízkou tepelnou kapacitu, zároveň je schopna absorbovanou vodou ochlazovat svůj povrch, podporuje malý vodní cyklus, který přináší do krajiny největší množství vody.

Opatření v krajině

V optimalizaci vodního režimu v sídle je nutné brát v úvahu také hospodaření s vodou v krajině. Je třeba budovat svejly a zasakovací průlehy a tůňky před vtokem krajinné vody do sídla. Tato opatření pomohou omezit rychlé zvedání hladin řek při přívalových srážkách a také stabilizovat průtoky v suchých obdobích.

Trávníky

Velký podíl na celkovém vodním režimu sídel mají travnaté plochy. Způsob péče o ně a jejich struktura zásadním způsobem ovlivňují možnosti trávníků odolávat suchu, jejich vzhled v obdobích nedostatku srážek a v neposlední řadě také biologické funkce. Z hlediska delšího časového období také finanční nároky na zajištění péče.

Vyšší nároky na funkce zatravněných ploch nejlépe splňují trávníky s extenzivnější údržbou, mozaikovitou sečí, květnaté pásy.

Pozor! Vývoj fungující květnaté louky trvá 2 - 3 roky. V 1. roce se uplatňují zejména plevely a trávy. Je třeba počítat s informační akcí pro veřejnost (článek ve zpravodaji, informační cedule).

Luční porost lépe zpevňuje a chrání půdu, je proto vhodný také na svazích ohrožených erozí.

První odplevelovací seč je na 20 - 30 cm, další seče už na standardních 5 - 6 cm. První kosení se provádí nejlépe lištovou sekačkou, aby nedošlo k vytrhání málo zakořenělých rostlin. Seč by neměla probíhat při teplotách nad 25 stupňů, aby nedošlo ke spálení rostlin vysokými teplotami. Posečený materiál (seno) je třeba z louky odvážet.

Před založením květnaté louky je třeba zbavit půdu vytrvalých plevelů, pozemek zorat, smykovat, urovnat a po výsevu uválet. Ideální je podzimní termín výsevu. Na trhu existuje řada travobylinných směsí pro kvetoucí trávníky, od regionálních po komerční. Vhodné je v prvním roce osivo doplnit také letničkami, které zajistí vysokou estetickou hodnotu již v prvním roce po založení.

STROMY

Instalace chráničky kmene: instalovat plastovou ochranu k bázi kmene, její pravidelná kontrola a včasné odstranění při tloustnutí kmene. Nebo instalace dřevěných příček na kůly kotvící strom při výsadbě. Brání mechanizaci poškodit bázi kmene s následnou výměnou celého stromu.

Vytvoření mulčovaného prostoru kolem kmínku (závlahové mísy): vytvoření odpleveleného prostoru při bázi kmene a zamezení konkurence trav a případnému poškození báze kmene mladého stromu mechanizací.

Stromy lze sázet i v plochách s velmi omezeným prostorem:



KEŘE

Při plánování výsadeb keřů je třeba myslet na dostatek prostoru tak, aby bylo možno ponechat keřům co nejvíce jejich přirozený vzhled. Dle charakteru plochy doporučujeme přistupovat k tvarování keřů z prostorových důvodů kolem cest a chodníků případně pouze jednostranně tam, kde bující porost omezuje pohodlný průchod nebo snižuje přehlednost.

TRVALKOVÉ ZÁHONY A KVETOUcí PÁSY

V plochách malého rozsahu u silnic, chodníků nebo ve zbytkových plochách je dle stanovištních podmínek vhodné nahradit sešlapávaný a údržbově náročný intenzivně udržovaný travní porost trvalkovými záhony nebo tzv. kvetoucími pásy. Jejich založení a údržba v prvních letech je sice náročnější, to je ale vykoupeno vysokou estetickou hodnotou a nižšími nároky na následnou udržovací péči. Je však nutno mít na paměti, že mulč v trvalkových záhonech slouží jako dočasné krytí půdy než dojde k úplnému zapojení cílového porostu.

Možnosti prostorového řešení vegetačních prvků zejména v městském prostředí jsou předloženy v příloze č. 3 - Referenční příklady doplnění zeleně do městského prostředí.

Příklady řešení kvetoucích pásů:



5.5.2 Etapizace

Návrh etapizace realizace navržených opatření je uveden v tabulce č. T.2 v tabulkové části dokumentace a také znázorněn ve výkrese č. 6 Návrh etapizace a intenzitní třídy údržby zeleně.

V rámci dalších prací se navrhuje revize stavu FKJZ dle jejich stability:

- stabilní plochy (stabilita 1): 1 x za 5 let
- částečně stabilní plochy (stabilita 2): 1 x za 3 roky
- nestabilní plochy (stabilita 3): 1 x za 2 roky.

5.5.3 Údržba zeleně

STROMY

Staré stromy

Staré stromy je vhodné správnou péčí udržet co nejdéle na lokalitě. Po vyhodnocení provozní bezpečnosti dřeviny využít stabilizační zásahy – redukční řezy, instalace dynamických či statických vazeb – k prodloužení životnosti dřeviny. Takto ošetřené dřeviny pravidelně kontrolovat a stabilizační zásahy případně opakovat (např.

při postupné stabilizaci sekundární koruny) provádět kontrolu a výměny vazeb. Při vhodné péči se dřevina může dožít úctyhodného věku. Při nejasnostech je vhodné využívat přístrojové diagnostické metody či tahové zkoušky dřevin.

Je-li strom nutno pokácet, pak ponechat alespoň pařez, je-li to možné.

Řezy udržovací a zdravotní: jsou zaměřeny na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitálně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti, to vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního (akutní zajištění provozní bezpečnosti) a navíc dlouhodobě zlepšuje biomechanickou vitalitu stromu, tj. ovlivňuje jeho provozní bezpečnost v budoucnosti.

Řez je zaměřen na zdravotní stav dřeviny ve smyslu biomechanické vitality - tj. eliminaci a prevenci vzniku a možnosti selhání mechanických poškození, růstových defektů a defektů vzniklých působením patogenů.

Zdravotní řez obecně nemění velikost a architekturu koruny stromu a strom by po řezu měl vypadat v očích laika jako před zásahem. Po jeho provedení by však mělo dojít k nastartování procesů (byť v malých krocích) vedoucích například k oslabení jednoho z kodominantů, omezení vlivu tlakového větvení, dlouhodobé stabilizace defektní větve nebo symetrizace nevyvážené části koruny. Pokud však dřevina nemá zásadní problémy neměla by se na ní realizace tohoto řezu prakticky projevit.

Odstraňujeme-li v rámci zdravotního řezu malé množství živých větví, je optimální jeho provedení v době plné vegetace, tj. 2. polovina května až konec července - v závislosti na průběhu počasí. Pokud odstraňujeme větší množství živých větví, je vhodnější předjaří - podle počasí únor až 1. polovina dubna.

Stromy v uličních stromořadích (přes 8 let po výsadbě)

- zálivka roztokem hnojiv
- řez (dle potřeby)
- kácení (dle potřeby)
- dosadba uhynulých (dle potřeby, cca 5%)

Stromy s individuálními miskami (přes 8 let od výsadbě)

- nepravidelné práce
- zálivka v době přísušků nebo v případě potřeby
- dle potřeby řez, kácení,...

Nové výsadby

Výchovný řez: je nejdůležitějším zakládacím řezem, který se provádí v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště. Výchovný řez se provádí zpravidla do 10 - 15(20) let po výsadbě, přičemž plynule přechází do některého z technologických typů řezu udržovacích. Výchovný řez je nutné v prvních letech po výsadbě provádět poměrně často, nejlépe jednou za 2-3 roky. V případě starších exemplářů se jeho interval prodlužuje na 3 - 5 let.

Optimální dobou pro realizaci výchovného řezu stromů je zejména období předjarní a první polovina vegetačního období - tedy období více či méně od března do června. Počátek i konec, vlastní doba trvání tohoto období je silně vázána na podmínky konkrétního stanoviště (zejména na nadmořské výšce, mikoreliéfu prostředí, klimatických faktorech daného roku, zejména na průběhu zimního období vegetačního klidu a podobně).

Cíl výchovného řezu :

- dosáhnout charakteristického tvaru koruny ošetřovaného jedince,
- připravit optimální podmínky v koruně pro její rozvoj typický pro daný taxon,

- přizpůsobit velikost a tvar koruny funkčním požadavkům stanoviště (zejména úpravou podchodné či podjezdové výšky).

Kromě větví mechanicky poškozených, usychajících, případně i suchých je nutné odstranit či zakrátit zejména kodominantní a tlaková větvení, navzájem se křížící větve, větve nalomené či zlomené a visící v koruně, rostoucí v souběhu, do středu koruny, poškozené a napadené chorobami a škůdci a podobně.

Kromě řezu je třeba v prvních letech pravidelně kontrolovat a opravovat kotvení a ochranu kmene.

Stromy v uličních stromořadích (do 8 let od výsadby)

- okopávka , odplevelení
- hnojení
- zálivka
- řez
- výměna kůlů
- obnova úvazku
- ochrana kmenů
- obnova uhynulých (cca 10-20 %)

Stromy s individuálními miskami (do 8 let od výsadby)

- okopávka, odplevelení
- odpíchnutí okrajů
- hnojení
- zálivka
- řez
- výměna kůlů
- obnova úvazku
- ochrana kmenů
- obnova uhynulých (cca 10-20 %)

KEŘE

V prvních letech po výsadbě řez nebývá většinou nutný. Později po 3 až 5 letech začneme dělat průklest. Hlavní zásadou je, že při řezu nesmíme porušit přirozený tvar a charakter keře. Jestliže by se tak stalo, neřežeme raději vůbec.

Odstraňujeme suché větve, které zahušťují keře a postupně u země odstraňujeme přestálé větve. Ideální je odstranit pravidelně cca 1/3 starých větví. Okrasný keř je během roku postupně doplní novými výhony a ty se nám následující rok odmění krásnými květy.

Dle typu a stáří keřových výsadeb se provádí řez výchovný, udržovací nebo řez tvarovací, zmlazovací řez (v případě potřeby opakovat), průklest (prosvětlovací řez).

Dalšími pracovními operacemi v údržbě keřů je odplevelování, případné hnojení a zálivka, doplnění mulče v ploše

keřů, případné ošetření jedinců napadených škůdci a chorobami.

Keře ve skupinách (do 3 let od výsadby)

- okopávání
- odpíchnutí okrajů skupin
- hnojení
- zálivka (10 l / m²)
- obnova keřů (cca 10 %)

Keře ve skupinách (přes 3 roky od výsadby)

- odpíchnutí okrajů skupin
- průklest

Živé ploty tvarované

- okopávka
- odpíchnutí okrajů pásů
- řez dřevin
- hnojení
- zálivka
- obnova uhynulých dřevin (cca 10%)

Záhony růží

- jarní odhrnutí země
- jarní řez
- hnojení
- zálivka (10l/m²)
- okopávky, odplevelení
- odstranění odkvetlých květů
- odpíchnutí okrajů
- zimní nahrnutí země
- obnova záhonu (cca 15 %)

Keře soliterní (do 5 let po výsadbě)

- odkopávky, odplevelení
- odpíchnutí okrajů
- řez

- hnojení
- zálivka (10l/m²)
- obnova uhynulých keřů (cca 10 %)

Keře soliterní (nad 5 let po výsadbě)

- průklest
- zmlazení
- porytí

TRÁVNÍKY

Pro ještě vyšší biologickou hodnotu trávníků se doporučuje tzv. mozaikovitá seč, kdy část plochy zůstává neposečena. V případě mozaikovitě seče se doporučuje ponechat okraje neposečených ploch zvlněné (rovné okraje evokují nedodělanou práci). Plochy budou sekány tak, aby neposečená část byla pokaždé jinde - tím se zajistí dlouhodobě prosperující trávník, nepřerůstající v ruderální porost. První jarní seč bude odložena, až tráva povyroste - tím se podpoří kvetení bylin a omezí kvetení trav.

První odplevelovací seč je na 20 - 30 cm, další seče už na standardních 5 - 6 cm.

Seč by nikdy neměla probíhat při teplotách nad 25 stupňů, aby nedošlo ke spálení rostlin vysokými teplotami. Posečený materiál (seno) je třeba z louky odvážet.

Příklad mozaikovitě seče:



Trávníky

- jarní vyhrabání

- podzimní shrab listí
- válení
- hnojení
- sekání
- hrabání trávy
- provzdušnění
- prořezání
- zálivka (10l/m²)
- obnova (0 - 5 %)

Dle intenzitní třídy se pak trávníky liší počtem opakování jednotlivých operací.

LIKVIDACE KŘÍDLATKY

V řešeném území je velmi výrazným problémem šíření křídlatky. Její likvidace je důležitou součástí péče o veřejnou zeleň. Zejména se jedná o plochy kolem cyklostezky, podél vodních toků, železnice a v navážkách.

Prevencí je nevytvářet nové plochy navážek, případně tyto okamžitě cíleně ozeleňovat. Také je nutné pracovat na osvětě, aby lidé nelikvidovali biologický a stavební odpad ukládáním na břehy vodních toků.

Likvidaci doporučujeme provádět podle standardu AOKP ČR "Likvidace vybraných invazních druhů rostlin". Je třeba likvidovat porost na celé lokalitě, velmi opatrně manipulovat s biologickým materiálem a kontaminovanou zemínou.

Porost křídlatky ve FKJZ 99:



5.6 VYMEZENÍ PLOCH VHODNÝCH PRO OBNOVU

Plochy, které budou vyžadovat jakoukoli míru obnovy nebo rekonstrukce zeleně jsou graficky znázorněny ve výkrese č. 6. Jedná se o plochy, pro které byla navržena etapa realizace - viz tabulka č. T.2 v tabulkové části dokumentace a výkres č. 6.

Plochy zeleně, které vyžadují zásadní obnovu, jsou podrobně rozebrány v příloze č. 2 Karty FKJZ.

5.7 ZÁVĚR

Návrh systému sídelní zeleně v Brumově - Bylnici respektuje specifika jednotlivých místních částí, je v souladu s územním plánem města a v rozpracovanosti byl pravidelně konzultován s objednatelem. Při jeho zpracování byli osloveni místní znalci.

Koncepčním, citlivým a kvalifikovaným přístupem k řešení zeleně a péči o ni lze dosáhnout velmi výrazných změn, které markantně pozvednou estetickou kvalitu sídla, jeho mikroklima i biologickou hodnotu.

6 I DOKLADOVÁ ČÁST

Obsah:

Zápisy z pracovních setkání

Prezenční listiny

ZÁPIS Z 1. PRACOVNÍHO SETKÁNÍ
K AKCI ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ, K.Ú. BRUMOV, BYLNICE, SIDONIE,
SVATÝ ŠTĚPÁN

Datum: 27.3.2019

Účastníci: za zadavatele: Ing. Zuzana Kolínková
za zpracovatele: Ing. Pavla Lorenzová, Mgr. Kristýna Marvanová

Pracovní setkání se uskutečnilo v rámci přípravy Územní studie sídelní zeleně (dále jen ÚS), k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán.

Zpracovatel seznámil zadavatele s postupem prací na ÚS. Byl řešen způsob zapojení veřejnosti a orgánů státní správy a organizací města a další postup prací.

Bylo dohodnuto:

- 1) ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI proběhne pomocí dotazníku, který bude vložen do městského zpravodaje a také vyhotoven jako internetový dotazník.
- 2) Z organizací města budou k vyjádření potřeb a požadavků na veřejnou zeleň osloveny Služby města Brumov - Bylnice, OS za zdravé město, Komise ŽP města Brumov - Bylnice, odbor investic MěÚ Brumov - Bylnice.
- 3) Při následujícím pracovním setkání budou za přítomnosti starosty města řešeny místní názvy pro plochy zeleně
- 4) termín příštího pracovního setkání: 12.4.2019, 8.30 hod.

Z dohodnutého vyllynuly následující úkoly:

- 1) Ing. Kolínková dne 3.4. projedná s vedením města zapojení veřejnosti a organizací působících ve městě v oblasti ŽP.
- 2) Mgr. Marvanová připraví do 10.4. dotazník.
- 3) Ing. Kolínková zajistí propagaci dotazníku a zveřejnění ve zpravodaji města.

PREZENČNÍ LISTINA




k 1. pracovnímu setkání

Územní studie sídelní zeleně, k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán

DATUM: 27.3.2019

MÍSTO KONÁNÍ: MěÚ Brumov - Bylnice

PŘÍTOMNI:

jméno	podpis
Ing. Zuzana Kolínková	
Ing. Pavla Lorenzová	
Mgr. Kristýna Marvanová	

ZÁPIS Z 2. PRACOVNÍHO SETKÁNÍ

K AKCI ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ, K.Ú. BRUMOV, BYLNICE, SIDONIE,
SVATÝ ŠTĚPÁN**Datum:** 12.4.2019**Účastníci:** za zadavatele: Ing. Zuzana Kolínková, Kamil Macek, Bc. Antonín Strnad

za zpracovatele: Ing. Pavla Lorenzová, Mgr. Kristýna Marvanová

Pracovní setkání se uskutečnilo v rámci přípravy Územní studie sídelní zeleně (dále jen ÚS), k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán.

Zpracovatel seznámil zadavatele s postupem prací na ÚS.

Byl řešen již zpracovaný generel zeleně a jeho zapojení do studie.

Byly předány kontakty na zainteresované osoby.

Bylo dohodnuto:

1) Byly vytipovány lokality, které vidí vedení obce jako prioritní: sídliště Družba a Rozkvět, Výletišť ve Sv. Štěpánu, zastavení u cyklotrasy (směr Val. Klobouky a soutok Brumovky a Vlárý), průjezd po hlavní silnici Slovensko - Val. Klobouky, dětská hřiště, rybníky a pivovar pod hradem, okolí hradu, prostory kolem vzdělávacích zařízení a muzea.

2) Samoty a roztroušené usedlosti budou vypuštěny z řešeného území.

3) Případné návrhy na změny ÚP budou konzultovány s ing. Kozubíkem.

4) Návrhy v lokalitě u zdravotního střediska budou konzultovány s arch. Zámečnickem.

5) Místní názvy ploch zeleně budou konzultovány s p. Froňkem.

6) Termín příštího pracovního setkání: 22.5., 13.00.

7) Dále byl s ing. Kolínkovou dořešen a předán dotazník pro veřejnost - verze pro tisk. Internetová verze dotazníku bude dokončena do 23.4. a připravena ke zveřejnění.

Vyhotovil: Mgr. Kristýna Marvanová**Příloha:** prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA




ke 2. pracovnímu setkání

Územní studie sídelní zeleně,
k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán

DATUM: 12.4.2019

MÍSTO KONÁNÍ: MěÚ Brumov - Bylnice

PŘÍTOMNI:

jméno	podpis
Ing. Zuzana Kolínková	
Kamil Macek	
Ing. Pavla Lorenzová	
Mgr. Kristýna Marvanová	
Antonín Strnad	

**ZÁPIS ZE 3. PRACOVNÍHO SETKÁNÍ
K AKCI ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ, K.Ú. BRUMOV, BYLNICE, SIDONIE,
SVATÝ ŠTĚPÁN**

Datum: 22.5.2019

Účastníci: za zadavatele: Ing. Zuzana Kolínková, Kamil Macek, Bc. Antonín Strnad

za zpracovatele: Ing. Hedvika Psotová, Mgr. Kristýna Marvanová

Pracovní setkání se uskutečnilo v rámci přípravy Územní studie sídelní zeleně (dále jen ÚS), k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán.

Zpracovatel seznámil zadavatele s postupem prací na ÚS, zadavatelé byly předány některé příklady karet ploch a tabulka dosud zpracovaných FKJZ.

Zpracovatelé byly předány výstupy z dotazníku pro veřejnost, které měl k dispozici zadavatel.

Byly upřesněny záměry města v některých plochách.

Bylo dohodnuto:

- 1) Vyhodnocení dotazníků bude zpracováno do 10.6. tak, aby bylo možné je zveřejnit v městském zpravodaji.
- 2) Další hotové karty ploch a tabulky budou předem zaslány zadavateli k revizi.

Vyhotovil: Mgr. Kristýna Marvanová

Příloha: prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA






k 3. pracovnímu setkání

Územní studie sídelní zeleně, k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán

DATUM: 22.5.2019

MÍSTO KONÁNÍ: MěÚ Brumov - Bylnice

PŘÍTOMNI:

jméno	podpis
Ing. Zuzana Kolínková	
Kamil Macek	
Bc. Antonín Strnad	
Ing. Hedvika Psotová	
Mgr. Kristýna Marvanová	

ZÁPIS ZE 4. PRACOVNÍHO SETKÁNÍ

K AKCI ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ, K.Ú. BRUMOV, BYLNICE, SIDONIE,
SVATÝ ŠTĚPÁN**Datum:** 24.6.2019**Účastníci:** za zadavatele: Ing. Zuzana Kolínková, Kamil Macek, Bc. Antonín Strnad

za zpracovatele: Ing. Hedvika Psotová

Pracovní setkání se uskutečnilo v rámci projednání postupu prací na Územní studii sídelní zeleně (dále jen ÚS), k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán.

Zpracovatel předložil zadavateli k připomínkám návrhovou část ÚS -výkresová část výkres 1-6, vymezení FKJZ – tabulky a zpracované karty ploch.

Návrhy byly koordinovány s jinými připravovanými záměry města (průtah, parkování).

Byly zapracovány závěry a doporučení vzešlé z dotazníků.

Bylo dohodnuto:

Připomínky a podněty vznesené k návrhové části budou zapracovány.

Před dokončením ÚS bude svolán výrobní výbor.

Vyhotovil: Ing. Hedvika Psotová**Příloha:** prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA




ke 4. pracovnímu setkání

Územní studie sídelní zeleně,
k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán

DATUM:24.6.2019.....

MÍSTO KONÁNÍ: MěÚ Brumov - Bylnice

PŘÍTOMNI:

jméno	podpis
Ing. Zuzana Kolínková	
Kamil Macek	
Bc. Antonín Strnad	
Ing. Hedvika Psotová	

6 ZÁPIS Z 5. PRACOVNÍHO SETKÁNÍ**7 K AKCI ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ, K.Ú. BRUMOV, BYLNICE, SIDONIE, SVATÝ ŠTĚPÁN****Datum:** 24.6.2019**Účastníci:** za zadavatele: Ing. Zuzana Kolínková, Kamil Macek, Bc. Antonín Strnad

za zpracovatele: Ing. Hedvika Psotová

Pracovní setkání se uskutečnilo v rámci ukončení prací na Územní studii sídelní zeleně (dále jen ÚS), k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán.

Zpracovatel informoval zadavatele o zpracovaných připomínkách k návrhové části ÚS.

Zadavatel informoval zpracovatele o připravované studii "Brumov – Bylnice, sídliště Družba – koncepce parkování". Vzhledem k tomu, že studie je rozpracována ve variantách a také z časových důvodů není možno výstupy z této studie koordinovat s dokončovanou územní studií zeleně, bylo dohodnuto zpracovat do ÚS informaci o koncepci parkování. Pokud se tato dotkne vymezených FKJZ, bude dotčená plocha kompenzována rozšířením plochy zeleně na jiném místě nebo kompenzací v objemu a struktuře stávající zeleně.

Zpracovatel informoval, že podmínkou pro získání dotace je registrace ÚS. V tomto smyslu proběhlo jednání s územním plánem, aby byly včas provedeny potřebné kroky.

Bylo dohodnuto:

Studie bude předána objednateli v souladu s uzavřenou SOD.

Bylo dohodnuto, že zpracovatel připraví krátkou osvětovou tiskovou informaci o ÚS pro veřejnost.

Vyhotovil: Ing. Hedvika Psotová**Příloha:** prezenční listina**PREZENČNÍ LISTINA**




K 5. pracovnímu setkání

**Územní studie sídelní zeleně,
k.ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán**

DATUM: 24.7.2019

MÍSTO KONÁNÍ: MěÚ Brumov - Bylnice

PŘÍTOMNI:

jméno	podpis
Ing. Zuzana Kolínková	
Kamil Macek	
Bc. Antonín Strnad	
Ing. Hedvika Psotová	

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ

k. ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán

VÝKRESOVÁ ČÁST




2. VÝKRESOVÁ ČÁST


OBSAH:


1. Širší vztahy, 1 : 35 000
2. Rozbor současného stavu zeleně, 1 : 10 000
3. Problémový výkres, 1 : 10 000
4. Makrokompozice systému zeleně, 1 : 13 000
- 5.a - 5.f Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání
systému zeleně, 1 : 2 500 (6 mapových listů)
6. Návrh etapizace a intenzitní třídy údržby zeleně, 1 : 10 000

- řešené území
- hranice katastrálních území
- hranice biochor
- pozitivní dominanta
- památný strom
- pohledové horizonty
- ochranné pásmo pohledového horizontu
- EVL
- přírodní památka
- Přírodní rezervace

- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- nadregionální biocentrum
- nadregionální biokoridor - osová část
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor



Hlavní projektant:		Projektant:	ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová 		Mgr. Kristýna Marvanová 		
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ K. ú.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán OBSAH: Širší vztahy			FORMÁT:	A3
			DATUM:	7/2019
			ZAK. ČÍSLO:	22/2019
			ARCH. ČÍSLO:	903/2019
			MĚŘÍTKO:	1:35 000
			Č. VÝKRESU:	1




Legenda:

- řešené území
- hranice parcel

typ FKJZ

- OS - zeleň obytných souborů
- B - zeleň individuální obytné zástavby
- KO - zeleň komerce
- KZ - zeleň kulturních zařízení
- RZ - zeleň rekreační zástavby
- N - nehodnocená zeleň
- ŠK - zeleň školských zařízení
- ZZ - zeleň zdravotnických zařízení
- SA - zeleň sportovních areálů
- H - hřbitovy
- PU - parkové upravená plocha
- O - ostatní zeleň
- L - lesy
- KR - krajinná zeleň
- R - rekreační zeleň
- ST - stromofadé
- ZA - sady a zahrady
- Z - zemědělsky obhospodařovaná plocha
- D - zeleň dopravních staveb
- V - doprovodná zeleň vodotečí

Hlavní projektant:	Projektant:	ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová	Mgr. Kristýna Marvanová	FORMAT:	A0
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ		DATUM:	7/2019
K. ú.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán		ZAK. ČÍSLO:	22/2019
OBSAH: Rozbor současného stavu zeleně		ARCH. ČÍSLO:	903/2019
		MĚŘÍTKO:	1:10 000
		Č. VÝKRESU:	2



Legenda:

řešené území

hranice parcel


stabilita FKJZ

stabilní

částečně stabilní

nestabilní

Hlavní projektant:	Projektant:	ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová <i>Lorenzová</i>	Mgr. Kristýna Marvanová <i>Marvanová</i>	FORMÁT:	A0
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ K. ú.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán OBSAH: Problémový výkres		DATUM:	7/2019
		ZAK. ČÍSLO:	22/2019
		ARCH. ČÍSLO:	903/2019
		MĚŘITKO:	1:10 000
		Č. VÝKRESU:	3



Hlavní projektant:	Projektant:	ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová	Mgr. Kristýna Marvanová	FORMÁT:	A1
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENE		DATUM:	7/2019
K.č.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán		ZAK. ČÍSLO:	22/2019
OBSAH: Makrokompozice systému zeleně		ARCH. ČÍSLO:	903/2019
		MĚŘÍTKO:	1:13 000
		Č. VÝKRESU:	4

Legenda:

řešené území

hranice parcel

pozemky ve vlastnictví města

FKJZ

KR - krajinná zeleň

L - lesy

PU - parkově upravené plochy

ST

R - rekreační zeleň

OS - zeleň obytných souborů

H - hřbitovy

V - doprovodná zeleň vodotečí

ŠK - zeleň školských zařízení

KZ - zeleň kulturních zařízení

SA - zeleň sportovních areálů

ZZ - zeleň zdravotnických zařízení

D - zeleň dopravních staveb

O - ostatní

KO - zeleň komerce

Hlavní projektant:		Projektant:		ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová		Mgr. Kristýna Marvanová			
AKCE:		ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ		FORMAT:	A0
K. ú.:		Brumov, Bylnice, Sidonie, Svätý Štěpán		DATUM:	7/2019
OBSAH:		Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně		ZAK. ČÍSLO:	22/2019
				ARCH. ČÍSLO:	903/2019
				MĚŘÍTKO:	1:2 500
				Č. VÝKRESU:	5a

Legenda:

řešené území

hranice parcel

pozemky ve vlastnictví města

FKJZ

KR - krajinná zeleň

L - lesy

PU - parkové upravené plochy

ST

R - rekreační zeleň

OS - zeleň obytných souborů

H - hřbitovy

V - doprovodná zeleň vodotečí

ŠK - zeleň školských zařízení

KZ - zeleň kulturních zařízení

SA - zeleň sportovních areálů


ZZ - zeleň zdravotnických zařízení

D - zeleň dopravních staveb

O - ostatní

KO - zeleň komerce

Hlavní projektant: Ing. Pavla Lorenzová <i>Lorenzová</i>		Projektant: Mgr. Kristýna Marvanová <i>Marvanová</i>		ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ		K. ú.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán		FORMÁT:	A0
OBSAH: Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně				DATUM:	7/2019
				ZAK. ČÍSLO:	22/2019
				ARCH. ČÍSLO:	903/2019
				MĚŘÍTKO:	1:2 500
				Č. VÝKRESU:	5b



Legenda:

- řešené území
- hranice parcel
- pozemky ve vlastnictví města

FKJZ

- KR - krajinná zeleň
- L - lesy
- PU - parkově upravené plochy
- ST
- R - rekreační zeleň
- OS - zeleň obytných souborů
- H - hřbitovy
- V - doprovodná zeleň vodotečí
- ŠK - zeleň školských zařízení
- KZ - zeleň kulturních zařízení
- SA - zeleň sportovních areálů
- ZZ - zeleň zdravotnických zařízení
- D - zeleň dopravních staveb
- O - ostatní
- KO - zeleň komerce

Hlavní projektant:	Projektant:	ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovcích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová	Mgr. Kristýna Marvanová		
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ		FORMÁT:	A1
		DATUM:	7/2019
		ZAK. ČÍSLO:	22/2019
		ARCH. ČÍSLO:	903/2019
		MĚŘÍTKO:	1:2 500
K. ú.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán		Č. VÝKRESU:	5c
OBSAH: Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně			

Legenda:

řešené území

hranice parcel

pozemky ve vlastnictví města

FKJZ

KR - krajinná zeleň

L - lesy

PU - parkově upravené plochy

ST

R - rekreační zeleň

OS - zeleň obytných souborů

H - hřbitovy

V - doprovodná zeleň vodotečí

ŠK - zeleň školských zařízení

KZ - zeleň kulturních zařízení


SA - zeleň sportovních areálů

ZZ - zeleň zdravotnických zařízení


D - zeleň dopravních staveb

O - ostatní


KO - zeleň komerce



Hlavní projektant:		Projektant:		ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová 		Mgr. Kristýna Marvanová 			
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ				FORMÁT:	A1
K. ú.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán				DATUM:	7/2019
OBSAH: Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně				ZAK. ČÍSLO:	22/2019
				ARCH. ČÍSLO:	903/2019
				MĚŘÍTKO:	1:2 500
				Č. VÝKRESU:	5d



Hlavní projektant:		Projektant:		ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otákově Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová 		Mgr. Kristýna Marvanová 			
AKCE:	ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ			FORMAT:	A0
K. ú.:	Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán			DATUM:	7/2019
OBSAH:	Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně			ZAK. ČÍSLO:	22/2019
				ARCH. ČÍSLO:	903/2019
				MĚŘITKO:	1:2 500
				Č. VYKRESU:	5e




Legenda:

- řešené území
- hranice parcel
- pozemky ve vlastnictví města

FKJZ

- KR - krajinná zeleň
- L - lesy
- PU - parkově upravené plochy
- ST
- R - rekreační zeleň
- OS - zeleň obytných souborů
- H - hřbitovy
- V - doprovodná zeleň vodotečí
- ŠK - zeleň školských zařízení
- KZ - zeleň kulturních zařízení
- SA - zeleň sportovních areálů
- ZZ - zeleň zdravotnických zařízení
- D - zeleň dopravních staveb
- O - ostatní
- KO - zeleň komerce

Hlavní projektant:	Projektant:	ARVITA P spol. s r.o.	
Ing. Pavla Lorenzová	Mgr. Kristýna Marvanová	se sídlem v Otrokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ K. ú.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán OBSAH: Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně		FORMÁT:	A3
		DATUM:	7/2019
		ZAK. ČÍSLO:	22/2019
		ARCH. ČÍSLO:	903/2019
		MĚŘÍTKO:	1:2 500
		Č. VÝKRESU:	5f



Legenda:

řešené území

hranice parcel

intenzitní třída údržby

I.

II.

III.

etapa realizace

1.

2.

3.

Hlavní projektant:	Projektant:	ARVITA P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích Příčná 1541 IČO: 60 70 67 08	
Ing. Pavla Lorenzová	Mgr. Kristýna Marvanová	FORMÁT:	A0
AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE SIDELNÍ ZELENĚ		DATA:	7/2019
K. ú.: Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán		ZAK. ČÍSLO:	22/2019
OBSAH: Návrh etapizace a intenzitní třídy údržby zeleně		ARCH. ČÍSLO:	903/2019
		MĚŘÍTKO:	1:10 000
		Č. VÝKRESU:	6

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ

k. ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán

TABULKOVÁ ČÁST



Tabulka č. T.1

TABULKA HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ZELENĚ

OBSAH:

T.1 Tabulka hodnocení současného stavu zeleně

T.2 Tabulka navržených doporučení, stanovení tříd údržby a etapizace

A I T.1 LEGENDA K TABULCE HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ZELENĚ

B/ FKJZ	D	Zeleň dopravních staveb
	H	Hřbitovy
	KO	Zeleň komerce
	KR	Krajinná zeleň
	KZ	Zeleň kulturních zařízení
	L	Lesy
	O	Ostatní
	OS	Zeleň obytných souborů
	PU	Parkově upravené plochy
	R	Rekreační zeleň
	SA	Zeleň sportovních areálů
	ST	Stromořadí v zástavbě
	ŠK	Zeleň školských zařízení
	V	Doprovodná zeleň vodotečí
	ZZ	Zeleň zdravotnických zařízení
Zařazení dle ÚP	BH	Plochy hromadného bydlení
	BI	Plochy individuálního bydlení
	DS	Plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
	DZ	Plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava
	K	Plochy krajinné zeleně
	L	Plochy lesní
	OH	Plochy občanského vybavení - plochy veřejného pohřebiště
	OK	Plochy občanského vybavení - komerční zařízení
	OS	Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport
	OV	Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost
	OX	Plochy občanského vybavení specifických forem
	P	Plochy přírodní
	P*	Plochy veřejných prostranství
	RH	Plochy hromadné rekreace
	RI	Plochy rodinné rekreace
	RX	Plochy rekreace specifických forem
	RZ	Plochy individuální rekreace
	SO	Plochy smíšené obytné
	SO.3	Plochy smíšené obytné vesnické
	T*	Plochy technické infrastruktury
	WT	Plochy vodní a toky
	Z	Plochy zemědělské
	Z*	Plochy sídelní zeleně
D/ Přístupnost	S	Soukromá
	P	Poloveřejná
	V	Veřejná
E/ Vlastnictví	o	Plocha ve vlastnictví obce
	ČR	Plocha ve vlastnictví státu
	SR	Plocha ve vlastnictví Slovenské republiky
	Z	Plocha ve vlastnictví Zlínského kraje
	S	Plocha v soukromém vlastnictví

F/ Provozní řešení a vybavení	1	Vyhovující
	2	Téměř vyhovující
	3	S nedostatky
	4	S velkými nedostatky
	5	Nevyhovující
G/ Struktura vegetačních prvků		
G1/ prostorová	1	Výborná
	2	Vhodná
	3	Průměrná
	4	Nevhodná
	5	Zcela nevhodná
G2/ druhová	1	Výborná
	2	Vhodná
	3	Průměrná
	4	Nevhodná
	5	Zcela nevhodná
G3/ věková	1	Výborná
	2	Vhodná
	3	Průměrná
	4	Nevhodná
	5	Zcela nevhodná
H/ Kvalita porostů	1	Výborná
	2	Vysoká
	3	Průměrná
	4	Nízká
	5	Nevyhovující
I/ Biologická hodnota	1	Vysoká
	3	Průměrná
	5	Nízká
J/ Kvalita udržovací péče	1	Výborná
	2	Vysoká
	3	Průměrná
	4	Nízká
	5	Nevyhovující
K/ Stromořadí		
K1/ počet stran stromořadí	J	Jednostranné stromořadí
	O	Oboustranné stromořadí
K2/ Úplnost stromořadí	1	Výborná
	2	Vysoká
	3	Nízká
	4	Nevyhovující
I/ Celková stabilita plochy	1	Stabilní
	2	Částečně stabilní
	3	Nestabilní
Další použité zkratky	BP	Břehový porost
	TP	travní porost
	ŽST	železniční stanice

B I T.1 TABULKA HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ZELENĚ

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromoř adí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
1A	OS	Sídliště Družba	BH/DS/OV/P*	Brumov	23797	V	O	4	2	3	2	2	3	2	-	-	2	Plocha sídliště s bytovými domy, součástí je dětské hřiště, travnaté plochy, parkoviště. Travní porosty - údržba odpovídá charakteru plochy. Stromy - převažují původní druhy v dobrém zdravotním stavu, místy příliš hustě rostoucí jehličnany (některé silně nakloněné), stromy mají vysoko založené koruny - u stromů nerostoucích u silnic je to zbytečné. Místy dosadba stromů. Chybějící stromy zejména kolem parkovišť a dětského hřiště. Keře - pouze okrasné a jehličnaté keře. Okrasné prvky - předzahrádky jednotlivých domů mají různý charakter. Mobiliář - nedostatek laviček a posezení v plochách zeleně. Herní prvky jsou koncentrovány na jediné místo. Celkově je většina sídliště zelená, vyvolává pocit bydlení v zeleni, avšak okolí některých, nejspíš novějších, domů je téměř bez dřevinné vegetace a charakterově se tak značně odlišuje. Hospodaření s vodou - svody povrchové vody přímo do kanalizace (nehospodaárné zacházení s vodou + zvyšování stavů vody při přívalových deštích).
1B	OS		BH		1245	V	O	5	5	5	5	5	5	2	-	-	3	Poměrně rozsáhlá plocha intenzivně udržovaného travního porostu s velkým potenciálem pozitivně ovlivnit mikroklima lokality.
1C	OS		OK, BH, OV		1067	V	O	3	3	4	4	3	3	3	-	-	2	V ploše se nachází několik vzrostlých stromů a nevhodně zahušťující dosadba. Travní porost odpovídá charakteru plochy.
2	O	Okolí sportoviště Družba	OS/OV	Brumov	1539	V	O	2	4	2	3	3	3	4	-	-	2	Plocha za tenisovými kurty podél vodního toku má charakter krajinné zeleně. Z jižní části se pak jedná o intenzivně udržovaný travní porost bez dřevin. Skládka použité antuky porůstá ruderalem a představuje riziko z hlediska šíření křídlatky. Zaústění svodu povrchové vody do kanalizace.
3	PU	Parkoviště Družba	DS/T*	Brumov	3432	V	O	1	2	2	3	2	1	1	-	-	1	Prostor plánovaného parkovacího domu. Aktuálně jsou zde okrasné ovocné stromy, izolační zeleň tvořená vzrostlými stromy téměř bez keřového podrostu, malý sad ovocných stromů. Travní porost je intenzivně udržovaný. Příkop pro svod povrchové vody.
4	PU	Naproti sběrného dvora	Z, T*, OS	Brumov	1934	V	O	1	4	4	4	5	5	2	-	-	3	Přístup k cyklostezce a lesoparku. Extenzivně udržovaný travní porost na navážce. Cykloodpočívadlo a veřejné WC.
5	SA	Atletický ovál Družba	OS	Brumov	7200	P	O	3	2	5	5	2	5	1	-	-	2	Plocha sportoviště. Zeleň je tvořena pouze travními porosty. Místy prostor pro doplnění dřevinné vegetace.
6	OS	Bytové domy ulice Školní	BH	Brumov	6740	S	S/O	3	3	4	3	3	3	2	-	-	2	Zeleň soukromého charakteru. Travní porosty s různou intenzitou údržby, většinou však velmi intenzivní. Nedostatek vzrostlých stromů před domy (pouze okrasné jehličnany, tvarované stromy / keře).
7	O	Garáže vepřín	DS	Brumov	4387	V	O/ČR	2	5	3	4	4	5	2	-	-	3	Prostor kolem garáží. Udržovaný travní porost, výjimečně doplněný dřevinami.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		L/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
8	ŠK	MŠ Družba	OV	Brumov	5431	S	O	3	5	4	3	4	3	1	-	-	2	Areál MŠ a okolí. V samotném areálu dominují travní porosty doplněné několika kusy listnatých stromů. Hlavním prvkem zeleně je zde živý plot cypřišků a zeravů, které nejsou geograficky původní. Dominantní zeleň tvoří vzrostlé stromy na hranici areálu. Okolí školky je osazeno okrasnými jehličnany a opět živými ploty cypřišků a zeravů.
9	OS	Malometrážní bytový dům	BH/DS	Brumov	2326	V	O	4	5	5	5	5	5	2	-	-	3	Plocha kolem bytového domu je tvořena travními porosty s několika kusy okrasných jehličnanů. Po straně budovy dětské hřiště se zastaralými herními prvky.
10	D	Ulice 1. května	DS, P*, Z*	Brumov, Bylnice	5882	V	O, ČR	4	4	4	5	3	3	2	-	-	3	Plocha je tvořena uliční zelení kolem hlavního průtahu městem. Z velké části situována na velmi prudkém svahu se silnicí či se zpevněnou pěšinou v horní části. Svahy porostlé pestrým, kvetoucím, esteticky cenným extenzivně udržovaným travním porostem. Kácení stromů v minulosti bez funkční dosadby, která by pomáhala držet svah. Dřeviny - jehličnany, starší ovocné stromy, náletové a okrasné keře po radikálním řezu. Část plochy má charakter soukromých předzahrádek s různou mírou údržby.
11	KO	Penny a okolí	OK	Brumov	4801	V	S, O	3	5	5	5	5	3	3	-	-	3	Travní porost v ploše pro budoucí zástavbu, nízká intenzita údržby. Extenzivně udržovaný travní porost s minimem dřevin. Dále zeleň kolem komerčních objektů - extenzivně udržovaný travní porost s minimem dřevin, místy až ruderalního charakteru. Při cukrárně nově založený okrasný porost dřevin a trvalek.
12	PU	U Krystalu	P*, BH, OK	Brumov	3487	V	O, ČR	3	3	3	3	3	3	2	-	-	2	Zeleň v prostoru před kulturním domem a v přilehlých plochách, zaužívaná pěšina k autobusové zastávce. Absence koncepčních úprav, kácení bez náhradních výsadeb. Široký chodník ve zhoršeném stavu. Dřeviny - vzrostlé stromy a tvarované keře. Mezi stromy převažují jehličnany.
13	OS	Bytový dům 1190 a okolí	BH, P*	Brumov	13915	V, S	O, S	2	2	3	4	3	3	1	-	-	2	Plocha kolem bytového domu 1190 a protilehlých bytových domů v ulici Družba. Bezprostřední okolí BD 1190 je tvořeno travními porosty doplněnými převážně tvarovanými okrasnými keři a vzrostlými stromy. Rozsáhlejší travní porost před BD 1190 je udržovaný, dlouhodobě určený k zástavbě. Bytový dům podél ulice Družba je z přední strany doplněn stromořadím stromů ošetřovaných zdravotním řezem. Zahrádky za domem mají soukromý charakter a jsou téměř bez dřevinné vegetace.
14	O	Plocha bývalého lunaparku	BH	Brumov	7978	V	O/S	2	3	3	3	3	3	3	-	-	2	Plocha plánované zástavby. Udržovaný travní porost. Kontejnery na tříděný odpad
15	PU	Jiřího Středovského	P*, BI	Brumov	960	V	O	2	3	2	1	3	3	2	-	-	2	Plocha uliční zeleně tvořená travním porostem a soukromými výsadbami v okolí rodinných domů. Kontejnery na tříděný odpad, chodníky ve zhoršeném stavu. Travní porosty extenzivně udržované. Okrasné jehličnany.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
16	SA	Fotbalový stadion	OS	Brumov	23620	V	O, S	2	3	3	3	3	3	2	-	-	2	Plocha areálu fotbalového hřiště Brumov a okolí. V areálu je zeleň mimo travní porost zastoupena jehličnany s izolační funkcí. Mimo oplocený areál jsou kolem ohniště vysazeny okrasné keře.
17	ZZ	U zdravotního střediska	OV	Brumov	2156	V	O	3	4	5	4	4	3	2	-	-	3	Plocha v areálu zdravotního střediska. Před budovou intenzivně udržovaný travní porost se vzrostlými jehličnany. Uvnitř areálu travní porost se vzrostlými okrasnými jehličnany.
18	ŠK	ZŠ	OV	Brumov	18547	S, V	O	2	3	3	3	2	5	1	-	-	2	Areál základní školy a přilehlé veřejně přístupné plochy před budovou ZŠ. Areál dobře udržován, několik stromů, zeleň tvořena převážně travními porosty. Před budovou - okrasné výsadby s nízkými jehličnany, které zastíňují trvalky. Před vstupem do budovy - jehličnany a okrasné záhony, nádoby. Hospodaření s vodou - povrchová voda i voda ze střechy svedena přímo do kanalizace.
19	D, PU	Svárov	Z*, P*, DS	Brumov, Bylnice	4928	V	O, ČR	2	2	1	1	2	3	1	-	-	1	Uliční zeleň kolem hlavního průtahu městem na pomezí k.ú. Brumov a Bylnice. Travní porosty většinou extenzivně udržované (drobné plochy intenzivněji). Dřeviny - ovocné, listnaté i jehličnaté stromy. Nová okrasná výsadba ve svahu nad základní školou se stromy kolem parkoviště.
20	KR, D	Parkoviště u koupaliště	Z*, P*, DS	Brumov, Bylnice	4158	V	O, S	2	3	3	3	2	3	1	-	-	2	Travní porost kolem parkoviště ve svahu k cyklostezce. TP je extenzivně udržován.
21	PU, O	Říky	Z*, P*	Bylnice	6166	V	O	1	2	1	2	3	3	3	O	2	1	Uliční zeleň a zeleň v prolukách mezi řadovými domy. Předzahrádky řadových domů (částečně na obecních pozemcích) mají různorodý charakter, což je kompenzováno snahou o jednotnou uliční zeleň. Mezi chodníkem a silnicí je travní porost (různě kvalitní) nebo nízké kvetoucí keře a stromořadí nízkokorunných stromů. V prolukách mezi domy převládá travní porost, místy makadam, okrasné nebo ovocné dřeviny. Plocha travního porostu určená k zástavbě řadovými domy. Místy nevhodný řez stromů.
22	OS	Hřiště Říky	P*, Z*	Bylnice	2154	V	O, ČR	2	3	2	1	2	1	1	-	-	1	Travní porost s dětským hřištěm a vzrostlou zelení na okraji. Ve východní části plochy jsou vhodně odstíněné kontejnery na tříděný odpad. Vhodně udržovaný travní porost slouží částečně k parkování. Druhově i věkově pestrý porost dřevin.
23	SA	Koupaliště	OS, K	Bylnice	8209	P	O	2	3	1	2	1	5	1	-	-	1	Intenzivně udržovaný travní porost s několika kusy mladých stromů. Charakter zeleně odpovídá způsobu využití plochy.
24	Z/SA/KR	Sjezdovka	OS, T*, K	Bylnice	31297	V	O, S, ČR	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Část plochy je tvořena krajinnou zelení - druhově i věkově pestrým porostem podél řeky Brumovky. Další část je tvořena zemědělsky obhospodařovanou loukou a zbytek sady ovocných dřevin (starý i nově založený). Plocha v této kombinaci působí harmonicky. V zimním období je využívána jako sjezdovka s dočasně umístěným dětským vlekem.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
25	PU	Multifunkční dům Bylnice	SO	Bylnice	3087	V	O	1	2	3	2	3	3	2	-	-	2	Plochy zeleně kolem objektu mají různorodý charakter. Izolační jehličnany u hlavní silnice. Ovocné stromy různě kolem budovy. Okrasné keře a nová výsadba stromů před vstupem do objektu. Několik vzrostlých jehličnatých a listnatých stromů zejména před objektem. Travní porosty jsou intenzivně udržované.
26	D	Ulice Široká	P*, DS	Bylnice	2844	V	ČR, O	2	3	3	3	3	5	2	J	1	2	Zeleň kolem silničního průtahu Bylnicí. Intenzivně udržované travní porosty často ve špatném stavu. Soukromě realizované předzahrádky s dominujícími okrasnými jehličnany. Na jihovýchodní straně ve směru k Brumovu realizována jednodruhová výsadba okrasných stromů s podsadbou nízkých kvetoucích keřů, která citlivě doplňuje předzahrádky. V okolí zvonice zapojený záhon trvalek a půdokryvných keřů.
27	D	Ulice Chaloupky	Z*	Bylnice	1125	V	O	2	3	2	2	2	3	2	-	-	2	Na východě - plocha v příkrém svahu, místy udržovaná místními obyvateli. Travní porost je extenzivně udržovaný. V západní části intenzivně udržovaný travní porost s 1 ks listnatého stromu a nízkými okrasnými keři kolem parkovacích míst a několika okrasnými jehličnany kolem silnice.
28	PU/KR	Hrbáč	Z, P*	Brumov, Bylnice	8445	V	O, S	3	3	3	2	3	3	2	-	-	2	FKJZ je tvořena porosty charakteru krajinné zeleně a upravených ploch v lokalitě Hrbáč. Segment s charakterem krajinné zeleně je tvořen smíšeným porostem dřevin doplněným výsadbami okrasných (tvarovaných) keřů. Další segmenty jsou tvořeny travními porosty s umístěním kontejnerů na třídění. V jednom segmentu je místními obyvateli vysazena zeleň.
29	PU	Slunečná	BI, P*, OS, Z*	Brumov, Bylnice	5611	V	O	2	4	3	3	2	5	1	J	1	2	Velmi exponovaná lokalita, nová zástavba ještě není doplněna funkční zelení zahrad, dochází k přehřívání ploch. Realizovaná veřejná zeleň není vzhledem k poloze lokality dostatečná. Místy soukromá iniciativa ve výsadbě stromů. Travní porosty - velmi intenzivně udržované i v místech, kde to není nezbytně nutné. Zeleň také chybí v místě nově budovaného hřiště.
30	R	Brumovský hrbáč	K, WT, DS, T*	Brumov	2626	V	ČR, S, O	2	1	1	1	2	1	2	-	-	1	Plocha charakteru krajinné zeleně s hřištěm a drobným mobiliářem. Travní porost intenzivně udržovaný - intenzita neodpovídá charakteru plochy.
31	D	Mýto - Zahrádky	Z*	Bylnice	1165	V	O	3	5	5	5	5	5	2	-	-	3	Prostor před železničním viaduktem u hl. dopravního tahu na Slovensko. Zbytky dřívějšího porostu dřevin. Aktuálně bez vzrostlých stromů, absence nové výsadby. Několik obrážejících keřů.
32	PU	DDM	OV, P*	Bylnice	559	V	O	3	3	3	3	3	5	2	-	-	2	Prostory v blízkosti DDM Bylnice. Pouze intenzivně udržované travní porosty bez dřevinné vegetace, trávník místy sešlapaný.
33	KZ	U hasičské zbrojnice Bylnice	OV, SO	Bylnice	1747	P	O, ČR	1	1	2	1	1	3	1	-	-	1	Prostory kolem hasičské zbrojnice. Uvnitř areálu intenzivně udržovaný travní porost s okrasnými listnáči a novou výsadbou ovocných stromů. Okrasný koutek s jehličnany. Nevhodný živý plot cypřišků a zeravů. Před objektem kolem chodníku je TP ve špatném stavu.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		L/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
34	PU	Záhumení	P*	Bylnice	1638	V	O	4	3	5	5	3	5	2	-	-	3	Plochy uliční zeleně. Pouze intenzivně udržovaný travní porost s absencí dřevin. Zeleň místy realizována formou předzahrádek s okrasnými jehličnany a nízkými keři bez významnějšího vlivu na mikroklima v ulici.
35	D	U cyklostezky Bylnice	K	Bylnice	2524	V	O, ČR	2	3	3	3	3	5	2	-	-	2	TP na náspu cyklostezky. Absence dřevin. Místy nálet křídlatky. Místy kolem cyklostezky stromořadí.
36	PU	Lůčky	P*, BI	Bylnice	6563	V	O, S	3	4	3	4	4	3	3	-	-	3	Uliční zeleň v zástavbě rodinných domů. Zeleň celkově bez aktuální koncepce, částečně realizovaná obyvateli přilehlých domů. Místy staré ovocné stromy, místy zbytky starších okrasných stromů. Travní porost slouží často k parkování.
37	V	Svod "krajinné" vody Vlárská	BI	Bylnice	152	V	O	2	3	3	3	3	3	1	-	-	2	Svod vody z krajiny do stoky u ŽST a dále do Vláry. Úzké opevněné koryto pro zachycení vody po dešti nebo z tajícího sněhu, bez dřevinné vegetace.
38	V	Brumovka	WT, K, L, Z*, DS	Brumov, Bylnice	74364	V	ČR, O, S	1	2	2	2	3	1	3	-	-	1	Brumovka tvoří hlavní osu zeleně v Brumově a Bylnici. Podél řeky vede cyklostezka a úzká nezpevněná pěšina. Břehový porost je různorodý, místy tvořen přirozeným náletem dřevin, místy vysazenými dřevinami. Místy v břehovém porostu dominuje jasan ztepilý v různém zdravotním stavu (místy odumírající). Břehy Brumovky jsou často využívány k ukládání stavebního odpadu a bioodpadu. Navážky stavebního odpadu jsou porostlé křídlatkou. Bioodpad vytváří nánosy, které jsou při vyšších stavech vody splavovány.
39	V	Bukovský potok	WT, K, Z*	Svatý Štěpán	7950	V	ČR, O, S	2	3	3	2	2	1	1	-	-	1	BP je místy tvořen přirozeným náletem dřevin, místy ovocnými stromy, místy stříhané keře. Celkově zde v rámci sídla není prostor pro vytvoření kvalitnějšího BP.
40	KR	U holubářů	K	Bylnice	2125	V	O, S	2	3	2	2	2	3	3	-	-	2	Zeleň v okolí objektu svazu holubářů. Částečně na navážce, podloží s nadbytkem živin - TP rumištního charakteru. Stromy a keře kromě jasanů v dobrém zdravotním stavu. Přehoustlá výsadba jehličnanů. Celkově plocha bez koncepce. Mezi cyklostezkou a Brumovkou ovocné stromy a udržovaný travní porost.
41A		Ulice Vlárská	P*, DS	Bylnice	3382	V	ČR, O	3	4	2	3	3	5	2	-	-	2	Plochy kolem vytiženého dopravního tahu na Slovensko. Travnaté pásy - různě udržovaný travní porost, místy druhově bohatý. Keřové lemy - částečně zastříhávané keře, druhově pestré výsadby. Stromy - chybí celková koncepce výsadeb stromů v ploše, místy jehličnany, starší stromy, výjimečně nová výsadba. Úzké travní pásy mezi chodníkem a silnicí - druhově chudý, neprosperující trávník.
41B			Z		2791	V	O, S	1	4	1	1	2	3	2	-	-	1	Zemědělsky využívaný travní porost. V severní části plochy navážka a převážně náletovými dřevinami - ohrožena náletem křídlatky.
41C			Z*, P*, DS		250	V	ČR, O	1	1	4	3	3	5	4	-	-	2	Okolí autobusové zastávky Vlárská - zastávka se nachází téměř v krajině - zeleň není odpovídající. Jehličnany a keře v dobrém zdravotním stavu.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		L/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
42	R	Đábelský ostrov	OS, P*	Bylnice	2362	V	O, ČR	5	5	5	5	5	5	3	-	-	3	Částečně uliční zeleň realizovaná místními obyvateli. Hlavní část plochy tvořena hřištěm se zastaralými herními prvky a asfaltovou plochou. Zcela bez dřevinné vegetace. Travní porost udržovaný extenzivně. Mobiliář ve špatném stavu a nedostatečný.
43	SA	Fotbalové hřiště Bylnice	OS, OV	Bylnice	18425	V	S, ČR, O	2	2	1	2	2	3	1	-	-	1	Prostory fotbalového hřiště a zázemí. Intenzivně udržovaný travní porost je doplněn vzrostlou zelení v jižní části plochy. Neprosperující okrasná zeleň v malé plošce uvnitř areálu s množstvím odpadků.
44	SA	U tenisových kurtů Bylnice	OS, P	Bylnice	3837	V	O, ČR, S	3	3	3	4	3	3	2	-	-	2	Prostor víceúčelového hřiště, plochy pro konání akcí a dětské hřiště. Zeleň se koncentruje na plochu dětského hřiště, jinak je tvořena převážně travními porosty. Důležitým faktorem je hluk z blízké silnice. Posezení kolem ohniště ve špatném stavu. Chátrající betonová zídka pod víceúčelovým hřištěm. Dětské hřiště - místy příliš hustý zápoj vzrostlých stromů, bariéra kolem silnice z jehličnanů a nízkých okrasných keřů. Absence podsadeb.
45	PU	Kypa	Z*, DS	Bylnice	1506	V	O, ČR, S	3	5	5	5	4	5	3	-	-	3	Plocha před areálem Služeb města. Formuje dojem při vstupu do města. Travní porosty - různá intenzita údržby, nebezpečí rozšíření křídlatky. Křídlatka v travních porostech kolem plotu areálu a v deponii stavebního odpadu. Ploše před areálem dominují kontejnery na odpad.
46	R	Zahrady - nábřeží Brumovky	K	Bylnice	3033	V	O, ČR	1	3	4	4	3	3	2	-	-	2	Plocha v blízkosti cyklostezky je tvořena extenzivně udržovaným travním porostem. Součástí je cyklopoint s drobným mobiliářem. Podél cyklostezky jsou pařezy po pokáceném stromořadí. Plocha je součástí biokoridoru. Deponie stavebního materiálu v severní části plochy.
47A	O	U čističky Bylnice	DS	Bylnice	61	V	ČR	4	3	3	3	3	5	3	-	-	2	Devastovaný travní porost, degradace svrchní vrstvy půdy pojezdy vozidel.
47B	R		DS		306	V	ČR	1	2	2	2	2	3	1	-	-	1	Posezení na soutoku Brumovky a Vlárý - piknikový stůl a odpadkový koš. Udržovaný travní porost. Silný zápach z přilehlé ČOV.
47C			DS		273	V	O	2	2	2	2	2	3	1	-	-	1	Udržovaný travní porost v sousedství cyklostezky.
47D	KR		P		10117	V	S	5	5	3	5	5	3	5	-	-	3	Lesní pozemek, ÚSES. Plocha z větší části aktuálně zavážena navážkou zeminy a stavební suti. Zeleň z velké části zlikvidována - zůstává jen několik poničených vzrostlých stromů s poškozenými kmeny a zasypanou bází. Navážky ohroženy náletem křídlatky. Část plochy ještě nezavezena - kvalitní krajinná zeleň s druhově i věkově pestrým porostem dřevin.
48	PU	ŽST Bylnice	DZ, DS, K, P*	Bylnice	2144	V	O, ČR	2	3	4	3	4	3	3	-	-	2	Část plochy kolem stoky vedoucí k Vláře - náletové dřeviny, dominuje však křídlatka, částečně výsadba ovocných stromů s udržovaným travním porostem. Lípy v prostorách ŽST - staré dřeviny v dobrém zdravotním stavu, jen místy proschlé větve. Lípy na příjezdu k ŽST v horším stavu, vhodně ošetřené, biologicky hodnotné.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		L/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
49	ZZ	DPS	OV	Bylnice	2373	P	O	2	1	1	2	1	1	2	-	-	1	Zahrada domu s pečovatelskou službou. Druhově pestrý trávník, místy nově založený chudý. Starší ovocné stromy. Lískový plot ze zadní strany. Posezení pro obyvatele domu v jednom místě.
50	KR	Hluboče	K	Bylnice	4542	P	O, S	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Druhově bohatý, věkově vyvážený porost s bohatým keřovým patrem.
51	O	Nábřeží u mostu	P*, P	Svatý Štěpán	141	V	O	5	5	5	5	5	5	5	-	-	3	Vstup do obce. Dominantou jsou kontejnery na tříděný odpad. Bez dřevinné vegetace. Ruderální porost směrem k Vláře.
52	PU	Park u mostu	K	Svatý Štěpán	350	V	O, S	1	2	2	3	4	3	3	-	-	2	Plocha kolem pomníku a autobusové zastávky. Udržovaný travní porost. Nedávno realizovaná rekonstrukce zeleně, nedostatečně udržovaná. Reprezentativní zeleň.
53	R	Výletišť Chaloupka	K, OS	Svatý Štěpán	4182	V	O	2	4	5	3	3	3	3	-	-	2	Plocha rekreace a setkávání. Dětské herní prvky v dobrém stavu. Hřiště na petanque. Udržovaný travní porost. Keřový lem podél řeky. Řídký keřový lem kolem silnice. Většina dřevin tvořena okrasnými jehličnany. Místy ovocné stromy, šplhací borovice. Uspořádání dřevin brání plnému využití plochy. Zpevněné asfaltové chodníky a plochy ve špatném stavu. Odpadky zejména v keřových porostech.
54	PU	Kaple sv. Jana Nepomuckého Sv. Štěpán	Z*	Svatý Štěpán	127	V	O	4	4	5	5	3	5	1	-	-	3	Prostor kolem kaple vymezený betonovokamennou zídou. Půda krytá směsí štěpky, kačírku a makadamu. Bez travního porostu, absence vzrostlých stromů. Výsadba trvalek doplněna místním kamenem. Množství okrasných jehličnanů. Celkově chybí ucelená koncepce. Nadzemní vedení el. napětí.
55	KR	Nábřeží Vláry	K, RX	Svatý Štěpán	6200	V, S	O, S, ČR	1	2	1	1	1	1	1	-	-	1	Vzrostlé stromy s podrostem zmlazujících dřevin a keřů. Přechodné skládky dřeva a manipulační plochy se zbytky travního porostu a dřevin. Část plochy není v ÚP zahrnuta do ploch zeleně.
56	V	Vaškův potok	P*	Svatý Štěpán	213	V	O, S	3	3	3	3	3	5	2	-	-	2	Částečně zatrubněný tok bez BP, v místech bez zatrubnění je koryto opevněno nebo překryto mostky (příjezdy k domům).
57	V	Jurův potok	Z*, P*	Svatý Štěpán	152	V	O, S	3	3	3	3	3	5	2	-	-	2	Opevněné koryto toku bez BP, mostky k domům.
58	ŠK	MŠ Svatý Štěpán	OV	Svatý Štěpán	2435	S	O	1	2	2	1	1	3	2	-	-	1	Intenzivně udržovaný trávník, kvalitní herní prvky a mobiliář vč. posezení u ohniště. Vrbové stavby nejsou dostatečně ošetřeny. Živý plot cypřišků a zeravů u cesty neodpovídá charakteru vesnické zástavby a nezapadá do celkové koncepce zeleně. Celkově plocha s kvalitní ucelenou koncepcí a péčí.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
59	KO	Před obchodem	SO	Svatý Štěpán	648	V	S	2	3	3	3	2	3	1	-	-	2	Udržovaný trávník, nově založený živý plot kolem přístupového chodníku, skalka. Vhodná struktura a stav plochy, předností je zjevný pozitivní vztah majitele k zeleni!
60	KZ	KD Svatý Štěpán	OV	Svatý Štěpán	833	P	O, S	5	3	1	2	3	1	4	-	-	2	Několik vzrostlých ovocných stromů, zanedbaná výsadba nových. Drobný vodní tok v zadní části zahrady, částečně opevněný, zbytky kamenné stavby v horní části zahrady. Plocha celkově neudržovaná, s odpadky, chybí mobiliář. Krásný, druhově pestrý bylinný trávník.
61	KR	Špilberk	Z, K	Svatý Štěpán	1939	S, V	S	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Vzrostlé stromy a zeleň v okolí Vaškova potoka, místy ovocné stromy, místy bohatý podrost. Charakter krajinné zeleně.
62	PU	Svatý Štěpán - konec	Z*	Svatý Štěpán	331	V	O, S	1	1	2	1	1	3	1	-	-	1	Zeleň kolem studánky a dřevěného kříže. Soukromě udržovaná plocha s několika ovocnými stromy, vč. nové výsadby.
63	KR	U hlavní silnice Sidonie	BH, BI, L	Sidonie	802	V	O, ČR	2	2	1	1	2	1	1	-	-	1	Krajinná zeleň a zeleň ve svahu pod silnicí Sv. Štěpán - Sidonie. Zeleň je tvořena extenzivně udržovaným travním porostem kolem silnice a druhově a věkově pestrým porostem dřevin.
64	OS	U drážního domku	BH	Sidonie	3878	V	O	2	4	1	2	2	3	3	-	-	2	Plocha kolem drážního domku s restaurací. Nachází se při vjezdu do obce a zároveň do ČR, reprezentuje tak jakýsi vstup do země i do města. Vstupu dominují kontejnery na tříděný odpad s odpadky na zemi a zpevněná plocha parkoviště. Dále je zde dětské hřiště s kačírkovým povrchem a nedostatkem stínící zeleně. Kolem zpevněné asfaltové hřiškové plochy a přilehlého parkoviště je stávající vzrostlý strom a nová výsadba. Asfaltové hřiště je od silnice odděleno nízkými keři. Kolem restaurace jsou nově vysazeny stromy. Travní porost v celé ploše je středně intenzivně udržovaný. Celkově působí plocha přes snahu o koncepční řešení pustě.
65	D	U zastávky Sidonie	DS	Sidonie	52	V	O, ČR	2	2	1	1	1	3	1	-	-	1	Zeleň kolem autobusové zastávky v Sidonii. Travní porost a dřeviny charakteru krajinné zeleně.
66	KO	RC Pohoda	RH	Sidonie	8267	S	S	1	1	3	1	2	3	1	-	-	1	Plocha je nepřístupná a vnitřní část areálu nehodnocená. Vně se nachází travní porost se vzrostlými stromy.
67	KZ	Sidonie - u Vlárky	K	Sidonie	290	V	O, ČR	1	1	3	1	2	1	1	-	-	1	Krajinná zeleň při břehu Vlárky. Udržovaná soukromě.
68	R	Ulice Školní	OS	Brumov	848	V	O	3	3	2	1	2	3	2	-	-	2	Protor mezi ZUŠ a bytovými domy Školní. Část tvořena travním porostem s ovocnými stromy, část dětským hřištěm a část travním porostem se započatou výsadbou okrasných stromů. Travní porost je středně intenzivně udržovaný. Plocha je ze strany k silnici / parkovišti ohraničena nízkým jednodruhovým tvarovaným živým plotem.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
69	KR, O	Březová	P*, BI	Brumov	1184	V	O	1	2	1	1	1	1	2	-	-	1	Extenzivně udržovaný travní porost kolem málo využívané pěšiny mezi domy, ovocné stromy. Částečně zeleň v zástavbě rodinných domů, využívána a udržována místními obyvateli.
70	SA	Bike park Staré koupaliště	OS	Brumov	3130	P	O, ČR	1	1	2	1	1	1	2	-	-	1	Zeleň v areálu bike parku. Kvalitní dřevinný lem charakteru krajinné zeleně podél plotu. Travní porost s odpovídající intenzitou údržby. Porosty křídlatky při břehu Hložeckého potoka.
71	KR	Břehový porost Hložeckého potoka	K	Brumov	1749	V	O, S	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Porost má charakter krajinné zeleně - věkově a druhově pestré spektrum dřevin.
72	KZ	Kostel sv. Václava	OV	Brumov	3663	P	S	1	2	2	3	2	3	2	-	-	1	Plocha zeleně v okolí kostela svatého Václava s krásnými vzrostlými stromy, místy prosychajícími. Pomístní okrasné záhonky a nádoby s okrasnými rostlinami. Růžové keře mezi zdmi kostela.
73	H	Hřbitov	OH	Brumov	17110	P	O, S	4	4	2	5	4	5	2	-	-	3	Plocha hřbitova s přilehlým parkovištěm. Chodníky a mobiliář ve špatném stavu, nevhodné také z estetického hlediska. Stromy - zastoupeny několika vzrostlými jehličnany, staré lípy - velmi vzrůstné s nedostatečnou péčí, absence dosadeb po kácení. Keře - místy soukromá výsadba mezi jednotlivými hroby, dále mezernaté živé ploty bez dosadby. Celkově málo dřevinné zeleně. Zápach z kontejneru na biologický odpad. Nevhodný způsob likvidace křídlatky.
74	SA	Hřiště Středovského	OS	Brumov	1171	V	S	3	1	1	3	2	1	4	-	-	1	Plocha dětského hřiště a místo setkávání obyvatel. Největší část zabírá fotbalové hřiště. Dále několik zastaralých herních prvků a ohniště s lavičkami. Plocha s herními prvky a posezení u ohniště ve stínu ovocných stromů. Travní porosty extenzivně udržované.
75	H	Smuteční síň	OV	Brumov	2245	P	O	3	3	4	4	4	3	3	-	-	3	Plocha zeleně v okolí smuteční síně. Dominuje travní porost, intenzivně udržovaný. Stromy jsou zastoupeny pouze jehličnany, místy rostou okrasné keře. Nízké okrasné jehličnany slouží také k odkládání odpadků. Okrasné záhony pouze před sochou v severní části plochy na zbytcích pařezů po pokácených lípách. Nedostatek mobiliáře. Prostorná zpevněná plocha při budově smuteční síně částečně tvořena mulčem kačírku bez aktuálně rostoucí zeleně.
76	PU	Horní náměstí	P*	Brumov	3345	V	O	4	4	3	3	3	3	2	-	-	2	Plocha horní části náměstí je do značné míry zpevněná, zeleň je tvořena travním porostem se vzrostlými letitými lípami kolem prostoru kašny a malokorunnými stromy v rabátkách kolem parkovacích míst. Celá horní část náměstí se vyznačuje nedostatkem dřevin, zejména vzrostlých stromů. Travní porosty jsou umístěny v prostoru kolem kašny a podél hlavní silnice. Okrasné prvky jsou reprezentovány nádobami s okrasnými jehličnany a trvalkami a květináči s letničkami.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
77	PU	Dolní náměstí	P*	Brumov	2590	V	O	2	3	1	3	2	3	2	-	-	2	Zeleň dolní (západní) části náměstí H. Synkové. Hlavní plocha tvořena travním porostem se vzrostlými stromy. Chodník je doplněn lavičkami a odpadkovými koši. Zeleň před rodinnými domy má různý vzhled - je tvořena travním porostem nebo doplněna trvalkami a okrasnými keři - dle péče obyvatel přilehlého domu. Trvalkové záhony jsou esteticky hodnotné. Horní a dolní náměstí jsou rozdělena hlavní silnicí. Okrasné prvky jsou reprezentovány nádobami s trvalkami různé kvality a květináči s letničkami.
78	PU	Ulice Hodňov	SO	Brumov	100	V	O	2	2	2	2	4	5	5	-	-	2	Drobná okrasná plocha v ulici je tvořena špatně zapěstovaným travním porostem, trvalkovým záhonem zamulčovaným štěpkou, který je zaplevelený a výsadbou jehličnanů podél vodního toku.
79	PU	Hrad Brumov	OX	Brumov	4762	P	O	1	1	2	4	3	5	1	-	-	2	Plocha areálu hradu s intenzivně udržovaným travním porostem a několika stromy. Přestálé, odumírající stromy, absence dosadby stromů, nevyužitý potenciál pestrosti stanovišť - uniformní travní porost
80	PU	Podzámčí	Z	Brumov	5359	V	ČR/O	2	1	1	1	2	3	3	-	-	1	Různorodá plocha se vzrostlými stromy, v S části udržovaná jako užitková zahrada, J část je upravená a doplněná o lavičku a piknikové stoly, střed plochy tvořen vzrostlými dřevinami v nepřístupném terénu s množstvím odpadků
81	KR	Okolí hradu	Z*	Brumov	33707	V	O	4	4	1	2	1	3	4	-	-	2	Svahy pod hradem porostlé lesní vegetací, která částečně začíná bránit průhledům k hradu. Mladé vitální stromy, z východní strany nově založený porost s nedostatečnou údržbou (přehoustlý). Částečně snahy o omezení porostu dřevin (jihovýchodní svah). V severní části staré ovocné stromy.
82	R	Brumovské rybníky	WT, K	Brumov	40318	S, V	S, ČR	2	1	1	3	2	1	2	-	-	1	Rekreačně využívaná plocha zeleně podél asfaltové cesty v údolí Hložeckého potoka v blízkosti rybníků. Dřeviny - lesní porosty kolem brumovského hradu, doprovodná zeleň rybníků a potoka, dřeviny podél asfaltové cesty. Kolem cesty staré listnaté stromy. Mobiliář - lavičky místy ve špatném stavu, nevhodný typ odpadkových košů. Zadní přístup k hradu - pěšina ve svahu.
83	KZ	Muzeum	OV	Brumov	4619	P	O	3	1	3	3	3	1	3	-	-	2	Zeleň kolem muzea a denního stacionáře. Travní porost středně intenzivně udržovaný. Okrasné prvky - nově založené i starší (starší místy nedostatečná údržba). Stromy - převažují jehličnany. Chodníky ve špatném technickém stavu, nevhodně situované. Venkovní posilovací stroje v nedostatečně udržovaném trávníku jsou nevyužité. Vstupy do areálu neestetické. Celkově plocha bez koncepce. Velký hluk ze silnice.
84	ST	Stromořadí u muzea	Z*	Brumov	679	V	ČR	1	2	2	3	3	1	2	J	2	1	Stromořadí vzrostlých stromů v dobrém zdravotním stavu, místy divoká dosadba nevhodných dřevin, místy chybějící strom.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		L/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
85	PU	Veřejné WC pod hradem	Z*/DS	Brumov	522	V	O	2	4	1	1	3	3	2	-	-	2	Náletové dřeviny a nová výsadba v severní části, dřeviny ve zhoršeném zdravotním stavu poškozené zasypanou bází, absence stromů kolem parkoviště.
86	PU	Sv. Jan Nepomucký	Z*	Brumov	256	V	O	2	1	1	3	3	1	1	-	-	1	Zeleň v nejbližším okolí sochy sv. Jana Nepomuckého. Travní porost udržovaný. Dřeviny jsou reprezentovány vzrostlými letitými lípami obrostlými po ořezu. Lavička umístěna před sochou.
87	KZ	Kamenec	Z*, BI	Brumov	2226	V	S	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Zeleň podél soukromé nezpevněné cesty. Věkově i druhově pestrá.
88	OS	Sídlíště Rozkvět	BH/ P*/ DS/ OS	Brumov	25251	V	O/S	3	4	4	4	4	3	3	-	-	3	Plocha s bytovými domy a velkou rozlohou a potenciálem ploch zeleně. Markantní nedostatek vzrostlých stromů i založených výsadeb. Dřeviny zastoupeny zejména intenzivně stříhanými a tvarovanými keři bez koncepce. Funkční, ale neestetický mobiliář a řešení sběru odpadu. Dětské hřiště, posezení. Užitkové zahrádky v oplocených blocích.
89	PU	Kaplička Rozkvět	DS	Brumov	442	V	O	3	3	2	4	4	3	4	-	-	2	Prostor kolem kaple Panny Marie je oddělen nízkým oplocením v nevyhovujícím stavu, uvnitř oplocení dožívající lípy limitované nadzemním vedením el. napětí, snaha o dosadbu - mladý strom s uhynulým / odstraněným terminálem nemá prostor k růstu. Uniformní travnaté plochy vně oplocení.
90	SA	Sportoviště u Nedašovky	OS	Brumov	4155	V / P	O	2	5	5	5	4	5	1	-	-	3	Plochy zeleně kolem sportoviště - pumptrack, oplocené hřiště s umělým povrchem, zpevněná plocha. Naprostá absence dřevinných výsadeb.
91	D	Ulice Josefa Polácha	P*	Brumov	565	V	O	3	5	5	5	3	5	1	-	-	3	Keřový nebo travnatý pás mezi silnicí a chodníkem. Částečná izolace chodníku od silnice. Keře v dobrém zdravotním a pěstebním stavu.
92	D	Stromořadí Nádražní	DZ	Brumov	2944	V	O/ČR	2	3	3	4	4	3	4	J	3	2	Zeleň u přístupové cesty k nádraží Brumov. Staré ovocné stromy, nevhodné zásahy do porostů kolem železnice.
93	D	Okolí ŽST Brumov	OV	Brumov	2034	V	ČR	5	4	4	3	5	5	5	-	-	3	Prostor v okolí vlakového nádraží. Nádražní budova chátrá. Zeleň je neudržovaná. Severní část plochy sloužila jako cvičiště hasičů - ve špatném stavu stran mobiliáře i péče o trávník. Nálet křídlatky.
94	KR	U vodárny	BI	Brumov	1284	S	S	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Druhově a věkově pestrý porost dřevin.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
95	KR	Kříž Zápotočí	DS	Brumov	901	V	O/Z	4	3	1	3	3	3	4			2	Plocha zeleně v blízkosti kříže. Bezprostředně u kříže starší vzrostlé stromy, 1 ks silně nakloněný k silnici. Bez nové dosadby. Náletové dřeviny, travní porost. Problém s odhazováním odpadků.
96	D	ŽST Návojná	DZ	Brumov	1918	V	ČR	3	3	3	3	2	3	3			2	Prostor v okolí vlakového nádraží. Sečený trávník sešlapaný, prostor pro parkování neudržovaný, vyjeté blátivé stopy. Náletové dřeviny, jeden vzrostlý strom před budovou nádraží v dobrém zdravotním stavu, druh nevhodný do venkovské krajiny.
97	KR	Ulice Mlýnská	P*	Brumov	1153	V	O	1	1	3	1	2	1	1	-	-	1	Uliční zeleň charakteru krajinné zeleně. Ve svahu vzrostlé jehličnany a keře. Extenzivní travní porost se stromy. Hospodaření s vodou - svod vody z krajiny zaústěn do kanalizace.
98	ZA	Pod svatou Annou	DS/V	Brumov	989	S	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plocha je aktuálně oplocenou zahradou v majetku obce, z důvodu nepřístupnosti není hodnocena.
99	D	U cyklostezky Val. Klobouky	P	Brumov	2119	V	O	5	5	5	5	5	5	5	-	-	3	Jedná se o plochu navážky zeminy a stavební suti u cyklostezky. Při okraji je svah pokrytý náletovými dřevinami, místy s křídlatkou. Plocha je součástí navrhovaného biocentra.
100	D	Kloboucká	DS	Brumov	5798	V	ČR, S	2	5	2	3	4	5	3	-	-	3	Jedná se o zeleň kolem silničního průtahu směrem na Valašské Klobouky. Převážně jde o travní porost místy s dřevinami (zbytky straších výsadeb). Celkově je trasa velmi exponovaná slunci.
101	KO	Před zahradnictvím	VZ	Brumov	385	V	O	1	1	3	1	1	3	1	-	-	1	Veřejná zeleň v údržbě místního zahradnictví. Druhovým složením neodpovídá poloze (vstup do krajiny).
102	PU	Uhlové	Z*	Brumov	1153	V	O	1	3	4	3	4	5	2	-	-	2	Uliční zeleň ve svahu u silnice a v prostoru křižovatky. Dřeviny - středně vzrůstné keře a okrasné vzrostlé jehličnany. Jehličnan umístěný na nevhodném místě přímo v křižovatce.
103	SA	Hřiště Na Vyhlídce	BI	Brumov	439	V	O	3	4	3	4	3	5	2	-	-	3	Ploše dominuje zpevněná plocha - hřiště. Travní porosty jsou ve svahu nad zpevněnou plochou a v části s herním prvkem pro děti. Plocha je ohraničena tvarovanými keři. Kontejnery na tříděný odpad nevhodně komunikují s plochou rekreace a setkávání obyvatel. Chybí odpadkový koš. Plocha je bez vyšší dřevinné vegetace.
104	KR	Pod Uhlovým	Z*	Brumov	4272	V	S	1	1	1	1	1	1	3	-	-	1	Plocha bývalého sadu se zarostlými staršími ovocnými stromy v náletu. Pestrý travní porost. Plocha má charakter krajinné zeleně.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
105	H	Židovský hřbitov	OH	Brumov	760	V	O	3	2	1	3	2	1	4	-	-	2	Plocha židovského hřbitova je vzdálena od centra a její údržba je proto poměrně náročná, nicméně velmi potřebná. Zeleň je tvořena extenzivně udržovaným travním porostem, několika vzrostlými stromy v dobrém zdravotním stavu. V trávníku jsou přítomny náletové dřeviny. Plocha je oplocena funkčním a vhodným oplocením, vstup do plochy není nijak zdůrazněn, ve vysokém travním porostu není snadné jej najít.
106	KR	Za čerpací stanicí směr Klobouky	V	Brumov	1327	V	O	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Plocha krajinné zeleně s věkově a druhově pestrým porostem dřevin.
107	KR	Před kotelnou	DS	Brumov	457	V	O	3	1	1	3	2	1	1	-	-	1	Náletové dřeviny a ruderální bylinný porost. Zaústění svodu povrchové vody a odvedení do Brumovky.
108	KZ	Nad Klobouckou pilou	Z	Brumov	1376	V	O	3	2	1	1	1	1	4	-	-	1	Druhově a věkově pestrý porost dřevin kolem občasné vodoteče. Ukládání bioodpadu a přítomnost odpadků. Plocha se nachází podél přístupové cesty k židovskému hřbitovu.
109	V	Přítok Vláry	WT	Bylnice	465	S	O, S	2	3	2	3	3	3	4	-	-	2	Velmi úzké dlážděné koryto. Náletové dřeviny, chudý až ruderální trávobylinný porost. Místy náletové dřeviny. Vstupy zahrazeny oplocením.
110	SA	Sportoviště Svatý Štěpán	OS	Svatý Štěpán	6121	V	O	4	5	2	5	4	5	3	-	-	3	Většina plochy - travnaté fotbalové hřiště. Udržovaný travní porost. Absence dřevinné vegetace - s výjimkou ovocných stromů na hranici s vyletištěm.
111	V	Bylnička	WT, P*	Bylnice	7971	V	O, S	2	2	1	2	2	3	1	-	-	1	Vodní tok v hlubokém opevněném korytě, dřeviny až na hraně opevnění. U soutoku s Brumovkou neopevněné koryto s dřevinami.
112	PU	Mýto	P*	Bylnice	363	V	O	3	5	5	5	5	5	2	-	-	3	Plocha na nábřeží Bylničky. Udržovaný travní porost bez dřevinné vegetace. Povrchový kanálek na odvod srážkové vody do Bylničky.
113	OS	Bytový dům Měšťanka	BH	Brumov	3766	P	O, ČR	2	3	2	2	3	5	3	-	-	2	Zeleň areálu je tvořena velmi intenzivně udržovaným travním porostem. Na straně u silnice je mezernatý živý plot z kvetoucích keřů. Absence stromů v severní a východní části plochy.
114	KO	Kadeřnictví Bylnice	OV	Bylnice	145	V	S	3	3	3	3	2	5	2	-	-	2	Zeleň u hlavního vjezdu do centra Bylnice. Intenzivně udržovaná okrasná zahrádka a trávník. Chybí stromy.
115	D	Průtah Štítná - Bylnice	DS	Bylnice	54	V	O, S	1	2	5	5	5	3	2	-	-	2	Zeleň v trase je tvořena převážně soukromou zelení zahrad a zahrádek. Zeleň areálu fotbalového hřiště a Služeb města je řešena samostatně.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
116	KO	Komerční objekt Široká 173	OV, DS	Bylnice	542	V	S	3	3	3	3	3	5	2	-	-	2	Plocha kolem komerčního objektu v soukromém vlastnictví. Zeleň tvořena převážně travními porosty. Dřeviny zastoupeny vzrostlými jehličnany.
117	OS	Bytové domy Záhumení	BH	Bylnice	7896	S	O, S	2	3	3	3	3	3	2	-	-	2	Plocha charakteru soukromých zahrad. Předzahrádky jsou tvořeny travním porostem s několika jehličnany.
118A	R	Stezka kolem Brumovky	BI	Brumov	553	V	ČR	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Průchod kolem řeky Brumovky. Extenzivní travní porost s ovocnými stromy.
118B	L		OS, P		2004	V	O, ČR	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Průchod kolem řeky Brumovky lesním porostem. Porost je věkově a druhově smíšený s funkčním keřovým patrem.
119	O	Vodárenský objekt Hrbáč	T*	Bylnice	395	S	ČR	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Zeleň uzavřeného vodárenského objektu. Extenzivně udržovaný travní porost s výsadbou dřevin.
120	D	U Stadionu Družba	DS/BH	Brumov	459	V	O	3	4	4	4	4	5	2	-	-	3	Malé plochy travního porostu mezi chodníkem a silnicí, částečně doplněné stromy.
121	R	Lesopark Brumov	K, P	Brumov	7633	V	O, S	3	1	2	2	2	1	2	-	-	1	Ruderální porost v jižní části plochy se svodem povrchové vody směrem k Brumovce. Dále na sever navazuje druhově různorodý a věkově různě stabilní porost dřevin kolem cyklostezky. Bylo započato kácení odumírajících jasanů. Cyklostezka je značně vytižena jak pěšími, tak cyklisty.
122	V	Nedašovka	WT, Z*, DS	Brumov	13816	V	ČR, O	2	3	2	3	3	1	3	-	-	2	Břehový porost kolem Nedašovky má různý charakter. Místy je plocha zeleně široká, v některých místech naopak zbývá na zeleň poměrně málo místa. Také kvalita vegetace je různá. Opět se vyskytují usychající jasanů. Kácení stromů s nedostatečnou náhradní výsadbou. Riziko šíření křídlatky do navážek. Ukládání bioodpadu na břehy. Stezka podél Nedašovky pro pěší.
123	D	Zastávka Sidonie konec	DS	Sidonie	64	V	O	3	3	1	1	2	5	1	-	-	2	Zeleň v okolí autobusové zastávky je reprezentována travním porostem a okrasnými prvky v pneumatikách. Kontejnery na odpad bez přístřešku.
124	PU	Sidonie sklářská pec	Z	Sidonie	125	V	S, ČR	2	4	3	2	3	3	1	-	-	2	Zeleň v okolí sklářské pece na chleba. Výhled na historickou památku zakrývají nově vysazené jehličnany.
125	PU	Sidonie U kříže	BI	Sidonie	87	V	ČR	1	1	1	1	1	3	1	-	-	1	Jedná se o zeleň kolem kříže a dřevěného altánu s lavičkami. Plochu s travním porostem lemuje okrasná výsadba trvalek a letniček v kačírkovém mulči. Kačírek v okrasné výsadbě neдрží, sype se do silnice.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		I/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
126	KR	Pod Kobylí hlavou (Chaloupky)	P*	Sidonie	1045	V	O	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Druhově a věkově pestrý porost dřevin charakteru krajinné zeleně.
127	KR	Pod Hrozenkovem	K	Sidonie	840	V	ČR, S	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Druhově a věkově pestrý porost dřevin charakteru krajinné zeleně.
128	KR	Sidonie - Na tělocviku	OS	Sidonie	1054	V	ČR	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Druhově a věkově pestrý porost dřevin charakteru krajinné zeleně.
129	PU	Sidonie - střed	P*	Sidonie	779	V	ČR, O	2	1	1	3	1	1	1	-	-	1	Zeleň podél silnice a chodníku. Chodník ve zhoršeném stavu. Okrasný prvek mezi silnicí a chodníkem tvořen trvalkami a cibulovinami, esteticky hodnotný. Vzrostlá břiza a okrasné keře vhodně doplňují plochu.
130	SA	Sidonie - bývalá školka	OV	Sidonie	2023	V	O	1	2	2	1	1	3	1	-	-	1	Plocha kolem budovy bývalé školky s dětským hřištěm a okrasnými prvky. Navazující chodník ve špatném technickém stavu. Dětské hřiště je nedostatečně přistíněné vzrostlými stromy. Živý plot z okrasných keřů mezernatý. Travní porost vhodně udržovaný. Okrasné výsadby esteticky hodnotné. Geograficky nepůvodní javor jasanolistý u cesty. Celkově je plocha kompozičně i provedením zdařilá, vyžaduje pouze drobné úpravy.
131	KO	Sidonie - bývalý obchod	OV	Sidonie	398	V	S, O	4	2	2	3	3	3	5	-	-	2	Plocha zeleně kolem bývalého obchodu v Sidonii. Působí velmi zpustle. Chodník ve špatném technickém stavu. Kontejnery na tříděný odpad na exponovaném místě a bez přístřešku.
132	SA	Obecní dům Sidonie	OV	Sidonie	1366	V	O	1	1	1	1	2	3	2	-	-	1	Plocha za obecním domem slouží pro setkávání a krátkodobou rekreaci obyvatel. Po nedávné povodni zničený travní porost. Nedávná výsadba okrasných listnatých stromů. Několik herních prvků.
133	KR	Nad Obecním domem - Schreiberova zahrada	Z*	Sidonie	480	V	S, O	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Porost v okolí drobné vodoteče místy s okrasnou výsadbou.
134	D	Sidonie - zastávka	DS	Sidonie	67	V	SR	2	5	5	5	5	5	2	-	-	3	Plocha kolem autobusové zastávky. Zcela chybí vzrostlé stromy. Zeleň tvořena pouze travním porostem.
135	V	Vlárka	WT, Z*, K	Sidonie	17100	V	ČR, O, SR	2	1	1	1	2	1	1	-	-	1	Břehový porost kolem Vlárky má různý charakter. Většinou se jedná o přírodní porosty nebo travní porost s různou intenzitou údržby. Místy se nachází navážka stavebního odpadu nebo slouží břehy k ukládání bioodpadu, což negativně ovlivňuje vzhled toku a kvalitu vody a vede také k dalšímu šíření křídlatky.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		L/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
136	V	Vlára	WT, P, K,	Bylnice, Svatý Štěpán	22367	V	ČR, O, S	1	2	3	1	2	1	2	-	-	1	Plocha je tvořena břehovými porosty různého charakteru, převažuje však přírodě blízký biologicky hodnotný porost dřevin. Časté jsou porosty křídlatky. Ukládání stavebního odpadu a bioodpadu jsou běžné v blízkosti obytné zástavby.
137	V	Hložecký potok	WT, K	Brumov	3685	V	ČR	1	1	3	1	2	1	2	-	-	1	Břehové porosty toku mají přírodě blízký charakter. Jsou zde silné porosty křídlatky.
138	D	Železnice	DZ	Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie	177699	V, S	ČR	3	3	3	3	3	3	4	-	-	2	FKJZ je tvořena zelení kolem železniční dráhy Bylnice - Slovensko a Bylnice - Brumov. Zeleň je tvořena převážně vegetací ruderalního charakteru. Časté jsou porosty křídlatky. Dřeviny jsou převážně náletové nebo starší výsadba, místy nepůvodních druhů. Specifickými úseky jsou vlaková nádraží. V jejich blízkosti jsou na zeleň vyšší estetické požadavky, čemuž její stav neodpovídá.
139	V	Přítok Brumovky - Uhlové	WT, Z*, K	Brumov	2852	V	O, S	1	1	2	1	2	1	1	-	-	1	Zeleň je tvořena břehovými porosty vodního toku. Dřeviny jsou převážně náletové, místy doplněné okrasnou výsadbou nebo výsadbou jehličnanů.
140	V	Přítok Vlárky	Z*	Sidonie	739	V	S	1	1	2	1	2	1	1	-	-	1	Zeleň je tvořena porosty kolem vodního toku. Dřeviny jsou náletové nebo vysazené, často okrasné.
141	KO	Kotelna Orsák	OV, DS	Brumov	10775	S	S	1	3	2	2	2	3	1	-	-	1	Zeleň v okolí komerčního objektu. Živý plot, u silnice 1 ks vzrostlého stromu. Udržované travní porosty. Dále dřeviny břehového porostu Nedašovky.
142	D	Uliční zeleň Sidonie	P*	Sidonie	498	V	O, S	1	4	2	2	2	3	2	-	-	2	Jedná se o zeleň kolem silnice skrz Sidonii. Zeleň je tvořena travními porosty, v některých úsecích se stromořadím dřevin. Některá stávající stromořadí se nacházejí na Slovenské straně hranice, nicméně zvyšují kvalitu pobytu na straně ČR - je třeba řešit specificky a samostatně.
143	KR	Nad Vlárskou Bylnice	BI	Bylnice	553	V	S, O	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Zeleň charakteru krajinné zeleně v závěru aktuální zástavby - za rodinnými domy. Je tvořena původními a ovocnými dřevinami.
144	KR	Svatý Štěpán	P, T*	Svatý Štěpán	860	V	O	1	2	1	1	1	1	1	-	-	1	Plocha charakteru krajinné zeleně s druhově a věkově pestrým porostem dřevin.
145	SA	Koupaliště Svatý Štěpán	OS	Bylnice	3729	V	O, S	4	2	2	1	3	3	4	-	-	2	Plocha zahrnuje zeleň v okolí bývalého koupaliště. Zeleň je tvořena dřevinami charakteru krajinné zeleně - druhově a věkově pestré a nálety. Travní porost má místy ruderalní charakter.

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	F/ provozní řešení a vybavení	G/ struktura vegetačních prvků			H/ kvalita porostů	I/ biologická hodnota	J/ kvalita udržovací péče	K/ stromořadí		L/ celková stabilita plochy	popis současného stavu
									G1/ prostorová	G2/ druhová	G3/ věková				K1/ počet řad	K2/ úplnost		
146	O	Záhumení u dráhy	Z*	Bylnice	1176	V	S	1	3	3	3	3	3	3	-	-	2	Plocha mezi železnicí a obytnou zástavbou. Zeleň je tvořena travními porosty extenzivně udržovanými, místy až ruderalního charakteru.
147	KR	Zápotočí	Z*	Brumov	155	V	S	1	2	1	2	2	1	3	-	-	1	Plocha charakteru krajinné zeleně na okraji obce. Dřeviny jsou zastoupeny ovocnými stromy, místy zmlazujícími. Péče o travní porost je extenzivní, nedostatečně redukuje výmladky a náletové dřeviny.
148	V	Tuřický potok	WT, P*	Brumov	802	V	ČR	4	3	2	4	4	5	3	-	-	3	Břehový porost potoka je tvořen zejména náletovými dřevinami a bylinnými nárosty uvnitř opevněného koryta. Charakteristický je nedostatek prostoru pro zeleň.
149	KR	U koupaliště Svatý Štěpán	K	Bylnice	869	V	S	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Plocha má charakter krajinné zeleně s druhově a věkově smíšeným dřevinným krytem.
150	KR	U hlavní silnice Svatý Štěpán	K	Svatý Štěpán	774	V	S, ČR	1	1	1	2	2	1	3	-	-	1	Plocha s náletovými dřevinami a ruderalním bylinným porostem, postupně zarůstající dřevinami.
151	KR	U Javorníku	WT, K, VZ	Brumov	3559	V, S	S, O	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Plocha charakteru krajinné zeleně s věkově a druhově smíšeným porostem dřevin
152	O	Hodňov	OS	Brumov	244	V	S	3	3	3	3	4	3	4	-	-	2	Zbytková plocha na svahu s porostem ruderalního charakteru.
153	O	Nad Brumovkou	Z	Brumov	1993	V	O	3	3	2	2	3	1	4	-	-	2	Plocha na pravém břehu Brumovky v blízkosti cyklostezky, s náletovými dřevinami a bylinným porostem ruderalního charakteru.
154	KR	Nad klobouckou pilou	SO.3, L	Brumov	1653	V	S	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	Lesní porost a krajinná zeleň v ploše mezi samotami. Porost dřevin je stabilní, věkově i druhově smíšený.
155	O	Na Hrbáči	BI	Brumov	666	V	O, S	2	4	2	3	3	3	2	-	-	2	Plocha nad polní cestou tvoří předěl mezi aktuální zástavbou a zemědělsky udržovanými pozemky. Aktuálně s několika ovocnými stromy.
156	PU	Zvonice Svatý Štěpán	Z*	Svatý Štěpán	176	V	S	2	4	4	3	3	3	2	-	-	2	Plocha FKJZ zahrnuje zvonici, kříž a přístupové plochy. Travní porost je udržovaný. Dřeviny jsou zastoupeny okrasnými jehličnany a keři. Částečně zastiňují výhled na zvonici.

Tabulka č. T.2

TABULKA NAVRŽENÝCH DOPORUČENÍ, STANOVENÍ TŘÍD ÚDRŽBY A ETAPIZACE

T.2 TABULKA NAVRŽENÝCH DOPORUČENÍ, STANOVENÍ TŘÍD ÚDRŽBY A ETAPIZACE

A/ číslo	B/ FKJZ	Název plochy	zařazení dle ÚP	příslušnost k místní části	C/ výměra [m ²]	D/ přístupnost	E/ vlastnictví	doporučení	M/ intenzitní třída údržby	Etapa realizace
1A	OS	Sídliště Družba	BH/DS/OV/P*	Brumov	23797	V	O	Travní porosty - možno vymezit plochy pro kvetoucí trávník. Stromy - kde je prostor nechávat níže založenou korunu, dosadit stromy kolem parkovacích míst, v prostoru dětského hřiště. Provést hodnocení dřevin z bezpečnostního hlediska (nakloněné jehličnany, odumírající jasany). Doplnit stromořadí jasanů kolem hl. příjezdové cesty (kolem hřiště), zvolit pro dosadbu jiný původní druh stromu nebo jeho kultivar. Keře - vymezit plochy pro doplnění keřů. Okrasné prvky - koncepčně nechat architektem vymezit plochy pro předzahrádky a podpořit obyvatele k jejich údržbě. Mobiliář - doplnit lavičky a posezení do ploch zeleně, kontejnery na odpad umístit do vhodných přístřešků. Mezi jednotlivé bytové domy umístit drobnější herní prvky. Celkově zvýšit množství dřevinné zeleně u jižně položených bytových domů. Doplnit zeleň k hlavnímu dětskému hřišti (stromy a okrasné keře). Voda - zbudovat vodu zadržující prvky před zaústění svodů do kanalizace.	II.	2
1B	OS		BH		1245	V	O	Koncipovat jako plochu zeleně - možno např. vysadit komunitní ovocný sad.	II.	1
1C	OS		OK, BH, OV		1067	V	O	Doplnit izolační zeleň podél silnice. Vybudovat parčík s okrasnými prvky a klidovou zónou. Průchodnost zajistit pomocí propustných povrchů (např. mlatové cesty), chodníky netrasovat rovně. Vhodně doplnit stromy a keře.	II.	1
2	O	Okolí sportoviště Družba	OS/OV	Brumov	1539	V	O	Doplnit stromy k tenisovým kurtům. Zrušit skládku antuky a plochu oset travní směsí. Před zaústěním povrchové vody do kanalizace vložit zasakovací prvek (vysychavou tůňku, jezírko, zasakovací trvalkový pás a pod.)	III.	1
3	PU	Parkoviště Družba	DS/T*	Brumov	3432	V	O	Při plánování parkovacího domu myslet na zeleň, v maximální možné míře zachovat stávající stromy. Svody vod ze střechy řešit jejich zadržením či zásakem, např. společně s řešením ve FKJZ 2.	II.	3
4	PU	Naproti sběrného dvora	Z, T*, OS	Brumov	1934	V	O	Doplnit dřeviny na přístupové pěšině k cyklostezce, doplnit stromy kolem cykloodpočívadla (navázat na navrhovanou výsadbu FKJZ 5). Travní porosty převést na kvetoucí trávník.	II.	1
5	SA	Atletický ovál Družba	OS	Brumov	7200	P	O	Doplnit listnaté stromy do širokých travních pásů nevyužívaných ke sportovním aktivitám. Dojde tak ke zlepšení mikroklimatických podmínek sportoviště. Možno také doplnit mobiliář (lavičky). Stromy doplnit také do prostoru vně oploceného areálu před budovu sportovního zázemí.	I.	1
6	OS	Bytové domy ulice Školní	BH	Brumov	6740	S	S/O	Doplnit stromy do prostoru před bytové domy.	II.	3
7	O	Garáže vepřín	DS	Brumov	4387	V	O/ČR	Doplnit dřeviny do ploch TP mezi garážemi. K hranici se zahradou doplnit keře.	II.	2
8	ŠK	MŠ Družba	OV	Brumov	5431	S	O	Zeleň MŠ řešit komplexní obnovou v návaznosti na plánovanou přístavbu, zeleň využít k diferenciaci a zatraktivnění prostoru zahrady. Omezit výsadby cypřišků a zeravů a živé ploty nahrazovat pestřejšími ploty z listnatých keřů (alespoň tam, kde neplní izolační funkci). Doplnit listnaté stromy k parkovišti. Provést rekonstrukci okrasné zeleně před budovou. Uvnitř areálu doplnit listnaté dřeviny.	I.	2
9	OS	Malometrážní bytový dům	BH/DS	Brumov	2326	V	O	Doplnit dřeviny do travních porostů kolem domu, rekonstruovat dětské hřiště. Plochu doplnit okrasnými keři či trvalkovými záhony. Doplnit stromy k parkovacím místům.	II.	1
10	D	Ulice 1. května	DS, P*, Z*	Brumov, Bylnice	5882	V	O, ČR	Stromy - dosadba v celé délce svahu i dále v prostoru předzahrádek tam, kde je více místa. Keře - koncepční dosadba hluboko kořenících druhů, ne však plošně. Travní porosty - zachovat ve městě ojedinělý druhově pestrý extenzivně udržovaný travní porost.	II.	1

11	KO	Penny a okolí	OK	Brumov	4801	V	S, O	Nevynechat zeleň z celkové koncepce návrhové plochy - alespoň 15 % plochy pro zeleň. Vysadit izolační dřeviny k hlavní silnici. Přidat listnaté stromy do všech ploch, zejména pak kolem parkovišť.	II.	1
12	PU	U Krystalu	P*, BH, OK	Brumov	3487	V	O, ČR	Plocha vhodná k vytvoření parčíku. Řešit rekonstrukci chodníku + částečně zpevit pěšinuk autobusové zastávce (např. šlapáky, mlat, ...). Průchod k autobusové zastávce podpořit např. nášlapnými kameny, pak bude možno zúžit chodník, vyžadující rekonstrukci. Dřeviny - vysadit izolační zeleň podél hlavní silnice, doplnit listnaté stromy přímo před kulturní dům a dále do prostoru parčíku. Mobiliář - doplnit lavičky do parčíku, doplnit umělecká díla ke kulturnímu domu. Celkově dbát na	II.	2
13	OS	Bytový dům 1190 a okolí	BH, P*	Brumov	13915	V, S	O, S	Doplnit okrasné stromy a nestříhané keře do prostoru jižně od BD 1190. Travní porost před BD 1190 osadit alespoň po obvodu a kolem parkovacích ploch stromy. Uplatňovat mozaikovou seč a vymezit plochy s extenzivní údržbou. Travní porost v ulici částečně k rekonstrukci. Zahájit vhodnou podsadbu odumírajících jasanů. Před kácením jasanů upřednostnit bezpečnostní řez (prodloužit tak životnost stromů než dojde k zapojení náhradních výsadeb). V ploše budoucí zástavby vyžadovat plochy zeleně dle kapitoly 5.3.2 v Průvodní zprávě.	II.	2
14	O	Plocha bývalého lunaparku	BH	Brumov	7978	V	O/S	Při plánování zástavby počítat s kvalitní koncepcí zeleně. Vyžadovat podíl zeleně dle kapitoly 5.3.2 v Průvodní zprávě.	II.	3
15	PU	Jiřího Středovského	P*, BI	Brumov	960	V	O	Travní porosty - zachovat stávající režim údržby. Stromy - doplnit okrasné kvetoucí ovocné nízkokorunné stromy do segmentu u hlavní silnice, jehličnany zde ponechat na dožití. Segment u rodinných domů doplnit ovocnými stromy jako náhradu za stromy uschlé nebo pokácené. Doplnit stání na kontejnery, rekonstruovat chodníky.	II.	1
16	SA	Fotbalový stadion	OS	Brumov	23620	V	O, S	Doplnit stromy do blízkosti zpevněných ploch, kolem parkovacích ploch a po obvodu hřiště s umělým povrchem.	I.	1
17	ZZ	U zdravotního střediska	OV	Brumov	2156	V	O	Před budovou vysadit stromořadí listnatých stromů v souladu s výsadbou ve FKJZ 13. Uvnitř areálu odstranit přerostlé okrasné jehličnany a nahradit vzdušnějšími listnáči - kvetoucí okrasné stromy, okrasné keře. Svody ze střech možno svést do jezírka s okrasnou funkcí s přepadem do kanalizace či založit dešťovou zahradu / jinak řešit vsak vody. Doplnit mobiliář - lavičky a odpadkové koše.	I.	1
18	ŠK	ZŠ	OV	Brumov	18547	S, V	O	Okrasné záhony - odstranit jehličnany tak, aby byly okrasné trvalky viditelné i ze strany od cesty, uvolněnou plošku doplnit trvalkami. Doplnit listnaté stromy před budovu ZŠ. Travní porost - před budovou ponechat enklávy s extenzivně udržovaným travním porostem. Doporučuji vybudování zasakovací tůňky nebo jezírka s přepadem do kanalizace před budovu ZŠ (estetická, vodu zadržující, biologická i edukativní funkce). Uvnitř areálu dle možností doplnit několik kusů listnatých stromů (zlepšení mikroklimatu).	I.	2
19	D, PU	Svárov	Z*, P*. DS	Brumov, Bylnice	4928	V	O, ČR	Travní porosty - zachovat stávající režim údržby. Stromy - doplnit stromořadí z 2. strany parkoviště (blíže k ZŠ). Doplnit ve volných plochách izolační zeleň k hlavní silnici (stromy a keře), doplnit stromy do travních porostů. Mobiliář - doplnit odpadkové koše k lavičkám před ZŠ.	II.	2
20	KR, D	Parkoviště u koupaliště	Z*, P*, DS	Brumov, Bylnice	4158	V	O, S	Travní porost možno převést na květnatou louku. Doplnit stromy do severní části plochy k parkovišti. Doplnit odpadkový koš.	II.	3
21	PU, O	Říky	Z*, P*	Bylnice	6166	V	O	Uliční zeleň - charakterově sjednotit - ideálně nízké keře v kombinaci s malokorunnými stromy - doplnit výpadky stromů, doplnit keře do všech pásů nabo kvetoucí pásy pod stromy. Proluky mezi domy - ideálními dřevinami jsou zde ovocné stromy. V ploše plánované zástavby doplnit uliční zeleň v souladu se zbytkem ulice. Velký potenciál uliční zeleně - po dílčích zásazích může vzniknout velmi harmonická a esteticky hodnotná zeleň!	II.	1
22	OS	Hřiště Říky	P*, Z*	Bylnice	2154	V	O, ČR	Doplnit stromy k silnici (v souladu se zelení v ulici Říky) a k dětskému hřišti (pro poskytnutí stínu). Doplnit odpadkový koš. Pro parkování možno zbudovat propustné plochy v prolukách mezi novou výsadbou.	II.	2
23	SA	Koupaliště	OS, K	Bylnice	8209	P	O	Nedostatečné množství stromů - doplnit roztroušeně stromy do prostoru pro odpočinek.	I.	1
24	Z/SA/KR	Sjezdovka	OS, T*, K	Bylnice	31297	V	O, S, ČR	Zachovat dosavadní způsob údržby a hospodaření.	III.	-
25	PU	Multifunkční dům Bylnice	SO	Bylnice	3087	V	O	Kolem západního parkoviště doplnit listnaté stromy a připravit koncept náhrady izolačních jehličnanů za listnaté stromy a keře. U východní parkovací plochy doplnit ovocné, příp. jiné listnaté stromy. Kontejnery na odpad doplnit vhodným typem přístřešku.	II.	2

26	D	Ulice Široká	P*, DS	Bylnice	2844	V	ČR, O	Výsadbu stromů doplnit i na další místa v ulici. Tam, kde je prostor pro kořenový systém se nemusíme bát ani kultivarů s rozložitějšími korunami. V blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého dosadit okrasné dřeviny do pozadí. Rizikovou může být do budoucna jednodruhá výsadba, ať stromů nebo keřů. Jehličnany postupně nahrazovat listnatými stromy. Travní porosty, které jsou v malých plochách velmi náročné na údržbu, možno nahradit okrasnými keři nebo kvetoucími pásy.	II.	1
27	D	Ulice Chaloupky	Z*	Bylnice	1125	V	O	Ve východní ploše doplnit dřeviny směrem na západ cca 3 ks ovocných stromů. V západní ploše snížit intenzitu údržby travního porostu, doplnit dřeviny, opravit kotvení vysazené dřeviny, doplnit okrasné keře kolem parkoviště a řez provádět k podpoře růstu a kvetení, nikoli k tvarování = převod tvarovaných keřů na volně rostlé.	II.	2
28	PU/KR	Hrbáč	Z, P*	Brumov, Bylnice	8445	V	O, S	Do průchodu mezi Hrbáčem a Slunečnou doplnit stromy (původní listnaté). V soukromě realizované ploše zeleně vytipovat cca 2 ks perspektivních stromů k upřednostnění, ostatní omezovat v růstu (vytipované stromy budou mít prostor ke správnému růstu a déle v lokalitě vydrží). Doplnit stromy a keře do dalších volných ploch - ulice jsou velmi exponované, otevřené a je třeba kompenzovat velký podíl zpevněných ploch a nedostatek zeleně ve FKJZ 29 Slunečná. Mobiliář - stání na kontejnery pro tříděný odpad doplnit vhodnými přístřešky. V plochách krajinné zeleně navazujících na volnou krajinu zachovat stávající systém údržby.	II.	1
29	PU	Slunečná	BI, P*, OS, Z*	Brumov, Bylnice	5611	V	O	Travní porosty - razantně omezit intenzitu údržby na většině ploch (i travní porosty mohou částečně ovlivňovat mikroklima a významně se podííl na zadržování vody). Stromy - podporovat občanské iniciativy ve výsadbě stromů (dle jednotné koncepce). Doplnit stromořadí do všech předzahrádek ve vlastnictví města. Sportoviště - již při realizaci zakládat doprovodnou zeleň. Dětské hřiště - plocha je velmi otevřená - napomůže dosadba keřů, příp. i 1 - 2 ks stromů v ploše. V travnaté ploše trojúhelníkového tvaru vysadit zeleň - např. komunitní ovocný sad.	II.	1
30	R	Brumovský hrbáč	K, WT, DS, T*	Brumov	2626	V	ČR, S, O	Snížit intenzitu údržby travního porostu. Stání pro kontejnery na třídění doplnit vhodným přístřeškem, případně také popínavou zelení.	II.	1
31	D	Mýto - Zahrádky	Z*	Bylnice	1165	V	O	Doplnit stromy na obě strany silnice. Kombinace dlouhověkých a rychlerostoucích listnáčů.	III.	1
32	PU	DDM	OV, P*	Bylnice	559	V	O	Doplnit stromy k parkovacím stáním. Do trávníku přidat cibuloviny, na větších plochách snížit intenzitu údržby TP. Doplnit lavičky k vysazeným stromům.	I.	1
33	KZ	U hasičské zbrojnice Bylnice	OV, SO	Bylnice	1747	P	O, ČR	Areál celkově v dobrém stavu vč. mobiliáře. V případě rekonstrukce živého plotu nebo okrasného koutku nahradit tyto listnatými keři a záhonem trvalek a cibulovin. V plochách TP před objektem snížit intenzitu údržby, chřadnoucí zimostrázy nahradit okrasnými listnatými dřevinami.	II.	3
34	PU	Záhumení	P*	Bylnice	1638	V	O	Větší ostrůvek travního porostu doplnit několika kusy dlouhověkých listnatých stromů nebo ovocnými stromy. Doplnit listnaté stromy do prostoru ulice.	II.	2
35	D	U cyklostezky Bylnice	K	Bylnice	2524	V	O, ČR	Doplnit stromy podél cyklostezky, kde to je možné i oboustranně. Pravidelně intenzivně odstraňovat křídlatku dle doporučené metodiky. V některých místech snížit intenzitu údržby travního porostu.	III.	1
36	PU	Lůčky	P*, BI	Bylnice	6563	V	O, S	Doplnit stromy ve všech ulicích, zajistit dosadbu výpadků ve stromořadích nebo náhradní výsadbu za dožívající stromy. Doplnit místa k parkování s propustným povrchem do proluk mezi stromy. Koncepčně řešit celou ulici (vymezit parkovací plochy, plochy záhonů, plochy pro stromy, ...).	II.	1
37	V	Svod "krajinné" vody Vlárská	BI	Bylnice	152	V	O	Podpořit zadržení vody v krajině - před vtokem do zastavěného území vytvořit svejl nebo zasakovací tůňku, příčný příkop apod.	III.	3
38	V	Brumovka	WT, K, L, Z*, DS	Brumov, Bylnice	74364	V	ČR, O, S	Regulovat křídlatku. Provést revizi BP s ohledem na bezpečnost provozu na cyklostezce (uschlé jasaný). V úsecích bez dřevin doplnit alespoň oboustranné stromořadí (např. u areálu Služeb města). Osvětou bojovat proti ukládání odpadu na břehy řeky. Budovat zasakovací a vodu zadržující prvky před svody krajinných vod do řeky a tím zvýšit stabilitu průtoků.	III.	2
39	V	Bukovský potok	WT, K, Z*	Svatý Štěpán	7950	V	ČR, O, S	Keře řezat pouze ze strany k silnici, jinak ponechat volně rostlé.	III.	1
40	KR	U holubářů	K	Bylnice	2125	V	O, S	Prosvětlit jehličnany, prověřit zdravotní stav jasanů, doplnit keře na hranici s intenzivně obhospodařovaným polem. Pečovat o bylinný porost na navázce - hlídat přítomnost křídlatky.	II.	3

41A		Ulice Vlárská	P*, DS	Bylnice	3382	V	ČR, O	Travnaté pásy - zachovat stávající charakter, nezvyšovat intenzitu údržby, doplnit dřevinami. Keřové lemy - keře řezat pouze z provozních důvodů, v maximální míře ponechat volně rostlé. Stromy - vymezit plochy vhodné pro výsadby stromů, volit listnaté stromy snášející náročné podmínky v blízkosti komunikace. Úzké travní pásy mezi chodníkem a silnicí - převést na suchomilné trávníky s nižším nárokem na údržbu, příp. nízké keře. Socha sv. Jana - doplnit okrasnou zeleň - trvalky a cibuloviny. Autobusové zastávky - pro příznivější mikroklima doplnit stromy!, kde to není prostorově možné, umístit alespoň keře.	II.	1
41B			Z		2791	V	O, S	Upravit a osít plochy navážky, doplnit výsadbou stromů.	III.	2
41C			Z*, P*, DS		250	V	ČR, O	Pro budoucí výsadby volit původní druhy dřevin, doplnit dlouhověké autochtonní stromy (alespoň 2 ks).	II.	3
42	R	Ďábelský ostrov	OS, P*	Bylnice	2362	V	O, ČR	Celková obnova plochy vč. mobiliáře a herních prvků. Doplnit dřeviny (zejména stromy) v okolí asfaltové plochy i v ploše s herními prvky.	II.	1
43	SA	Fotbalové hřiště Bylnice	OS, OV	Bylnice	18425	V	S, ČR, O	Rekonstruovat okrasnou zeleň.	I.	3
44	SA	U tenisových kurtů Bylnice	OS, P	Bylnice	3837	V	O, ČR, S	Prostor víceúčelového hřiště - vysadit izolační zeleň k silnici, rekonstruovat zídku pod hřištěm a nad ní vysadit stromy. Prostor pro setkávání - rekonstruovat posezení kolem ohniště. Dětské hřiště - doplnit keře s izolační funkcí k silnici. Redukovat jehličnany směrem k fotbalovému hřišti a nahradit je 1 ks listnáče. Na údržbu náročné travní porosty kolem silnice převést na kvetoucí trávník, květnaté pásy a pod.	II.	2
45	PU	Kypa	Z*, DS	Bylnice	1506	V	O, ČR, S	Na plochu nahlížet jako na vstup do města, zeleň zde realizovat komplexně. K silnici a řece Brumovce vysadit stromy. Travní porosty udržovat středně intenzivně, likvidovat křídlatku. Kontejnery na tříděný odpad umístit do vhodných přístřešků.	II.	1
46	R	Zahrady - nábřeží Brumovky	K	Bylnice	3033	V	O, ČR	Travní porost udržovat nadále extenzivně. Obnovit stromořadí kolem cyklostezky. Ověřovat přítomnost křídlatky na deponiích stavebního materiálu a provádět likvidaci dle metodiky.	II.	1
47A	O	U čističky Bylnice	DS	Bylnice	61	V	ČR	Plochu pro zeleň zachovat a ochránit před sjížděním porostu např. pomocí velkých kamenů. Rekonstrukce travního porostu - kvetoucí trávník s extenzivní údržbou.	III.	2
47B	R		DS		306	V	ČR	Zatraktivnit místo doplněním mobiliáře, doplnit stromy. Kosením udržovat také přístup k řece. Zápach lze částečně řešit zelení v ploše 47 D!	II.	2
47C			DS		273	V	O	Doplnit dřeviny (stromy), mobiliář - využít potenciálu zastavení u řeky, pohledově odclonit plochy výroby.	II.	3
47D	KR		P		10117	V	S	Zachovat zbytek zeleně! Rekultivovat plochu s důrazem na vytvoření izolační clony od objektu ČOV - obnovit porost dřevin. Pozor na riziko náletu křídlatky na odkrytou půdu navážek!	III.	1
48	PU	ŽST Bylnice	DZ, DS, K, P*	Bylnice	2144	V	O, ČR	V prostorech příkopu / stoky vysadit dřeviny - hlavně keře, pravidelně odstraňovat křídlatku! Odborné ošetření lip v prostoru ŽST. Lípy na příjezdu k ŽST ponechat na dožití, v přilehlém travním porostu provést dosadbu. Celkově koncepčně řešit prostory před ŽST vč. vegetačních prvků a mobiliáře.	II.	1
49	ZZ	DPS	OV	Bylnice	2373	P	O	Zeleň - doplnit ovocné stromy, přidat 1 - 2 dlouhověké stromy do zadní části zahrady, vysadit stromy k parkovacím stáním před objektem. Mobiliář - doplnit lavičky v zahradě tak, aby bylo možno sedět ve stínu ve kteroukoli denní dobu. Nevysazovat okrasné prvky vyžadující vyšší intenzitu údržby.	II.	2
50	KR	Hluboče	K	Bylnice	4542	P	O, S	-	III.	-
51	O	Nábřeží u mostu	P*, P	Svatý Štěpán	141	V	O	Odclonit kontejnery dřevinnou vegetací a vhodnými zástěnami.	II.	1
52	PU	Park u mostu	K	Svatý Štěpán	350	V	O, S	Obnovit mulč ve výsadbě keřů, pečovat pravidelně o výsadbu. Rekonstruovat okrasnou zeleň v blízkosti pomníku.	II.	1
53	R	Výletišť Chaloupka	K, OS	Svatý Štěpán	4182	V	O	Obnovit povrch na petanquovém hřišti, rekonstruovat chodníky a zpevněné plochy. Mobiliář - doplnit odpadkové koše a lavičky do celého prostoru výletišť. Travní porost - pokračovat v nastavené údržbě. Dřeviny - doplnit (zahustit) keřový lem kolem cesty, doplnit keřový lem kolem řeky - vytvořit přirozenější nepravidelný okraj. Odstranit většinu okrasných jehličnanů - tím dojde k otevření plochy a větší možnosti jejího využití. Doplnit dlouhověké a ovocné stromy. Postupně měnit druhovou strukturu a nahrazovat jehličnany listnatými stromy.	II.	1

54	PU	Kaple sv. Jana Nepomuckého Sv. Štěpán	Z*	Svatý Štěpán	127	V	O	Z porostu odstranit okrasné jehličnany a některé listnaté keře. Realizovat jako plochu odpočinku u kaple. Přidat dlouhověké listnáče, lavičku, doplnit vhodnými trvalkami příp. jarními cibulovinami. Krytí půdy mulčem pouze jako dočasné řešení do zapojení vegetačního porostu, odstranit stávající pestrobarevnou směs mulčovacích materiálů.	I.	2
55	KR	Nábřeží Vlárý	K, RX	Svatý Štěpán	6200	V, S	O, S, ČR	Zahrnout plochy kolem návrhové plochy RX66 do ploch krajinné zeleně.	III.	1
56	V	Vaškův potok	P*	Svatý Štěpán	213	V	O, S	K lepšímu zapojení toku do sídla není prostor, udržovat současný stav.	III.	-
57	V	Jurův potok	Z*, P*	Svatý Štěpán	152	V	O, S	K lepšímu zapojení toku do sídla není prostor, udržovat současný stav.	III.	-
58	ŠK	MŠ Svatý Štěpán	OV	Svatý Štěpán	2435	S	O	Každoročně pečovat o vrbové stavby. Nově založený živý plot cypřišků a zeravů nahradit listnatými keři. Doplnit stromy k herním prvkům a pískovišti.	I.	3
59	KO	Před obchodem	SO	Svatý Štěpán	648	V	S	Doplnit soliterní strom do trávníku před obchodem, obměnit mobiliář.	II.	3
60	KZ	KD Svatý Štěpán	OV	Svatý Štěpán	833	P	O, S	Odkup soukromého pozemku logicky náležejícího ke KD? Vytvořit prostor pro setkávání lidí - ohniště s posezením + základní mobiliář. Zachovat stávající ráz zahrady, jen pečovat o nově vysazené stromky. Zrušit opevnění potůčku. Na vlhké louce možno zbudovat jezírko. Zbytek kamenné stavby využít jako základ suché zídky. Rekonstruovat dláždění u vchodu do zahrady. Zachovat bylinný trávník v současném stavu.	II.	2
61	KR	Špilberk	Z, K	Svatý Štěpán	1939	S, V	S	Zachovat stávající charakter a míru údržby plochy.	III.	-
62	PU	Svatý Štěpán - konec	Z*	Svatý Štěpán	331	V	O, S	Zachovat stávající charakter a míru údržby plochy.	II.	-
63	KR	U hlavní silnice Sidonie	BH, BI, L	Sidonie	802	V	O, ČR	Zachovat stávající režim údržby dřevinné vegetace. Doplnit linii dřevin kolem silnice.	III.	2
64	OS	U drážního domku	BH	Sidonie	3878	V	O	Travní porosty - na plochách mimo restauraci převést porosty na kvetoucí louku (nižší nároky na údržbu, vyšší estetická hodnota). Kolem zpevněného asfaltového hřiště doplnit keře do celého pásu kolem silnice a výsadbu stromů rozšířit také mezi stávající keře - ploška tak získá ucelený vzhled. Stromy vysadit také kolem parkoviště a dětského hřiště. Doplnit herní prvky do prostoru dětského hřiště. Plochu u kontejnerů na tříděný odpad doplnit 1 ks soliterního listnatého stromu (např. lípa jako národní strom), kontejnery na třídění umístit v ploše na méně pohledově exponované místo.	II.	1
65	D	U zastávky Sidonie	DS	Sidonie	52	V	O, ČR	Zachovat stávající režim údržby.	II.	-
66	KO	RC Pohoda	RH	Sidonie	8267	S	S	V případě budoucí obnovy stromů před areálem doporučuji zachovat kompozici, ale volit jiné listnaté druhy - např. ovocné.	II.	3
67	KZ	Sidonie - u Vlárky	K	Sidonie	290	V	O, ČR	Zachovat stávající režim údržby.	III.	-
68	R	Ulice Školní	OS	Brumov	848	V	O	Část s ovocnými stromy doplnit a vytvořit tak malý sad. Prostor s herními prvky doplnit o několik listnáčů tak, aby poskytly stín při pobytu na hřišti. Odstranit okrasné jehličnany kolem betonových skruží a vytvořit zde místo k sezení. Stromy kolem parkoviště doplnit dlouhověkými dřevinami s rozložitou korunou, které zlepši klima na parkovišti. Živý plot nechat více narůst a omezit tvarování. Travní porost udržovat dosavadním způsobem.	II.	2
69	KR, O	Březová	P*, BI	Brumov	1184	V	O	Pěšina mezi rodinnými domy má potenciál pro využití pěšimi při procházkách, pokud bude udržován vysečený průchod vysokým travním porostem. Dále zachovat stávající systém údržby.	II.	3

70	SA	Bike park Staré koupaliště	OS	Brumov	3130	P	O, ČR	Systematicky a metodicky správně likvidovat křídlatku.	II.	1
71	KR	Břehový porost Hložeckého potoka	K	Brumov	1749	V	O, S	Zachovat stávající využití a systém údržby.	III.	-
72	KZ	Kostel sv. Václava	OV	Brumov	3663	P	S	Stromy - na základě podrobného hodnocení dřevin provést odborné ošetření pro zajištění dlouhodobé životnosti vzrostlých stromů. Případně nutné náhradní výsadby provádět s ohledem na zachování dálkových průhledů (hrad, kaple sv. Anny). Dbát na ucelenou koncepci okrasných prvků, záhonů a nádob, možno více využít růže, okrasné prvky umisťovat dle promyšlené koncepce.	I.	2
73	H	Hřbitov	OH	Brumov	17110	P	O, S	Vzrostlé lípy - na základě podrobného hodnocení dřevin provést odborné ošetření pro zajištění dlouhodobé životnosti vzrostlých stromů. Pro dosadby zvolit několik kusů kosterních listnatých stromů. Uvažovat o náhradě několika hrobů (v budoucnu po uvolnění hrobového místa) za stromy. Obnovit chodníky a mobiliář, doplnit lavičky. Častěji vyvážet kontejner.	I.	1
74	SA	Hřiště Středovského	OS	Brumov	1171	V	S	Mobiliář - obnovit herní prvky, doplnit odpadkový koš. Travní porost - intenzivněji udržovat v ploše kolem herních prvků, dále postačí zachovat stávající systém. Případné dosadby stromů - volit ovocné stromy.	II.	3
75	H	Smuteční síň	OV	Brumov	2245	P	O	Mobiliář - doplnit lavičky a odpadkové koše tak, aby si smuteční hosté měli kde sednout a aby lidé neměli potřebu odhazovat odpadky do keřů. Travní porosty - lze doplnit o extenzivně sečenou enklávu kvetoucí louky (estetická, biologická, mikroklimatická funkce). Okrasné prvky - doplnit okrasnou výsadbu kolem sochy - zrušit ohrazení pařezů, doplnit trvalky a letničky do větší plochy. Nízké jehličnaté keře nahradit trvalkovým záhonem / kvetoucími okrasnými keři / travním porostem s 1 ks stromu. Mulčovanou plochu ve zpevněné ploše osadit trvalkami. Stromy - doplnit listnatý strom ke spodnímu vstupu do areálu hřbitova.	I.	1
76	PU	Horní náměstí	P*	Brumov	3345	V	O	Travní porosty - možno přidat jarní cibuloviny do travních porostů kolem kašny. Nádob s okrasnými jehličnany jsou umístěny v linii tak, že by bylo možné nahradit je trvalkovým záhonem, ve kterém doporučuji vynechat okrasné jehličnany. Stromy - odborně ošetřovat vhodným řezem. Vzhledem k nedostatku nezpevněných ozeleněných ploch kolem parkovacích míst doporučuji ubrat parkovací místa ve prospěch stromů a kolem sochy v ploše parkoviště vytvořit zelený trvalkový záhon.	I.	1
77	PU	Dolní náměstí	P*	Brumov	2590	V	O	Travní porost - možno doplnit jarními cibulovinami a první seč provádět až po odkvětu. Okrasné prvky - veškeré nádoby osadit letničkami nebo obnovit trvalky v nádobách, volit vhodnější druhy, nikoli jehličnaté keře. Všechny pásy před domy přeměnit v trvalkové záhony (podpořit místní obyvatele v údržbě již založených záhonů) - po zapěstování jsou méně náročné na údržbu než drobné plochy travních porostů a jejich estetická hodnota je nesrovnatelně vyšší.	I.	2
78	PU	Ulice Hodňov	SO	Brumov	100	V	O	Obnovit travní porost a lépe pečovat o celou plochu. Varianta 2: zrušit trvalkový záhon a travní porost a celou plochu koncipovat jako kvetoucí pestrý trávník s nízkou intenzitou údržby.	II.	1
79	PU	Hrad Brumov	OX	Brumov	4762	P	O	Intenzivně udržovaný travní porost na hradbách a zdech nahradit suchomilnými bylinami / trvalkami. Pravidelně odstraňované náletové křoviny na valech nahradit trvalkami nebo ideálně cílovými soliterními keři (např. dřín, hloh, ...). Do budoucna řešit absenci stínu stromů na nádvoří hradu!	I.	2
80	PU	Podzámčí	Z	Brumov	5359	V	ČR/O	Doplnit mobiliář podél cesty - lavička, odstranit odpadky ze střední části plochy, doplnit ovocné stromy (průběžná obnova).	II.	2
81	KR	Okolí hradu	Z*	Brumov	33707	V	O	Začít s prořezávkami porostů. Lesy převést na nízký, ideálně pastevní les (vynětí z PUPFL nebo převod na lesy zvláštního určení), stromy max. do 40 let věku. Ve vyšších částech svahu (cca 15 - 20 m od hradeb) nahradit dřevinnou vegetaci bylinnou, ideálně s pastvou koz. Postupně dosazovat ovocné stromy v severní části plochy. Přístupová cesta z jihu - doplnit.	III.	1
82	R	Brumovské rybníky	WT, K	Brumov	40318	S, V	S, ČR	Dřeviny - dosadba stromů k dožívajícím jírovcům. Mobiliář - obnovit lavičky, vyměnit odpadkové koše, pěšinu k hradu vylepšit dřevěnými stupni z trámů nebo kulatiny a místního kamene (zpřístupnění širšímu spektru pěších návštěvníků i v blátivém počasí). Možno přidat přírodní herní prvky k asfaltové cestě a odpočívadlům (lavičkám)	III.	2
83	KZ	Muzeum	OV	Brumov	4619	P	O	Zpracovat ucelenou koncepci zeleně v ploše, využít stávající stromy, redukovat okrasné jehličnany. Doporučuji výsadbu izolační zeleně k silnici. Pro obnovu dřevin možno využít místní staré odrůdy ovocných dřevin. Důraz na řešení vstupů do areálu, obnovu chodníků. Celkově má plocha díky zeleni a blízkosti k náměstí velký potenciál - možno rozšířit nabídku cvičebních prvků o modernější typy a prvky pro děti, např. i s edukativní funkcí. Může být oblíbeným místem pro krátkodobou rekreaci v letních dnech.	II.	1
84	ST	Stromořadí u muzea	Z*	Brumov	679	V	ČR	Doplnit stromořadí s respektem ke stávajícím rozestupům a druhovému složení dřevin, odstranit nevhodnou výsadbu, zdravotní řez stromů.	III.	2

85	PU	Veřejné WC pod hradem	Z*/DS	Brumov	522	V	O	Dosadba dřevin v jižní části plochy, obnova mobiliáře, zvážit odkup pozemků v blízkosti parkoviště a vysadit zde stromy.	II.	1
86	PU	Sv. Jan Nepomucký	Z*	Brumov	256	V	O	Pokračovat ve výškové redukci lip (povede k prodloužení jejich životnosti). Lavičku umístit spíše do zadní části plochy nebo zboku tak, aby nezastiňovala sochu. K blízkému chodníku umístit odpadkový koš.	II.	2
87	KZ	Kamenec	Z*, BI	Brumov	2226	V	S	Ponechat ve stávajícím režimu údržby. Při případném zastavění části plochy zachovat co nejvíce vzrostlých stromů.	III.	-
88	OS	Sídliště Rozkvět	BH/ P*/ DS/ OS	Brumov	25251	V	O/S	Doplnit dřeviny, zejména stromy, v plochách mezi domy, v břehovém porostu a kolem parkovacích míst. Mobiliář obnovit v souladu s celkovou koncepcí zeleně v ploše, kontejnery na odpad skrýt v zeleni a dřevěných konstrukcích. Důraz na místa odpočinku, setkávání lidí, příznivé mikroklima. Zahrádky zapojit do zeleně sídliště, napomůže estetické řešení plotů (plaňky / suché zídky / proplétané ploty / ...), doplnění vhodného mobiliáře (lavičky, kompostéry, nádoby na sběr dešťové vody ze střech, ...). Vybudování parčíku v západní části sídliště. Snížit intenzitu péče o dřeviny v souladu s novou koncepcí plochy. Řešit možnost průchodu ke kapli sv. Anny.	II.	1
89	PU	Kaplička Rozkvět	DS	Brumov	442	V	O	Řešit oplocení kaple a zapojení plochy do širšího prostoru, travnaté plochy doplnit, oživit. Dožívající lípy zmlazovat, ošetřovat, nepokoušet se o dosadbu s předstihem (není na ni prostor a nově vysazené stromy by neprosperovaly). Při vhodném řezu (postupně až na hlavu) budou stávající lípy ještě dlouho plnit svou funkci.	I.	1
90	SA	Sportoviště u Nedašovky	OS	Brumov	4155	V / P	O	Doplnit stromy do všech zelených ploch na sportovišti, doplnit mobiliář. Pumptrackovou dráhu doplnit výsevem bylin snášejících disturbance.	II.	2
91	D	Ulice Josefa Polácha	P*	Brumov	565	V	O	Sjednotit vzhled okrajů chodníku = prodloužit výsadbu keřů směrem k centru Brumova. Rizikem může v budoucnu být jednodruhovía výsadba.	I.	1
92	D	Stromořadí Nádražní	DZ	Brumov	2944	V	O/ČR	Dosadba ovocných stromů, obnova stromořadí. Lépe udržovat chodník v ulici Nádražní, doplnit odpadkový koš a lavičku.	III.	1
93	D	Okolí ŽST Brumov	OV	Brumov	2034	V	ČR	Opatření proti rozrůstání křídlatky.	II.	1
94	KR	U vodárny	BI	Brumov	1284	S	S	Zachovat stávající způsob údržby.	III.	-
95	KR	Kříž Zápotočí	DS	Brumov	901	V	O/Z	Zahájit dosadbu stromů jako náhradu za stárnoucí stromy u kříže. Doplnit mobiliář (lavička, odpadkový koš).	III.	2
96	D	ŽST Návojná	DZ	Brumov	1918	V	ČR	Dbát o úpravu a funkčnost parkovacích ploch a chodníku, obnovit dřeviny (doplnit autochtonní listnaté stromy) v prostoru před nádražím. Část plochy trávníku (severní část) udržovat extenzivně.	II.	2
97	KR	Ulice Mlýnská	P*	Brumov	1153	V	O	Doplnit zasakovací prvek před vstupem krajinné vody do zastavěného území.	III.	3
98	ZA	Pod svatou Annou	DS/V	Brumov	989	S	O	Odstranit oplocení a plochu zařídit jako přístup ke kapli sv. Anny pro obyvatele přilehlé bytové zástavby.	II.	1
99	D	U cyklostezky Val. Klobouky	P	Brumov	2119	V	O	Plochu opatřit zelení + redukovat stávající křídlatkové porosty. Doporučuji spojit funkci biocentra s rekreační funkcí u cyklostezky - vybudování přírodně pojatého cyklopointu v zeleni. Vysít travní porost, vysadit velkokorunné listnaté stromy. Mobiliář - doporučuji instalovat odpočívadla a odpadkové koše, stojan na kola.	II.	1

100	D	Kloboucká	DS	Brumov	5798	V	ČR, S	Doporučuji dosadbu listnatých stromů s vysoko nasazenými rozložitými korunami, případně pod vedením malokorunné stromy.	II.	1
101	KO	Před zahradnictvím	VZ	Brumov	385	V	O	Zeleň reprezentuje komerční objekt. Doporučuji při obnově citlivější volbu druhového složení (více přírodní a rozkvetlé, méně okrasných jehličnanů).	II.	3
102	PU	Uhlové	Z*	Brumov	1153	V	O	Doplnit výsadbu malokorunných listnatých stromů do svahu u silnice (v případě kolize se stávajícími jehličnany tyto nahradit). Do plochy u křižovatky zvolit listnatý strom s vysoko nasazenou korunou. Stávající jehličnan poté odstranit (jakmile jeho funkci převezme nově vysazený strom).	II.	2
103	SA	Hřiště Na Vyhlídce	BI	Brumov	439	V	O	Kontejnery zpřístupnit z opačné strany, přístřešek umístit tak, aby plocha kontejnerů byla oddělena od plochy rekreace. K přístřešku pak dosadit keře. Doplnit odpadkový koš. Do svahu nad zpevněnou plochou dosadit listnatý strom s velkou korunou. Dle dotazníku se plocha kolem klouzačky rozbahňuje, což nebylo pozorováním (po deštivém počasí) potvrzeno, situaci je tedy třeba dále sledovat a případně řešit jiným vhodným povrchem (např. kačírek).	II.	2
104	KR	Pod Uhlovým	Z*	Brumov	4272	V	S	Ponechat ve stávajícím režimu údržby / obnovit ovocný sad s možností ponechání několika perspektivních dřevin z náletu.	III.	3
105	H	Židovský hřbitov	OH	Brumov	760	V	O	Uvnitř oplocené plochy udržovat travní porost alespoň 3 x ročně, důraz na odstranění náletů. Upravit vstup do plochy - ovocný strom přímo před brankou ponechat na dožití a odstranit i s pařezem, náhradní dosadbu realizovat po stranách vstupu tak, aby tím byl zdůrazněn.	II.	2
106	KR	Za čerpací stanicí směr Klobouky	V	Brumov	1327	V	O	Zachovat stávající způsob údržby. V případě zřizování plochy výroby zachovat co nejvíce stávajících dřevin + doplnit izolační zeleň (vyžadovat podíl zeleně dle kapitoly 5.3.2 v Průvodní zprávě).	III.	-
107	KR	Před kotelnou	DS	Brumov	457	V	O	Plocha se přímo nabízí k využití při zadržení vody - dle možností vzhledem k vedení sítí TI vybudovat zasakovací tůňku, mokřad nebo jen drobnými terénními úpravami zpomalit odtok do Brumovky. Plocha se nachází na vstupu do centra města, je tedy možné ji více kompozičně upravit a do bylinného patra použít kvetoucí trvalky.	III.	3
108	KZ	Nad Klobouckou pilou	Z	Brumov	1376	V	O	Je zde prostor pro vybudování vsakovacího prvku, který zadrží vodu v krajině. Dále vyčistit od bioodpadu, pravidelnou péčí o segment s travním porostem lze částečně zabránit ukládání odpadu. Dosadit stromy.	III.	3
109	V	Přítok Vláry	WT	Bylnice	465	S	O, S	Využít koryto k dočasnému zadržení vody - např. přehrážky, vodní prvky před vstupem do obce.	III.	2
110	SA	Sportoviště Svatý Štěpán	OS	Svatý Štěpán	6121	V	O	Doplnit dřeviny. K silnici hustá keřová výsadba. Na hranici s výletištem doplnit ovocné stromy, přidat keřový lem. K řece - keřový lem i dlouhověkové stromy. Do plochy - dlouhověkové stromy kolem jednotlivých hřišť. Mobilniář - doplnit lavičky, posezení u ohniště, odpadkové koše.	II.	2
111	V	Bylnička	WT, P*	Bylnice	7971	V	O, S	Redukovat případné nálety křídlatky, ponechávat v maximální míře autochtonní náletové dřeviny.	III.	2
112	PU	Mýto	P*	Bylnice	363	V	O	Travní porost - snížit intenzitu údržby a převést na kvetoucí trávník. Doplnit stromy. Zařadit zasakovací prvek k dočasnému zadržení srážkové vody (vysychavá tůňka, zasakovací svejl, dešťová zahrada ...).	II.	1
113	OS	Bytový dům Měšťanka	BH	Brumov	3766	P	O, ČR	Doplnit listnaté stromy do prázdných ploch travního porostu, snížit intenzitu péče o TP.	II.	3
114	KO	Kadeřnictví Bylnice	OV	Bylnice	145	V	S	Doplnit 1 -2 dlouhověkové stromy.	II.	3
115	D	Průtah Štítná - Bylnice	DS	Bylnice	54	V	O, S	V trase se na západní straně nachází proluka, kterou bude vhodné osadit stromy.	II.	2

116	KO	Komerční objekt Široká 173	OV, DS	Bylnice	542	V	S	Doplnit listnaté dřeviny (stromy a okrasné keře) v souladu se stavem v ulici Svárov.	II.	2
117	OS	Bytové domy Záhumení	BH	Bylnice	7896	S	O, S	Doplnit listnaté stromy do předzahrádek.	II.	2
118A	R	Stezka kolem	BI	Brumov	553	V	ČR	Pokračovat ve stávající údržbě.	III.	-
118B	L	Brumovky	OS, P		2004	V	O, ČR	Provéřit zdravotní stav jasanů kolem pěšiny. Jinak ponechat bez zásahů.	III.	1
119	O	Vodárenský objekt Hrbáč	T*	Bylnice	395	S	ČR	Zachovat stávající způsob údržby.	II.	-
120	D	U Stadionu Družba	DS/BH	Brumov	459	V	O	Doplnit stromy v celé délce plochy. Obtížně a nákladně udržovatelné malé plochy travních porostů možno nahradit nízkými keři či kvetoucími pásy s nižší intenzitou údržby.	II.	2
121	R	Lesopark Brumov	K, P	Brumov	7633	V	O, S	Zpříjemnit plochu lesoparku pro pobyt návštěvníků, doplnit mobiliář, vyřešit ruderní porost - zbudovat tůňku napájenou povrchovými vodami / vysadit dřeviny. Plocha má velký potenciál pro využití obyvateli nedalekého sídliště.	III.	1
122	V	Nedašovka	WT, Z*, DS	Brumov	13816	V	ČR, O	Redukovat křídlatku, omezovat ukládání odpadu na břehy. Důsledně vyžadovat náhradní výsadby za pokácené dřeviny. Provádět revizi zdravotního stavu jasanů. Budovat zasakovací a vodu zadržovací prvky před zaústěními krajinných a povrchových vod do vodního toku.	III.	1
123	D	Zastávka Sidonie konec	DS	Sidonie	64	V	O	Kontejnery na odpad skryt ve vhodném stání s přístřeškem, doplnit odpadkový koš. Podpořit výsadby okrasných prvků, pneumatiky nahradit jiným typem výsadby (trvalkové záhony, nízké keře, příp. jiný typ nádob).	I.	1
124	PU	Sidonie sklářská pec	Z	Sidonie	125	V	S, ČR	Jehličnany nahradit ovocným vysokokmenem, který nezakryje zcela výhled na památku.	I.	1
125	PU	Sidonie U kříže	BI	Sidonie	87	V	ČR	Vhodně ohraničit plochu a zajistit kačírek. Mulč je dočasnou ochranou půdy do doby zapojení porostu trvalek.	I.	1
126	KR	Pod Kobylí hlavou (Chaloupky)	P*	Sidonie	1045	V	O	Zachovat stávající režim údržby.	III.	-
127	KR	Pod Hrozenkovem	K	Sidonie	840	V	ČR, S	Zachovat stávající režim údržby.	III.	-
128	KR	Sidonie - Na tělocviku	OS	Sidonie	1054	V	ČR	Zachovat stávající režim údržby.	III.	-
129	PU	Sidonie - střed	P*	Sidonie	779	V	ČR, O	Zachovat stávající prostorové řešení a charakter plochy. Svou kompozicí a způsobem řešení nenarušuje charakter vesnice a podtrhuje malebnost. Doporučuji doplnit listnatý strom jako doplněk ke krátkověké bříze, kterou časem nahradí.	II.	3
130	SA	Sidonie - bývalá školka	OV	Sidonie	2023	V	O	Stromy - doplnit listnaté stromy k dětskému hřišti, v případě potřeby i do samotné plochy hřiště. Do budoucna nahradit javor jasanolistý neinvazním druhem listnatého stromu. Pokračovat v odborném ošetřování lip. Mobiliář - doplnit další 1 - 2 herní prvky do plochy dětského hřiště, obnovit chodník. Travní porost - střední intenzita údržby. Okrasné prvky - pokračovat ve stávajícím způsobu údržby a řešení.	II.	2
131	KO	Sidonie - bývalý obchod	OV	Sidonie	398	V	S, O	Doplnit listnaté stromy před obchod, např. ovocné. Rekonstruovat chodníky. Celkově uvést plochu do souladu s navazující FKJZ 133 Bývalá školka.	II.	2

132	SA	Obecní dům Sidonie	OV	Sidonie	1366	V	O	Obnovit travní porost. Více pečovat o herní prvky. Stromy - pečovat o výsadby stromů (výchovný řez, ...).	II.	3
133	KR	Nad Obecním domem - Schreiberova zahrada	Z*	Sidonie	480	V	S, O	Pokračovat ve stávajícím režimu údržby.	III.	-
134	D	Sidonie - zastávka	DS	Sidonie	67	V	SR	Doplnit listnaté stromy z obou stran zastávky.	II.	1
135	V	Vlárka	WT, Z*, K	Sidonie	17100	V	ČR, O, SR	Omezovat ukládání odpadu do břehů. V případě potřeby redukovat křídlatku.	III.	1
136	V	Vlára	WT, P, K,	Bylnice, Svatý Štěpán	22367	V	ČR, O, S	Doporučuji omezit ukládání stavebního odpadu a bioodpadu na břehy řeky. V katastru Bylnice by bylo vhodné využít možností rozlivu vody mimo břehy před a za zastavěnými plochami, navrátit částečně řece prostor.	III.	1
137	V	Hložecký potok	WT, K	Brumov	3685	V	ČR	Redukovat křídlatku.	III.	2
138	D	Železnice	DZ	Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie	177699	V, S	ČR	Redukovat křídlatku dle doporučených metodik s cílem zabránit dalšímu šíření. Věnovat zvýšenou pozornost péči o zeleň vlakových nádraží - obnova dřevin, bezpečnostní řez stromů s cílem oddálit kácení, nové výsadby, ideální by byly také květnaté travní porosty a okrasné trvalkové záhony.	III.	2
139	V	Přítok Brumovky - Uhlové	WT, Z*, K	Brumov	2852	V	O, S	Zachovat stávající režim údržby.	III.	-
140	V	Přítok Vlárky	Z*	Sidonie	739	V	S	Zachovat stávající režim údržby, případně ponechat samovolnému vývoji.	III.	-
141	KO	Kotelna Orsák	OV, DS	Brumov	10775	S	S	Doporučuji doplnit výsadbu listnatých stromů podél silnice tak, aby vzniklo stromořadí. Dále pokračovat ve stávajícím režimu údržby.	II.	2
142	D	Uliční zeleň Sidonie	P*	Sidonie	498	V	O, S	Doplnit stromořadí ovocných stromů do volných ploch kolem silnice.	II.	2
143	KR	Nad Vlárskou Bylnice	BI	Bylnice	553	V	S, O	Zachovat stávající režim údržby.	III.	-
144	KR	Svatý Štěpán	P, T*	Svatý Štěpán	860	V	O	Zachovat stávající režim údržby.	III.	-
145	SA	Koupaliště Svatý Štěpán	OS	Bylnice	3729	V	O, S	Uvažovat o vhodném způsobu využití plochy, nabízí se např. odpočívadlo nebo nocoviště pro pěší turisty.	III.	3

146	O	Záhumení u dráhy	Z*	Bylnice	1176	V	S	Doplnit izolační výsadbu dřevin.	III.	3
147	KR	Zápotočí	Z*	Brumov	155	V	S	Zlepšit péči o travní porost, zabránit tak jeho ruderalizaci.	III.	2
148	V	Tuřický potok	WT, P*	Brumov	802	V	ČR	Redukovat případné invazivní rostliny.	III.	3
149	KR	U koupaliště Svatý Štěpán	K	Bylnice	869	V	S	Zachovat stávající režim údržby.	III.	-
150	KR	U hlavní silnice Svatý Štěpán	K	Svatý Štěpán	774	V	S, ČR	Vzhledem k malé ploše doporučuji ponechat samovolné sukcesi s případnou redukcí invazních druhů. Na západní straně pak bude vhodné doplnit stromořadí podél silnice.	III.	3
151	KR	U Javorníku	WT, K, VZ	Brumov	3559	V, SS, O		Zachovat stávající režim údržby. V návrhové ploše bydlení zachovat maximálně stávající zeleň.	III.	-
152	O	Hodňov	OS	Brumov	244	V	S	Doplnit linii listnatých původních nebo ovocných stromů.	III.	3
153	O	Nad Brumovkou	Z	Brumov	1993	V	O	Doporučuji vysadit extenzivní sad starých odrůd ovocných dřevin, sloužící k občerstvení návštěvníků cyklostezky, a to také v navazující ploše mimo řešené území.	III.	3
154	KR	Nad klobouckou pilou	SO.3, L	Brumov	1653	V	S	Zachovat stávající systém údržby.	III.	-
155	O	Na Hrbáči	BI	Brumov	666	V	O, S	Doporučuji liniovou výsadbu ovocných stromů v celé délce plochy.	III.	2
156	PU	Zvonice Svatý Štěpán	Z*	Svatý Štěpán	176	V	S	Doporučuji výsadbu 1 - 2 ks listnatých velkorynných stromů tak, aby nezabraňovaly výhledu na zvonici a kříž. Travní porosty udržovat stávajícím způsobem, možno obohatit kvetoucími lučními bylinami. Důležité je v ploše zachovat venkovský charakter a průhledy.	II.	3

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ

k. ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán

Přílohy



OBSAH:

1. Vyhodnocení dotazníku
2. Karty FKJZ
3. Referenční příklady doplnění zeleně do městského prostředí

Příloha č. 1

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

1 | ÚVOD

Během zpracování územní studie sídelní zeleně byl vytvořen dotazník pro veřejnost s cílem zjistit potřeby veřejnosti a vnímání zeleně občany města. Dotazník byl k dispozici na stránkách www.vyplnto.cz, dále v mobilní aplikaci města a také v tištěné podobě v městském zpravodaji.

V dotazníku byly použity jak uzavřené odpovědi s výběrem z nabídnutých možností, tak také odpovědi otevřené s možností podrobně svou odpověď rozepsat. V případě uzavřených odpovědí bylo dále zjišťováno jakou městskou část považuje respondent v dané problematice za kritickou.

Celkem bylo sesbíráno 131 vyplněných dotazníků. Nebyly vždy zodpovězeny všechny otázky. V případě tištěných dotazníků se na vyplnění mohlo podílet více členů domácnosti.

Charakter získaných dat je informativní, poskytuje však velmi cenné podklady z hlediska každodenních uživatelů veřejné zeleně.


V rámci možnosti "Upřesnění odpovědi" byly vypisovány poznámky napříč tématy dotazníku. Pro přehlednost byly tyto seskupeny a uvedeny vždy tam, kde jsou relevantní. Původní data jsou k nahlédnutí u zpracovatele i zadavatele studie.

2 | VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

2.1 UZAVŘENÉ OTÁZKY

2.1.1 Množství zeleně v sídle obecně

Větší polovina respondentů považuje množství zeleně v sídle za dostatečné. V případě záporné odpovědi je pak jako nejkritičtější vnímána městská část Brumov a Bylnice.




V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- nedostatek zeleně a kácení stromů na sídlištích,
- nedostatek a špatná kvalita zeleně na hřbitově,
- nevhodná zeleň / absence zeleně kolem autobusových zastávek,
- nedostatek stromů a keřů (stínu) v okolí dětských hřišť, pískovišť, na koupališti, kolem parkovacích míst,
- časté kácení stromů a keřů bez náhrady,
- nedostatek zeleně na náměstí Hildy Synkové v Brumově, při hlavním dopravním průtahu městem, kolem základní školy, v ulici J. Polácha, kolem DDM, Penny,

- sadit více vzrůstnější stromy.

2.1.2 Množství okrasných prvků zeleně

Dotaz byl směřován na okrasné prvky jako jsou trvalkové záhony, stříhané živé ploty, trávničky a pod. Největší část respondentů vidí ve stavu okrasné zeleně rezervy. Nejméně respondentů si myslí, že okrasné zeleně je dostatek. Nejhorší je situace opět v Brumově a Bylnici.




V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- obecně respondenti vnímají nedostatek okrasné zeleně v celém městě,
- nedostatek okrasné zeleně na náměstí Hildy Synkové v Brumově a v Sidonii na návsi jsou zmiňovány více respondenty,
- nedostatek estetických kvetoucích prvků lákajících hmyz a upřednostnit méně časté sekání travních porostů,
- špatný stav zeleně v okolí autobusových zastávek, na sídlištích, v ulici J. Polácha.

2.1.3 Množství veřejné zeleně v ulicích

Konkrétně otázka směřovala k množství stromořadí, jednotlivých stromů, keřů a travnatých pásů. Největší část respondentů vidí v zastoupení zeleně v ulicích rezervy. Nejméně respondentů si myslí, že zeleně v ulicích je nedostatek. Nejhorší je situace opět v Brumově a Bylnici.




V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- nedostatek stromů a stínu na náměstí Hildy Synkové v Brumově, kolem zdravotního střediska, v ulici k brumovskému nádraží, absence náhradní výsadby v ul. 1. května,
- dostatek zeleně s nedostatečnou nebo nevhodnou péčí a obnovou,
- obecně nedostatek doprovodné zeleně kolem silnic a cyklostezek,
- chybějící koncepční výsadba v novějších ulicích,
- chybí náhradní výsadba v místech kácení stromů.

2.1.4 Parky / lesoparky

Zajímalo nás, zda obyvatelé Brumova - Bylnice vnímají nedostatek veřejně přístupných parků a lesoparků v zastavěném území nebo jeho blízkosti jako problém. Velká většina respondentů by uvítala více parků a lesoparků ve městě, zejména pak v Brumově a Bylnici.




V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- řada lidí využívá namísto parku k procházkám ve stínu lokalitu Rybníky - postrádají zde více mobiliáře, herní prvky,
- několik respondentů uvádí možnost využití cyklostezky k procházkám ve stínu - chybí však často doprovodná zeleň nebo pěšina pro chodce,
- respondenti postrádají možnost krátkodobé rekreace s dětmi ve stínu,
- respondenti postrádají větší plochy zeleně s rekreační funkcí v blízkosti sídlišť.

2.1.5 Návaznost sídla na okolní krajinu

Otázka se zaměřovala na to, zda obyvatelé vnímají dostatek možností procházek do krajiny po pěšinách, zpevněných a polních cestách s doprovodnou linií zelení. Většina respondentů považuje stav návaznosti sídla na krajinu za dostatečný, a to včetně doprovodné zeleně podél cest. Další velká část respondentů si myslí, že množství doprovodné zeleně nedostačuje. Horší je situace v Brumově a Bylnici.



V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- chybí chodník kolem Zezulového k Vláře,
- stezka ze zadní strany k hradu je ve špatném stavu,
- areál kolem kaple sv. Anny doplnit o další možnost přístupu,
- v některých lokalitách lidé postrádají lávky přes Brumovku,
- kolem stezek a pěšin volit vzrůstné stromy,
- obecně respondenti oceňují nádherné přírodní zázemí města s mnoha možnostmi procházek a výletů.

2.1.6 Síť cyklostezek a cyklotras

Za dostatečnou považuje síť cyklostezek a cyklotras přibližně polovina respondentů. Velká část respondentů vidí jako problém nedostatek doprovodné zeleně kolem tras a stezek. Jako problémové jsou uváděny všechny městské části.




V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- respondenti postrádají cyklostezku směrem na Slovensko, Návojnou a Štítnou nad Vlárí,
- okolí cyklostezky skrz Brumov není dostatečně ozeleněno,
- k cyklostezkám se nelze bezpečně dopravit.

2.1.7 Péče o zeleň

Za dostatečnou považuje kvalitu péče o zeleň přesně polovina respondentů. Druhá polovina vidí v péči rezervy, a to zejména v Brumově, Bylnici, ale i v Sidonii a Svatém Štěpánu.



V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- nedostatečná obnova starých stromů, péče o staré výsadby,
- nedostatečná péče o travní ostrůvky a chodníky,
- celkově by respondenti ocenili odborný, kvalitní přístup v péči o zeleň,
- respondenti jsou také nespokojeni s úrovní čistoty ve městě (odpadky),
- nedostatečná údržba zeleně kolem silnic - přehlednost, špatná údržba chodníků,
- někteří respondenti zmiňují, že kvalitní údržba zeleně je v současné době důležitější než výsadba nové.

2.1.8 Využití srážkové vody

Využití srážkové vody před jejím vypuštěním do kanalizace vidí jako žádoucí naprostá většina respondentů. Jedná se zejména o využití na zahrádkách u bytových domů, využití v péči o veřejnou zeleň, zasakování vody ze střech a zpevněných ploch.




V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- využití srážkové vody je nedostatečné v celém městě,
- zasakování a využití vody by se mělo řešit přednostně u velkých budov,
- zpevněné plochy by měly být propustné, aby umožňovaly vsakování vody,

- někteří respondenti by uvítali budování malých rybníků.

2.1.9 Jaké vybavení ve městě chybí

Nejvíce respondenti postrádají lavičky a odpadkové koše.



V poznámkách pod odpovědí se často objevily následující postřehy:

- dále chybí stání na popelnice,
- chybí dětské hřiště v blízkosti náměstí,
- nedostatek kontejnerů na tříděný odpad + kontejnery na kartony, kovy a bioodpad (posekanou trávu),
- řada respondentů zmiňuje chybějící parkovací místa na sídlišti Družba,
- nedostatečné osvětlení hřbitova,
- nedostatečná péče o dětské hřiště na Vyhlídce,
- nedostatek odpadkových košů na vlakovém nádraží Brumov - střed (chybí koš vně zastávky),
- chybí více turistických stezek, park pro pejskaře.

2.2 OTEVŘENÉ OTÁZKY

2.2.1 Oblíbené místo vyžadující obnovu zeleně

Zajímala nás konkrétní místa, která by si podle respondentů zasloužila obnovu zeleně:

- Brumovské rybníky, údolí Hložeckého potoka (23 x)
- náměstí (11 x)
- cyklostezky (6 x)
- sídliště Družba, kaple sv. Anny (5 x)
- hrad a okolí, sídliště Rozkvět (4 x)
- hřbitov, Hrbáč a Slunečná (3 x)
- Březová - kříž, kolem Brumovky a Bylničky, Vlárý (2 x)

- Mýto, koupaliště, rozcestí Záhumení - Říky, studánka u obrázku v Sidonii, Sidonie, silniční průtahy městem, židovský hřbitov, bývalé koupaliště ve Sv. Štěpáně, okolí Služeb města

2.2.2 Cíle procházek

Zajímala nás konkrétní místa, kam respondenti rádi chodí na procházky:

- Brumovské rybníky, údolí Hložeckého potoka (42 x)
- cyklostezky (29 x)
- Holý vrch (11 x)
- hrad a okolí (10 x)
- kolem řek a potoků, Maděrovec (8 x)
- Láze (6 x)
- celé okolí Brumova - Bylnice (5 x)
- Bylničky, Vršatec (4 x)
- Březová, Baligova studánka, Sidonie - Kopanice, Trísky, směr Návojná (3 x)
- sv. Anna, Hluboče, Cyrilek, lesy (2 x)
- Bylnice - Kamenec, Drahy, Hrbáč, Kloboucká, Kypa, Hájenka, Bližní díly, Hliníky, Stráž, Točky, Papradné, Obrok, Čaganov, Vlárská, Mlýnská, Pálenice, židovský hřbitov, Kanajka, Díly, Královec

2.2.3 Další podněty


Dále respondenti uvádějí:

- špatná kvalita vody v řekách - velké rezervy města v osvětě,
- někteří respondenti by ocenili upozornění před sečením trávy v blízkosti jejich domů a automobilů,
- v některých částech města se respondenti necítí bezpečně,
- větší zapojení obyvatel do vytváření a péče o zeleň.

2.3 CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ

2.3.1 Vztah respondentů k městu

Většina respondentů bydlí v místní části Brumov, dále Bylnice a z místních částí Sidonie a Svatý Štěpán byla jen malá část respondentů.





2.3.2 Rozložení respondentů

Většina respondentů jsou lidé pracující, dále jsou zastoupeni rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a důchodci. Našlo se také několik respondentů z řad studentů.

2.3.3 Bydliště respondentů

Většina respondentů bydlí v rodinném domě.



3 | ZÁVĚR

Nebylo cílem dotazníku získat statisticky vyhodnotitelná a ověřitelná data, ale spíše informace od jednotlivých občanů a obyvatel města Brumov - Bylnice. Zejména otevřené odpovědi nelze nijak vyhodnocovat, ale jejich informační hodnota a využitelnost informací pro další práci je vysoká.

Se získanými informacemi, připomínkami a podněty je ve studii dále pracováno a byly také předány zástupcům města Brumov - Bylnice.

Příloha č. 2

KARTY FKJZ

SOUČASNÝ STAV

FKJZ tvoří plocha sídliště s bytovými domy, součástí je dětské hřiště, travnaté plochy, parkoviště.

Travní porosty - údržba odpovídá charakteru plochy. Stromy - převažují původní druhy v dobrém zdravotním stavu, místy příliš hustě rostoucí jehličnany (některé silně nakloněné). Stromy mají vysoko založené koruny - u stromů nerostoucích u silnic je to zbytečné. Místy dosadba stromů. Chybějící stromy zejména kolem parkovišť, dětského hřiště a v jižní části FKJZ.

Keře - pouze okrasné a jehličnaté keře. Téměř chybí původní keřové druhy jako podpora biodiverzity.

Okrasné prvky - předzahrádky jednotlivých domů - mají různý charakter dle citu místních obyvatel.

Mobiliář - nedostatek laviček a posezení v plochách zeleně. Herní prvky jsou koncentrovány na jediné místo.

Celkově je většina sídliště kvalitně ozeleněná, vyvolává pocit bydlení v zeleni, avšak okolí některých, nejspíš novějších, domů je téměř bez dřevinné vegetace a charakterově se tak značně odlišuje.

Hospodaření s vodou - svody povrchové vody přímo do kanalizace.

Příležitosti

- Sladění celkového vzhledu celého sídliště
- Zlepšení mikroklimatu v některých částech sídliště
- Zlepšení hospodaření s povrchovou srážkovou vodou
- Podpora komunitního života obyvatel

Omezení

- Vedení sítí TI



1	2
3	4
	5

Obr. 1 a 2 | Sídliště Družba – bydlení v zeleni v severní části lokality. Obr. 3 | Dětské hřiště s nedostatkem doprovodné a stín poskytující zeleně. Obr. 4 | Rozsáhlejší travní porost bez dřevinné vegetace (FKJZ 1B). Obr. 5 | Plocha zeleně ve východní části sídliště u hlavní silnice (FKJZ 1C).

DOPORUČENÍ

Celkově zvýšit množství dřevinné zeleně u jižně položených bytových domů a sjednotit tak vzhled celého sídliště. Zpracovat samostatné realizační projekty na lokality 1B a 1C.

- Travní porosty - možno vymezit plochy pro kvetoucí trávnik.

- Stromy – ponechávat stromům níže založenou korunu tam, kde je to možné. Dosadit stromy kolem parkovacích míst a v prostoru dětského hřiště. Provést hodnocení dřevin z bezpečnostního hlediska (nakloněné jehličnany, odumírající jasanů). Doplnit stromořadí jasanů kolem hl. příjezdové cesty (kolem hřiště), zvolit pro dosadbu jiný původní druh stromu.

- Keře - vymezit plochy pro doplnění keřů, kromě okrasných kvetoucích keřů volit také původní druhy, které podpoří výskyt ptactva a drobných savců (např. jako izolační zeleň kolem cest, parkovišť apod.)

- Okrasné prvky - podpořit obyvatele domu v tvorbě předzahrádek nebo tyto realizovat v režii města.

- Mobiliář - doplnit lavičky a posezení do ploch zeleně, kontejnery na odpad umístit do vhodných přístřešků. Mezi jednotlivé bytové domy umístit drobnější herní prvky.

- Voda - zbudovat vodu zadržující prvky před zaústění svodů do kanalizace.

ÚDRŽBA

- Mozaiková seč travního porostu
- Péče o nově vysazené dřeviny (výchovný a udržovací řez)
- Zmlazovací řez keřů
- Péče o instalovaný mobiliář



Obr. 1 | Skica – návrh možného řešení komunitního sadu ve FKJZ 1B.

SOUČASNÝ STAV

Lokalita tvoří přístup k cyklostezce a lesoparku na pravém břehu Brumovky a také k pěšině na jejím levém břehu.

Zeleň je tvořena druhově chudým, extenzivně udržovaným travním porostem na navážce.

Nachází se zde také zázemí pro cyklisty – veřejné WC a cyklopoint s posezením.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu a tím i pobytu v cyklopointu s pozitivním vlivem na přilehlou ulici
- Vytvoření esteticky hodnotného přístupu k cyklostezce a lesoparku
- Estetičtější oddělení plochy atletického oválu (nyní pouze drátěný plot)

Omezení

- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ


- Travní porosty – obnovit travní porost kolem zpevněných ploch cyklopointu. V zadní části ponechat travní porost v extenzivním režimu údržby, pouze druhově obohatit směrem k vytvoření pestrého porostu lučního charakteru a obnovit v místech devastace.

- Stromy – doplnit stromy na přístupové pěšině k cyklostezce a kolem odpočívadla (navázat na navrhovanou výsadbu FKJZ5)

- Keře – doplnit okrasné keře podél zpevněných ploch cyklopointu (omezí se tím sešlapávání trávníku). Izolační keřovou výsadbu doporučuji provést kolem areálu atletického oválu.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených dřevin
- Péče o mobiliář



Obr. 1 | Posezení cyklopointu v ploše navazující na ulici Družba. Obr. 2 | Přístupová cesta k cyklostezce a lesoparku. Obr. 3 | Skica – návrh možného řešení zeleně v ploše.

FKJZ 7 | GARÁŽE VEPŘÍN

SOUČASNÝ STAV

FKJZ zahrnuje prostor kolem garáží. Zeleň je tvořena převážně udržovaným travním porostem, výjimečně doplněným dřevinami.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu a kvality ovzduší v blízkém okolí.
- Částečná pohledová izolace garáží od sídliště.

Omezení

- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Stromy – doplnit stromy do prostoru mezi garážemi i kolem garáží.
- Keře – vysadit izolační zeleň k plotu ohraničujícímu areál garáží od zahrádek kolem bytových domů.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených dřevin



1	2
	3

Obr. 1 | Prostor mezi budovami garáží. Obr. 2 | Plocha vhodná k výsadbě izolační zeleně. Obr. 3 | Skica – možné řešení výsadeb v ploše.

SOUČASNÝ STAV

FKJZ zahrnuje plochu kolem bytového domu, která je tvořena travními porosty s několika kusy okrasných jehličnanů.

Po straně budovy je umístěno dětské hřiště se zastaralými herními prvky.

Před budovou je parkoviště z betonových panelů.

Navzdory poměrně rozsáhlým plochám travního porostu působí prostor velmi pustě, a to díky absenci dřevinné zeleně. Ta je reprezentována pouze jehličnany – zejména kolem hlavního vchodu pak vytváří stísněný a dusivý dojem.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu v okolí domu a na parkovišti
- Prosvětlení a zútulnění prostoru kolem hlavního vchodu
- Intenzivnější využití okolí budovy místními obyvateli

Omezení

- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Doplnit dřeviny do travních porostů kolem domu a do blízkosti parkoviště.
- Rekonstruovat ozelenění hlavního vchodu – jehličnany nahradit např. kvetoucími keři nebo kultivary ovocných stromů.
- Rekonstruovat dětské hřiště a doplnit mobiliár kolem domu (lavičky, posezení).

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených stromů – vysoké nasazení větví v prostoru s herními prvky.
- Péče o mobiliář



1	2
3	
	4

Obr. 1 a 2 | Prostor před domem – parkoviště a zpevněný chodník z boční strany domu. Obr. 3 | Hlavní vchod do domu s dětským hřištěm a prostor za domem. Obr. 4 | Skica – možné řešení ozelenění plochy.

FKJZ 10 | ULICE 1. KVĚTNA

SOUČASNÝ STAV

Plocha FKJZ je tvořena uliční zelení kolem hlavního průtahu městem. Z velké části je zeleň situována na velmi prudkém svahu se silnicí či se zpevněnou pěšinou v horní části nad svahem.

Svahy jsou porostlé pestrým, kvetoucím, esteticky cenným, extenzivně udržovaným travním porostem.

Kácení stromů v minulosti bez funkční dosadby, která by pomáhala držet svah.

Dřeviny - jehličnany, starší ovocné stromy, náletové a okrasné keře po radikálním řezu.

Část plochy má charakter soukromých předzahrádek s různou mírou údržby.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu v okolí silnice
- Stabilizace svahu kořenovým systémem dřevin
- Estetické řešení průtahu městem

Omezení

- Vedení sítí TI, velmi prudký svah

DOPORUČENÍ

- Stromy - dosadba v celé délce svahu i dále v prostoru předzahrádek tam, kde je více místa.
- Keře - koncepční dosadba hluboko kořenících druhů, ne však plošně.
- Travní porosty - zachovat ve městě ojedinělý, druhově pestrý, extenzivně udržovaný travní porost.

ÚDRŽBA

- Extenzivní sečení travního porostu
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených stromů – vysoké nasazení větví.
- Dle potřeby ořezávání keřů.



1	2
3	4

Obr. 1, 2 a 3 | Prudké svahy nad hlavní silnicí s nedostatkem dřevin a druhově bohatým travním porostem. Obr. 4 | Skica – možné řešení ozelenění plochy.

SOUČASNÝ STAV

Plochu lze dle aktuálního stavu rozdělit do dvou segmentů:

- 1) travní porost v ploše pro budoucí zástavbu, nízká intenzita údržby. Extenzivně udržovaný travní porost s minimem dřevin.
- 2) zeleň kolem komerčních objektů - extenzivně udržovaný travní porost s minimem dřevin, místy až ruderalního charakteru. Při cukrárně nově založený okrasný porost dřevin a trvalek.

Celkově je v ploše minimum dřevin. Vzhledem k poloze při hlavní silnici a velkým zpevněným plochám parkovišť dřeviny citelně chybí.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu a kvality ovzduší v ploše i širším okolí
- Snížení hluchosti z hlavní silnice
- Požadavek na výsadby dřevin během procesu schvalování nové zástavby.

Omezení

- Vedení sítí TI
- Soukromé vlastnictví ploch

DOPORUČENÍ

- Nevynechat zeleň z celkové koncepce návrhové plochy - alespoň 10 % plochy pro zeleň.
- Vysadit izolační dřeviny k hlavní silnici – stromy i keře.
- Přidat listnaté stromy do všech ploch, zejména pak kolem parkovišť.
- Nedostatečně udržovaný travní porost možno převést na kvetoucí trávník s jarními cibulovinami a trvalkami.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených stromů – vysoké nasazení větví kolem parkovišť



1	
	3
2	

Obr. 1 Plocha plánované zástavby. Obr. 2 | Parkoviště před Penny.
Obr. 3 | Okrasná výsadba před cukrárnou.

FKJZ 17 | U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

SOUČASNÝ STAV

Plocha v areálu zdravotního střediska.

Před budovou intenzivně udržovaný travní porost se vzrostlými jehličnany.

Uvnitř areálu travní porost se vzrostlými okrasnými jehličnany. Prostor působí velmi stísněně a sevřeně, jehličnaté stromy zde podtrhují absenci vzdušnosti.

Příležitosti

- Prosvětlení prostoru uvnitř areálu zdravotního střediska,
- Vytvoření optimistického prostoru pro klidné sezení během čekání
- Zlepšení mikroklimatu kolem silnice před budovou střediska

Omezení


- Vedení sítí TI
- Možné stínění oken střediska dřevinami

DOPORUČENÍ

- Před budovou vysadit stromořadí listnatých stromů v souladu s výsadbou ve FKJZ 13 (Bytový dům 1190 a okolí) – sjednocení vzhledu ulice. Volit malokorunné stromy, např. okrasné ovocné druhy.
- Uvnitř areálu odstranit přerostlé okrasné jehličnany a nahradit vzdušnějšími listnáči - kvetoucí okrasné stromy, okrasné keře. Svody ze střech možno svést do jezírka s okrasnou funkcí s přepadem do kanalizace. Doplnit mobiliář - lavičky a odpadkové koše.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu – pokračovat ve stávající intenzitě údržby
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených dřevin
- Péče o jezírko a mobiliář



1	2
4	3

Obr. 1 | Prostor ulice před budovou zdravotního střediska.

Obr. 2 a 3 | Vnitřní část areálu se vzrostlými okrasnými jehličnany.

Obr. 4 | Skica – možné řešení zeleně vně areálu.

SOUČASNÝ STAV

Zeleň kolem hlavního dopravního tahu směr Slovensko před železničním viaduktem.

Zbytky dřívějšího porostu dřevin s několika obrážejícími keři.

Aktuálně bez vzrostlých stromů, absence nové výsadby.

Příležitosti

- Ozelenění průtahu městem
- Zlepšení mikroklimatu v okolí plochy

Omezení

- Vedení sítí TI



DOPORUČENÍ

• Doplnit stromy na obě strany silnice, například kombinací dlouhověkých a rychle rostoucích listnáčů. Pro výsadbu doporučuji druhy s malými korunami, případně ovocné stromy.

- Travní porost lze doplnit cibulovinami.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených stromů



Obr. 1 | Pohled na plochu ze severu. Obr. 2 | Skica – návrh možného výsadeb v ploše.

SOUČASNÝ STAV

FKJZ zahrnuje několik izolovaných ostrůvků zeleně v blízkosti DDM Bylnice.

Zeleň je tvořena pouze intenzivně udržovanými travními porosty bez dřevinné vegetace, trávník je místy sešlapaný.

Plocha kolem DDM je silně exponované slunci a díky vysokému podílu zpevněných ploch se v letních měsících přehřívá.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu
- Vytvoření esteticky hodnotných ploch

Omezení


- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Doplnit stromy k parkovacím stánům – více malokorunných stromů nebo méně stromů střední velikosti.
- Do trávníku v místech, kde netrpí sešlapem přidat cibuloviny, na větších plochách snížit intenzitu údržby TP.
- V místech, kde je trávník sešlapán je možné jej nahradit trvalkovými záhony.
- Doplnit lavičky k vysazeným stromům.

ÚDRŽBA

- Diferencovaná seč travního porostu
- Výchovný řez nově vysazených stromů
- Předjarní péče o trvalkové záhony
- Pletí trvalkových záhonů (po zapěstování pouze sezónně)



1	2
3	

Obr. 1 a 2 | Aktuální stav FKJZ.
Obr. 3 | Možné řešení – skica.

SOUČASNÝ STAV

FKJZ je tvořena uliční zelení v zástavbě rodinných domů ulic Lůčky, Na Poříčí, Pilařská a U Dráhy. Zeleň je celkově bez aktuální koncepce, částečně realizovaná obyvateli přilehlých domů jako předzahrádka nebo jako živý plot. Místa jsou staré ovocné stromy, místa zbytky starších okrasných stromů po drastickém řezu chátrajících. Travní porost slouží často k parkování. Chodníky ve špatném technickém stavu.

Zahrady přilehlých rodinných domů mají různý charakter – jsou řešeny jako venkovská, užitková nebo přírodní zahrada, často ale také jako pinetum lemované živým plotem cypřišků a zeravů.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu v ulicích
- Možnost koncepčního řešení parkovacích ploch

Omezení

- Vedení sítí TI
- Nedostatek prostoru v ulici U Dráhy



1	2
3	4
	5

Obr. 1 | Zbytky okrasných stromů v ulici Lůčky. Obr. 2 | Různý charakter předzahrádek v lokalitě. Obr. 3 | Ulice Pilařská – zbytek stromořadí ovocných dřevin k doplnění. Obr. 4 | Napojení ulice Pilařská do krajiny – protáhnout stromořadí. Obr. 5 | Omezený prostor v ulici U dráhy nebrání výsadbě stromů.


DOPORUČENÍ

- ✿ Travní porosty – ideálně ponechat ve stávajícím režimu údržby.
- ✿ Provozní řešení – parkovací stání je možné realizovat zatravněvacími dlaždicemi nebo jinou technologií umožňující zasakování vody v ploše (viz kapitola ...).
- ✿ Dřeviny – bude vhodné doplnit stromy ve všech ulicích, zajistit dosadbu výpadků ve zbytcích stromořadí nebo náhradní podsadbu za dožívající stromy. Případné podzemní vedení sítí lze řešit přeložkami při rekonstrukcích chodníků nebo zábranami pro kořenový systém vysazených dřevin.
- ✿ Staré stromy – zabránit jejich kácení. Aktuálně jsou jedinou zelení v ulicích a kromě estetické a mikroklimatické funkce jsou významné také z biologického hlediska.

ÚDRŽBA

- ✿ Sečení travního porostu
- ✿ Výchovný a udržovací řez nově vysazených stromů – omezovat zejména jejich růst do výšky a směrem k domům.

Obrázek: Skica možného řešení výsadeb v ulicích.



SOUČASNÝ STAV

FKJZ je tvořena plochami uliční zeleně v ulici Záhumení. Zeleň je zde tvořena pouze intenzivně udržovaným travním porostem s absencí dřevin. Zeleň je na obecních pozemcích místy realizována formou předzahrádek s okrasnými jehličnany a nízkými keři bez významnějšího vlivu na mikroklima v ulici.

Příležitosti

- Ozelenění ulice kvalitními stromy
- Zlepšení mikroklimatu v ulici
- Zlepšení estetického dojmu

Omezení

- Vedení sítí TI
- Některé typy předzahrádek (s okrasnými jehličnany)

DOPORUČENÍ

- Větší ostrůvek travního porostu doplnit 3 ks dlouhověkých listnatých stromů nebo ovocnými stromy.
- Doplnit listnaté stromy do prostoru ulice.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených stromů

1	2
3	4
	5

Obr. 1 | Pohled na větší plochu travního porostu vhodnou k vysazení několika ks listnatých stromů. Obr. 2 a 3 | Uliční zeleň kolem některých rodinných domů má velmi nesourodý charakter a nepodílí se významně na zlepšení mikroklimatu v ulicích. Obr. 4 | Travní porosty jsou jedinou zelení v ulici. Obr. 4 | Skica – návrh možného řešení zeleně v ploše (stromy a popínavé rostliny podél betonové zdi).



SOUČASNÝ STAV

Část FKJZ je tvořena uliční zelení realizovanou místními obyvateli.

Hlavní část plochy tvoří hřiště se zastaralými herními prvky a asfaltovou plochou. Hřiště je zcela bez dřevinné vegetace. Díky absenci stínu se asfaltová plocha v letních dnech přehřívá, stejně jako její bezprostřední okolí. Tím se značně omezuje využitelnost hřiště. Travní porost je udržovaný extenzivně. Mobiliář je ve špatném stavu a nedostatečný.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu v prostoru hřiště a tím zpříjemnění pobytu zde

Omezení

- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Travní porosty – ideálně ponechat ve stávajícím režimu údržby.

- Vybavení a mobiliář – herní prvky vyžadují celkovou obnovu. Bude nutné také doplnit mobiliář – lavičky a odpadkové koše – do prostoru s herními prvky i k asfaltovému hřišti.

- Dřeviny – bude třeba doplnit zejména stromy do okolí asfaltové plochy i do plochy s herními prvky.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu

- Výchovný a udržovací řez nově vysazených stromů – vysoké nasazení větví v prostoru s herními prvky.

	1
2	
3	

Obr. 1 | Část plochy přiléhající k obytným domům.

Obr. 2 | Hřiště, pohled z jihu.
Obr. 3 | Skica možného řešení výsadeb v lokalitě.



SOUČASNÝ STAV

Plocha před areálem objektu Služeb města formuje dojem při vstupu do města.

Travní porosty - různá intenzita údržby, nebezpečí rozšíření křídlatky. Křídlatka se nachází v travních porostech kolem plotu areálu a v deponii stavebního odpadu.

Ploše před areálem dominují kontejnery na odpad.

Celkově plocha působí velmi neupraveně.

Příležitosti

- Vytvoření příznivého dojmu při vjezdu do města
- Zlepšení mikroklimatu v ploše samotné i jejím blízkém okolí

Omezení

- Vedení sítí TI
- Nebezpečí rozšiřování křídlatky

DOPORUČENÍ

- Na plochu nahlížet jako na vstup do města, zeleň zde realizovat komplexně.
- K silnici a řece Brumovce vysadit stromy.
- Travní porosty udržovat středně intenzivně, likvidovat křídlatku, nejohroženější místa doporučuji osadit hustě keři.
- Kontejnery na tříděný odpad umístit do vhodných přístřešků.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Výchovný a udržovací řez nově vysazených dřevin
- Pravidelná likvidace křídlatky




1	2
3	
	4

Obr. 1 | Pohled na objekt Služeb města ze severovýchodu.

Obr. 2 | Travní porost s nižší intenzitou údržby je místy rozježděný.

Obr. 3 | Prostor před areálem Služeb města. Obr. 4 | Možné řešení – skica.



FKJZ 47D I U ČISTIČKY BYLNICE

SOUČASNÝ STAV

FKJZ se nachází v sousedství cyklostezky při soutoku Brumovky s Vlárrou. Jedná se o lesní pozemek, který je součástí ÚSES – lokální biocentrum Soutok (existující).

Plocha z větší části aktuálně zavážena navázkou zeminy a stavební suti. Zeleň z velké části zlikvidována - zůstává jen několik poničených vzrostlých stromů s poškozenými kmeny a zasypanou bází.

Část plochy ještě nezavezena - kvalitní krajinná zeleň s druhově i věkově pestrým porostem dřevin.

Navážky ohroženy náletem křídlatky.

Příležitosti

- Vytvořením kvalitní izolační zeleně může být částečně eliminován zápach z čističky.
- Plocha je součástí ÚSES.

Omezení

- Soukromý pozemek

Plocha se nenachází na pozemku v majetku města, doporučení ani péče nejsou podrobně řešeny.



1	2
3	4

Obr. 1 a 2 | Pohledy na LBC soutok. **Obr. 2** | Zasypané kmeny stromů, navážka a skladování stavební suti a zpracovaného stavebního odpadu.

SOUČASNÝ STAV

FKJZ se nachází v místní části Svatý Štěpán a po odbočení z hlavní cesty tvoří vstup do obce. Tomu dominují velmi nápadně umístěné kontejnery na tříděný odpad. Dřevinná vegetace, která by mohla zmírnit vizuální vnímání kontejnerů, absentuje. Bylinný porost na svahu směrem k řece Vláře má ruderální charakter.

Příležitosti

- Zlepšení vizuálního vnímání vjezdu do obce

Omezení


- Minimum prostoru, svažité terén

DOPORUČENÍ


- Kontejnery na tříděný odpad odclonit výsadbou dřevin ve svahu směrem k toku řeky Vlárý. Nová výsadba by měla mít charakter krajinné zeleně – břehového porostu.
- Chodník na mostě přes Vlárý prodloužit a rozšířit, čímž se vytvoří prostor pro kontejnery a jejich pohodlné využití
- Odclonit kontejnery některým typem dostupných stání – např. stání z dřevěných latí
- Výsadbu dřevin doplnit výsadbou lián v prostoru kolem přístřešku

ÚDRŽBA

- Eliminace zeleně vrůstající do prostoru stání pro kontejnery
- Péče o přístřešek (nátěr)



Obr. 1 | Pohled na FKJZ z jihu. **Obr. 2** | Pohled z východu.
Obr. 3 | Skica možného řešení.



FKJZ 54 | KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO ve Svatém Štěpáně

SOUČASNÝ STAV

Kaple se nachází na vstupu do místní části Svatý Štěpán po odbočení z hlavní cesty za mostem přes Vlárku.

Prostor kolem kaple je vymezený betonovokamennou zídkou a je členěn na dvě plochy, oddělené samotnou kaplí.

Půda je krytá směsí převážně dřevní štěpky, kačírku a makadamu.

Travní porost není přítomen.

Vzrostlé stromy jsou reprezentovány pouze jehličnatým vícekmem.

Výsadby, tvořené zejména množstvím okrasných jehličnanů, půdokryvných keřů a trvalek, jsou doplněny místním kamenem.

Celkově je plocha bez koncepce.

Příležitosti

- Vytvoření důstojného pozadí k sakrálnímu objektu
- Zlepšení mikroklimatu v ploše a jejím bezprostředním okolí

Omezení

- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Doporučujeme přeložku sítí či změnu el. vedení na podzemní - odstranění nevhodného prvku u kapličky.

Zeleň:

- Varianta 1 – varianta podporující tradiční ráz vesnice: Plošné zatravnění plochy s výsadbou dlouhověkých dřevin, doplněná jarními cibulovinami. Možno doplnit lavičkou.

- Varianta 2: Jednotné zamulčování výsadeb štěpkou, postupné nahrazování okrasných jehličnanů trvalek a doplňování trvalek do volných ploch. Využití místního kamene je vhodné, lze použít i větší kameny. V koncepci využít listnatý strom.


ÚDRŽBA

Varianta 1:

- Seč travního porostu
- Řez nově vysazených dřevin

Varianta 2:

- Řez nově vysazených dřevin
- Předjarní odstranění stařiny u trvalek
- Doplňování mulče



	1
2	3
	4

Obr. 1 a 2 | Aktuální stav FKJZ, pohled z jihu. Obr. 3 | Aktuální část objektu, detail spodní plochy. Obr. 4 | Skica možného řešení - varianta 1.

SOUČASNÝ STAV

FKJZ je tvořena hřbitovem a přilehlým parkovištěm.

Stromy jsou zastoupeny několika vzrostlými jehličnany, staré lípy - velmi vzrůstné s nedostatečnou péčí, absence dosadby po kácení. Zjevná neúcta ke stromům jako zástupcům života na hřbitově – zatlučené hřebíky.

Keře - místy soukromá výsadba mezi jednotlivými hroby, dále mezernaté živé ploty bez dosadby.

Celkově je dřevinné zeleně málo, zjevně chybí celková koncepce řešení plochy.

Chodníky a mobiliář jsou ve špatném stavu, nevhodné také z estetického hlediska.

Zápach z kontejneru na biologický odpad (velmi nepříjemný pro návštěvníky nejbližších hrobů). Nevhodný způsob likvidace křídlatky (viz doporučená metodika – kap. 5.5.3 v Průvodní zprávě).

Esteticky kvalitní zpracování prostoru u silnice (vstup z bočního parkoviště) před hřbitovem vč. kvalitního mobiliáře, narušené pouze kontejnerem.

Příležitosti

- Vytvoření důstojného prostředí
- Zlepšení mikroklimatu a možnost delšího setrvání i v letních měsících

Omezení

- Nedostatek prostoru mezi hroby



1	3
2	
4	

Obr. 1 | Vstup na hřbitov od kostela sv. Václava.

Obr. 2 | Vstup ze spodního parkoviště.

Obr. 3 | Vstup z bočního parkoviště.


Obr. 4 | Nevhodný typ mobiliáře

DOPORUČENÍ

- ✦ Stávající dřeviny – na základě podrobného hodnocení dřevin provést odborné ošetření pro zajištění dlouhodobé životnosti vzrostlých lip (např. zdravotní / redukční řezy), odstranit hřebíky a jimi připevněné cedule. Doplnit mezernaté linie keřů.
- ✦ Zpracovat podrobný realizační projekt obnovy zeleně vč. údržby a plánu budoucích dosadeb.
- ✦ Pro dosadby zvolit několik ks kosterních listnatých stromů, které lépe odolávají řezu a mají delší životnost. Uvažovat o náhradě několika hrobů (v budoucnu po uvolnění hrobového místa) za stromy.
- ✦ Rekonstruovat chodníky a obnovit mobiliář, doplnit lavičky. Častěji vyvážet zapáchající kontejner.


ÚDRŽBA

- ✦ Řez starých stromů
- ✦ Péče o nově vysazené dřeviny
- ✦ Tvarování živých plotů
- ✦ Péče o mobiliář
- ✦ Sečení travních porostů
- ✦ Metodicky správné odstraňování křídlatky



Obr. 1 | Stopy po kácení stromů bez náhradní výsadby.

Obr. 2 | Možné řešení – skica.



1 | 2 Obr. 1 | Vzrostlá lípa jako nástěnka. Obr. 2 | Centrální chodník.

SOUČASNÝ STAV

Plocha zahrnuje zeleň v okolí smuteční síně., která je tvořena převážně travními porosty s okrajovými výsadbami dřevin – okrasných keřů a jehličnatých stromů.

Travní porost - dominuje, je intenzivně udržovaný.

Stromy - jsou zastoupeny pouze jehličnany, kácení v minulosti bez náhradní dosadby.

Keře - místy rostou okrasné keře, nízké okrasné jehličnany slouží také k odkládání odpadků.

Okrasné záhony - pouze před sochou v severní části plochy na zbytcích pařezů po pokácených lípách.

Nedostatek mobiliáře.

Prostorná zpevněná plocha při budově smuteční síně částečně tvořena mulčem kačírku bez aktuálně rostoucí zeleně.

Příležitosti

- Vytvoření důstojného a estetického prostředí
- Nabídnutí možnosti odpočinku návštěvníkům



1	
	2
3	

Obr. 1 | Vstup do plochy ze severovýchodu – obrůstající pařez po vykácené lípě.

Obr. 2 | Okrasný prvek na pařezech .

Obr. 3 | Pohled ke smuteční síni ze severozápadu – skupina okrasných keřů je zároveň náhradním odpadkovým košem.

DOPORUČENÍ

- Mobilář - doplnit lavičky a odpadkové koše tak, aby si smuteční hosté měli kde sednout a aby lidé neměli potřebu odhazovat odpadky do keřů.
- Travní porosty - lze doplnit o extenzivně sečenou enklávu kvetoucí louky (estetická, biologická, mikroklimatická funkce).
- Okrasné prvky - doplnit okrasnou výsadbu kolem sochy - zrušit ohrazení pařezů, doplnit trvalky a letničky do větší plochy. Možno vysadit jarní cibuloviny do travních porostů.
- Nízké jehličnaté keře nahradit trvalkovým záhonem / kvetoucími okrasnými keři / travním porostem s 1 ks lípy.
- Mulčovanou plochu ve zpevněné ploše osadit trvalkami.
- Dřeviny - doplnit listnatý strom ke spodnímu vstupu do areálu hřbitova.

ÚDRŽBA

- Seč travních porostů diferencovaná dle typu porostu
- Řez nově vysazených dřevin
- Péče o mobiliář
- Předjarní péče o trvalky, pletí záhonů



1	
2	3

Obr. 1 | Vstup do plochy od spodního parkoviště.

Obr. 2 a 3 | Inspirace – možné řešení trvalkových záhonů.

SOUČASNÝ STAV

Plocha s bytovými domy a velkou rozlohou a potenciálem ploch zeleně. Plocha se nachází vedle hlavní cesty směrem k Návojně. Z druhé strany je vymezena tokem Nedašovky.

Markantní nedostatek vzrostlých stromů i založených výsadeb. Dřeviny zastoupeny zejména intenzivně stříhanými a tvarovanými keři bez koncepce. Mezi vzrostlými stromy dominují jehličnany. Chybějící zeleň také kolem parkovacích míst a garáží. Absence keřového patra v břehovém porostu Nedašovky. Místy soukromě realizované plošky okrasných výsadeb.

Funkční, ale neestetický mobiliář (lavičky, odpadkové koše, cyklostojany, sušáky na prádlo, klepače na koberce, a řešení stání pro kontejnery na tříděný odpad.

Dětské hřiště bez vzrostlých dřevin uvnitř prostoru.

Posezení – místo setkávání se sousedy v blízkosti jednoho z bytových domů, kapacitně nedostatečné.

Užitkové zahrádky v oplocených blocích.

Příležitosti

- Vytvoření pestrého zázemí pro obyvatele domu – plochy pro odpočinek, krátkodobou rekreaci či setkávání se sousedy.
- Zlepšení mikroklimatu, zejména v letních měsících.
- Hospodaření se srážkovou vodou – zalévání a estetické prvky.
- Vytvoření přímé vycházkové cesty ke sv. Anně.

Omezení

- Vedení sítí TI,
- Uvažované rozšíření příjezdových cest.



1	4
2	5
3	6

Obr. 1 | Prostor mezi bytovými domy, v zeleni dominují tvarované keře.

Obr. 2 | Zahrádky. Obr. 3 | Plocha vhodná pro založení parčíku.

Obr. 4 | Prostor dětského hřiště s nedostatkem zeleně. Obr. 5 | Neestetické řešení stání pro kontejnery na tříděný odpad. Obr. 6 | Posezení.

DOPORUČENÍ

- Dřeviny – doplnit dřeviny do prostorů parkovišť, mezi bytové domy, do prostoru dětského hřiště, ke břehu Nedašovky. Snížit intenzitu péče o porosty keřů – keřům ponechat raději divoký vzhled a omezovat je řezem pouze v nutných případech (zasahování do chodníku, mobiliáře apod.).
- Travní porosty – vymezit plochy s nižší intenzitou sečení, které budou sloužit k dalšímu zlepšení mikroklimatu a budou estetičtější v suchých měsících.
- Zahrádky – zapojit do zeleně sídliště, využívat více srážkovou vodu ze střech pro zalévání zahrádek i další zeleně. Z estetického hlediska napomůže také nové řešení oplocení prostoru zahrádek (plaňky, suché zídky, proplétané ploty, ...). Doplnit vhodný mobiliář - kompostéry využitelné pro celé sídliště, lavičky.
- Mobiliář obnovit v souladu s celkovou koncepcí zeleně v ploše. Ověřit využívání klepačů na koberce a případně omezit jejich množství. Doplnit lavičky a odpadkové koše. Kontejnery na tříděný odpad skryt v zeleni a přístřešcích.
- Hřiště – doplnit zeleň do prostoru hřiště, umístit drobné herní prvky také do zeleně mezi jednotlivé bytové domy.
- Rekonstruovat chodníky a asfaltové plochy.
- Plochy pro setkávání obyvatel – doplnit a rozšířit, zasadit do zeleně sídliště.
- V západní části sídliště vybudovat malý parčík.
- Vybudování parčíku v západní části sídliště.
- Realizovat průchod ke kapli sv. Anny.

ÚDRŽBA

- Řez nově vysazených dřevin.
- Seč travního porostu
- Údržba mobiliáře.



Obr. 1 | Možné řešení parčíku na západní straně sídliště – skica.

SOUČASNÝ STAV

Plocha zahrnuje zeleň kolem sportoviště - pumptrack, oplocené hřiště s umělým povrchem, zpevněnou plochu. Nedostatek dřevinné vegetace.

Příležitosti

- ✦ Zlepšení mikroklimatických podmínek v ploše

Omezení

- ✦ Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- ✦ Doplnit stromy do každé zelené plochy sportoviště (mimo vedení inženýrských sítí)
- ✦ Doplnit mobiliář
- ✦ Pumptrackovou dráhu doplnit výsevem bylin snášejících disturbance

ÚDRŽBA

- ✦ Péče o nově vysazené dřeviny
- ✦ Sečení travního porostu

	2
3	
	4

Obr. 2 a 3 | Oplocené hřiště s umělým povrchem a zpevněná plocha.

Obr. 4 | Možné řešení – skica.



Obr. 1 | Pohled na pumptrackovou plochu u Nedašovky.



SOUČASNÝ STAV

Keřový nebo travnatý pás mezi frekventovanou silnicí k Návojně a chodníkem pro pěší. V některých místech je úzký travní pás také na druhé straně chodníku.

Pásky částečně izolují chodník od silnice.

Keře jsou v dobrém zdravotním a pěstebním stavu.

Úzké pásky travních porostů jsou velmi náročné na údržbu a jsou intenzivně sečené.

Příležitosti

- Lepší oddělení chodníku od frekventované silnice, vyšší komfort a pocit bezpečnosti chodců (zejména s malými dětmi)
- Zlepšení mikroklimatu v ploše

Omezení

- Vedení sítí TI
- Jednodruhová výsadba keřů může být riziková (škůdci)


DOPORUČENÍ

• Sjednotit vzhled pásů zeleně výsadbou nízkých keřů ve všech ploškách. Zeleň tak bude plnit svou funkci i v zimních měsících. Oproti travním pásům jsou nároky na údržbu keřů minimální.

- Volit nízké druhy keřů odolné vůči znečištění.
- Keřové pásky realizovat jako vícedruhové.
- Pásky doporučuji zpočátku zamulčovat (do zapojení keřů a vytvoření souvislého porostu)
- V ploškách travního porostu na opačné straně chodníku je vhodné travní porost ponechat, ale je možné jej převést na trávník s nižší intenzitou údržby (kvetoucí trávník) nebo jej doplnit jarními cibulovinami
- Plechové oplocení rozsáhlého výrobního areálu by bylo z estetických a mikroklimatických důvodů (podílí se na zvyšování okolní teploty) nechat obrůst popínavkami.

ÚDRŽBA

- Předjarní zmlazovací řez



1	3
2	

Obr. 1 a 2 | Aktuální stav ostrůvků zeleně u silnice.

Obr. 3 | Návrh řešení – skica.

SOUČASNÝ STAV

Prostor v okolí vlakového nádraží. Budova nádraží je v současnosti uzavřena a chátrá. Zeleň je neudržovaná. V severní části plocha sloužila jako cvičiště hasičů, aktuálně je ve špatném stavu stran mobiliáře i péče o trávnik. Celá plocha je ohrožena náletem křídlatky.

Příležitosti

- Zlepšení dojmu při příjezdu vlakem do Brumova

Omezení

- Vedení sítí TI
- Riziko dalšího šíření křídlatky

Plocha se nenachází na pozemku v majetku města, doporučení pro rekonstrukci zeleně musí být spojena s celkovou obnovou prostoru nádraží.

V rámci péče je prozatím třeba intenzivně sledovat a redukovat šíření křídlatky a udržovat travní porosty.



1	2
3	4

Obr. 1, 2 a 3 | Okolí železniční stanice Brumov. Obr. 4 | Výhled z nádraží na hrad Brumov.

FKJZ 99 | U CYKLOSTEZKY VALAŠSKÉ KLOBOUKY

SOUČASNÝ STAV

Jedná se o plochu navážky zeminy a stavební suti u cyklostezky. Při okraji je svah pokrytý náletovými dřevinami, místy s křídlatkou.

Plocha je součástí navrhovaného biocentra.

Příležitosti

- Vytvoření zázemí v zeleni pro cyklisty
- Zlepšení mikroklimatu v ploše
- Zvýšení biologické hodnoty zeleně v ploše biocentra

Omezení

- Umístění plochy na navážce

DOPORUČENÍ

- Plochu je nutno co nejdříve opatřit zelení, aby se zabránilo dalšímu šíření křídlatky + redukovat stávající křídlatkové porosty.
- Doporučuji spojit funkci biocentra s rekreační funkcí u cyklostezky - vybudování přírodně pojatého cyklopointu v zeleni.
- Vysít travní porost, vysadit velkokorunné listnaté stromy.
- Mobiliář - doporučuji instalovat odpočívadla a odpadkové koše, stojan na kola. Možno také doplnit o interaktivní, přírodně laděné, vzdělávací prvky pro děti.
- Plocha vyžaduje zpracování samostatného realizačního projektu.

ÚDRŽBA

- Extenzivní seč travního porostu
- Redukování křídlatky
- Výchovný řez nově vysazených stromů
- Péče o mobiliář



SOUČASNÝ STAV

Jedná se o zeleň kolem silničního průtahu směrem na Valašské Klobouky.

Zeleň je tvořena převážně travním porostem, místy s dřevinami (zbytky starších výsadeb).

Celkově je trasa velmi exponovaná slunci.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu v ploše i okolí
- Snížení prašnosti a emisí do okolního prostředí

Omezení

- Vedení sítí TI
- Omezení z důvodu blízkosti silniční komunikace
- Vlastnictví pozemků


DOPORUČENÍ

• Liniová dosadba listnatých stromů s vysoko nasazenými rozložitými korunami. Pod vedením el. napětí volit nižší kultivary nebo alespoň keře.

• V úsecích, kde je více prostoru doplnit stromy také výsadbou keřů (pro větší efekt zlepšení kvality ovzduší).


ÚDRŽBA

- Seč travního porostu
- Výchovný řez nově vysazených stromů



Obr. 2 a 3 | Aktuální stav FKJZ, pohled z jihu.

Obr. 4 | Možné řešení – skica.



Obr. 1 | Nedostatek dřevin kolem hlavního tahu na Valašské Klobouky.



FKJZ 103 | HŘIŠTĚ NA VYHLÍDCE

SOUČASNÝ STAV

FKJZ je umístěna ve svažité ulici. Ploše dominuje zpevněná plocha - hřiště. Nachází se zde herní prvek pro děti, kontejnery na tříděný odpad, zázemí pro pořádání akcí a doplňkově travní porosty.

Travní porosty jsou ve svahu nad zpevněnou plochou a v části s herním prvkem pro děti. Plocha je ohraničena tvarovanými keři.

Kontejnery na tříděný odpad nevhodně komunikují s plochou rekreace a setkávání obyvatel.

Chybí odpadkový koš. Plocha je bez vyšší dřevinné vegetace.

Celkově má plocha mnoho funkcí a způsobů využití, které je možno pomocí zeleně a promyšlené kompozice lépe sladit dohromady.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu v ploše
- Vytvoření esteticky sladěné a vyvážené plochy

Omezení

- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Kontejnery zabudovat do svahu na místo stávajících keřů, keře pak nasadit nad ně jako izolaci od pobytové plochy.
- Doplnit odpadkový koš.
- Do svahu nad zpevněnou plochou dosadit listnatý strom.
- Dle dotazníku se plocha kolem klouzačky rozbahňuje, což nebylo pozorováním (po deštivém počasí) potvrzeno, situaci je tedy třeba dále sledovat a případně řešit jiným vhodným povrchem (např. kačírek).

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Tvarování keřů – dle potřeby omezovat růst do stran
- Výchovný řez nově vysazených stromů
- Péče o mobiliář



1	2
	3

Obr. 1 | Celkový pohled na plochu FKJZ.

Obr. 2 a 3 | Kontejnery na tříděný odpad při pohledu na lokalitu dominují.

SOUČASNÝ STAV

Jedná se o sportovní areál s fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty.

Většinu plochy zabírá trávník fotbalového hřiště – extenzivně udržovaný travní porost, péče spočívá především v sečení. Tenisové kurty jsou odděleny oplocením.

Absence dřevinné vegetace - s výjimkou ovocných stromů na hranici s výletištem Chaloupka (FKJZ 53).

Malé posezení kolem ohniště.

Příležitosti

- Zlepšení mikroklimatu plochy, zvýšení komfortu pobytu v letních měsících.
- Vizuální oddělení plochy od frekventované silnice.
- Rozsáhlá plocha s velkým potenciálem.



DOPORUČENÍ

- Travní porosty – stávající intenzita údržby je dostačující. Možno vymezit plochy se sníženou intenzitou údržby (mimo samotné hřiště a nejvíce využívané části).
- Kolem silnice vytvořit hustý keřový lem, v případě možnosti doplněný stromořadím dlouhověkých dřevin.
- Na hranici s výletištem Chaloupky doporučuji doplnit ovocné stromy nebo variantně vytvořit keřový lem (dle potřeby oddělit plochy vizuálně a zvukově).
- K řece Vláře doplnit dlouhověké stromy i keřový lem.
- Stromy doplnit také kolem jednotlivých hřišť – pro částečné zastínění ploch.
- Výsadby dřevin také zvýší vitalitu travního porostu.
- Pomocí keřových lemů, kvetoucích trávníků a dřevin zvlnit okraje ploch pro přirozenější dojem z prostoru.

ÚDRŽBA

- Seč travního porostu
- Výchovný a udržovací řez dřevin



SOUČASNÝ STAV

Plocha na nábreží Bylničky v těsné blízkosti obytných domů a hlavního dopravního průtahu městem.

Jedná se o intenzivně udržovaný travní porost s keřem.

V ploše se nachází povrchový kanálek na odvod srážkové vody do Bylničky.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu širšího území
- Prostor pro zasakování srážkové vody
- Oddělení obytné zástavby od dopravního tahu
- Vytvoření přírodního prvku při toku Bylničky

Omezení

- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Travní porosty – snížit intenzitu údržby ve větší ploše na pravém břehu a porost převést na kvetoucí trávník. Menší plochu na levém břehu osadit navíc jarními cibulovinami.
- Keře – bude vhodné doplnit keře k toku Bylničky a na západní hranici plochy (k oddělení ploch bydlení)
- Stromy – ideálně doplnit 1 – 2 ks dlouhověkých listnáčů
- Hospodaření s vodou – před vyústění kanálku do Bylničky by mohl být umístěn zasakovací prvek – vysychavá tůňka, zaplavovaný trvalkový záhon, porost keřů – zahloubením do terénu.

ÚDRŽBA

- Extenzivní seč travního porostu
- Tvarování keřů neprovádět systematicky – pouze v linii kolem obytných domů udržovat prostor přístupové cesty
- Výchovný řez nově vysazených stromů



1	2
3	

Obr. 1 a 2 | Aktuální stav FKJZ, pohled z jihu. Obr. 3 | Možné řešení – skica.

SOUČASNÝ STAV

Plocha je situována v sídlišti Družba podél ulice Družba a zahrnuje travní porost mezi chodníkem a silnicí.

Travní porost je v některých úsecích doplněn dřevinami.

Travníky v takto malých plochách jsou velmi náročné na údržbu.

Absence dřevinné vegetace v některých úsecích.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu

Omezení



- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Doplnit stromy v celé délce plochy.
- Obtížně a nákladně udržovatelné malé plochy travních porostů možno nahradit nízkými keři či kvetoucími pásy s nižší intenzitou údržby.

ÚDRŽBA

- Extenzivní seč travního porostu
- Výchovný řez nově vysazených stromů



Obr. 1 | Absence dřevin v pásu mezi chodníkem a silnicí.

Obr. 2 | Travní porosty v takto malých plochách, pokud jsou intenzivně udržovány, značně trpí sešlapáváním a suchem.

Obr. 3 | Možné řešení – skica.

	2
1	
	3

FKJZ 134 | SIDONIE - ZASTÁVKA

SOUČASNÝ STAV

Plocha FKJZ zahrnuje zeleň kolem autobusové zastávky. Zcela zde chybí vzrostlé stromy. Zeleň je tvořena pouze travním porostem.

Příležitosti

- Možnost zlepšení mikroklimatu v ploše

Omezení


- Vedení sítí TI

DOPORUČENÍ

- Doplnit listnaté stromy z obou stran zastávky.
- Možno také přidat okrasný trvalkový záhon podél přístupového chodníku.

ÚDRŽBA

- Sečení travního porostu
- Řez nově vysazených dřevin
- Pletí a předjarní péče o trvalkové záhony



1 | 2




Obr. 1 | Aktuální stav FKJZ.
Obr. 2 | Možné řešení – skica.

Příloha č. 3

REFERENČNÍ PŘÍKLADY DOPLNĚNÍ ZELENĚ DO MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ



ZOBYTNĚNÍ MĚSTSKÉHO PARTERU

- členění zpevněných ploch ulice
- mobiliář v doprovodu zeleně – příjemné mikroklima, stín, psychohygienu
- využití vysokokmenů a mnohokmenů
(dbát na opatření proti zhutnění kořenového prostoru – mříže, vyvýšené záhony,...)





ULICE A MĚSTSKÁ STROMOŘADÍ

- členění zpevněných ploch ulice
- doplnění ulice o stromořadí
- oddělení pěšího provozu nebo posezení mobilními nádobami
- ponechání pásu pro parkování a odpočinkové plochy





ZÓNOVÁNÍ PROVOZU

- členění provozu pro pěší, cyklisty a automobily
- řešení segregace dopravy a pěšího provozu pomocí výsadeb doprovodné zeleně vysokokmenných stromů, záhonů a mobilních nádob




ZÓNOVÁNÍ PROVOZU

- členění provozu pro pěší, cyklisty a automobily
- ponechání pásu pro parkování





ZÓNOVÁNÍ PROVOZU

- členění provozu pro pěší, cyklisty a automobily
- ponechání pásu pro parkování




ZÓNOVÁNÍ PROVOZU – cyklisti samostatně

- členění provozu pro pěší, cyklisty a automobily
- řešení segregace dopravy a pěšího provozu pomocí výsadeb doprovodné zeleně vysokokmenných stromů, záhonů a mobilních nádob



ZÓNOVÁNÍ PROVOZU

- členění provozu pro pěší, cyklisty a automobily
- ponechání pásu pro parkování



PĚŠÍ CHODNÍK

DOPROVODNÁ ZELEŇ

PRUH PRO CYKLISTY


PRUHY PRO
AUTOMOBILOVOU
DOPRAVU
(případně doplněn
o pruh pro
parkování)

DOPROVODNÁ ZELEŇ

PĚŠÍ CHODNÍK ČI
NAVAZUJÍCÍ MĚSTSKÝ
PARTER


ZÓNOVÁNÍ PROVOZU ulice

- členění provozu pro pěší, cyklisty a automobily
- ponechání pásu pro parkování





ZÓNOVÁNÍ PROVOZU u bydlení

- členění provozu pro pěší, cyklisty a automobily
- ponechání pásu pro parkování
- doplnění předzahrádek o plochy vegetace



ZÓNOVÁNÍ PROVOZU u bydlení

- členění provozu pro pěší, parkovací plochy, doplnění zeleně
- ponechání pásu pro parkování



PARKOVÁNÍ

- členění provozu pro pěší, cyklisty a automobily
- ponechání pásu pro parkování

PARKOVÁNÍ

